

**RB VEJPRNICE s.r.o.**  
Žitná 162/1, 322 00 Plzeň-Křimice

**IČ: 08591890**  
**DIČ: CZ 08591890**

**Dodavatel:**  
VODÁRNA Plzeň a.s.  
Malostranská 2  
Plzeň-středisko Nýřany

**Odběratel:**  
RB Vejprnice s.r.o.  
Žitná 162/1  
322 00 Plzeň-Křimice

## **OBJEDNÁVKA**

Na základě Vaší cenové nabídky u vás objednáváme zhotovení vodovodu a vodovodních přípojek v lokalitě Vejprnice – výstavba řadových RD. Cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

Cena je dle cenové nabídky, za sjednané práce, stanovena na částku **541 432 Kč bez DPH.**

V Křimicích dne 13. 7. 2021

RB Vejprnice s.r.o.  
[redacted] jednatel

Zpracovala:

tel: [redacted]  
email [redacted]

[redacted]  
20-07-2021

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: CORTUSA .....S.R.O.,  
Žitná 591/2C, Plzeň - Křimice

## Cenová nabídka

Stavba: VEJPRNICE - VÝSTAVBA ŘADOVÝCH RD

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval: [redacted]

Dat. kalkulace: 12.7.2021

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	[redacted]
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	[redacted]
0500	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	[redacted]
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	[redacted]
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	[redacted]
	<b>Celkem:</b>	
	Geodetické zaměření	
	Rozbor vody pro kolaudaci	
	Revize hydrantů	
	Kompletizační činnost	
	<b>Celkový součet bez DPH:</b>	<b>541 432,20</b>
	<b>DPH - SAZBA 21,00%</b>	<b>113 700,76</b>
	<b>Celkový součet včetně DPH:</b>	<b>655 132,96</b>

Cenovou nabídku vypracoval: [redacted] tel. [redacted]

V Nýřanech dne: 12.7.2021

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Plzni dne:

Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: CORTUSA..... ŽITNÁ 591/2c, 322 00 Plzeň Křimice

Stavba: VEJPRNICE - VÝSTAVBA ŘADOVÝCH RD  
 Objekt: 1 Vodovod  
 Rozpočet: 1 Vodovod

12.7.2021

POŘ D ČÍS.KP PC.Č.ROZP.PC POPIS POLOŽKY  
 SKP Č.SPECIFIKACE

VÝMĚRA MJ JED.CENA CEJK.CENA  
 Kč Kč

ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení materiál

1	Potrubí PE d 90x5,4	102,000 m	
2	Návin PE 90x5,8 á 100 m	200,000 m	
3	El. spojka d 90 PE	22,000 ks	
4	Lemový nákroutěk PE d 90	7,000 kus	
5	Příruba PE/OC DN 90/80	7,000 kus	
6	El. koleno PE d 90/45°	3,000 kus	
7	El. T kus PE d 90	3,000 kus	
8	T kus lit. DN 100/80	1,000 kus	
9	TP lit. DN 80/300	2,000 kus	
10	Koleno patní PPL DN 80	2,000 kus	
11	Šoupě DN 100	1,000 kus	
12	Šoupě DN 80	4,000 kus	
13	ZZS DN 100 1,05-1,75	1,000 kus	
14	ZZS DN 80 1,05 - 1,75	4,000 kus	
15	Poklop šoupátkový plast.	5,000 kus	
16	Hydrant podzemní DN 80/1250 HVĚZDA	1,000 kus	
17	Hydrant nadzemní DN 80/1250 PREMIUM	1,000 kus	
18	Poklop hydrantový plast	1,000 kus	
19	Hydr. drenáž	2,000 kus	
20	Přírubový spoj DN 80	18,000 kus	
21	Výhyčovací drát CYKY 2x2,5	320,000 m	
22	Výstražná fólie modrá	320,000 m	
23	Příruba X DN 80	1,000 kus	
24	Příruba HAWLE 0400 DN 100/110	2,000 kus	

25		Vodovodní přípojky :	
26		Potrubi PE d 32x4,4	350,000 m
27		Navrt. Pas SUPA LOCK PE 90	35,000 ks
28		Šoupátko přípoj. SUPA LOCK PRK 32	35,000 ks
29		ZZS přípoj. 1.05 - 1.75	35,000 ks
30		Poklop EURO příp.	35,000 ks
31		Sestava vodoměr. FEST ROH 1"	35,000 ks
		Spojka ISIFLO T 100 32x32	35,000 ks

MEZISOUČET: 0 50 0 Stav. díl 5 - trubní vedení materiál

<b>ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0</b>			
Stav. díl 8 - trubní vedení montáž			
32	684282	C85124-11: Mříž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 90	302,000 m
33		C85736- 2121/00 Mříž litin. tvar. 1-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 80	5,000 kus
34	684282	- v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	38,000 kus
35	684450	C85724- C89124- 1111/00 Mříž tvarover PE1-osých svařováním DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném Mříž vodovod. šoupátek v otevř. výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN 80	5,000 kus
36	684450	Mříž podzemního hydrantu v otevř. výkopu nebo v šachtách DN 80	1,000 kus
37	684450	C89940-11 - (bez poklopů) Mříž nadzemního hydrantu v otevř. výkopu DN 80	1,000 kus
38		Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000 kus
39		Osazení poklopů litinových šoupátkových	5,000 kus
40		Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	2,000 kus
41		C89227- C89227- C89227- C89227- Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	302,000 m
42		Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	302,000 m
43		Mříž vodovodních přípojek DN 32	35,000 ks
44		Přesun materiálů, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000 kom

MEZISOUČET: 0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení montáž

CELKEM bez DPH: