

Změnový list č. 6

ze dne 28.6.2021

Název stavby:	Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká
Číslo smluvního vztahu:	MIOS21202102
Název části stavby (PS, SO):	ul. Mostecká
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Frézování vozovky v tl. 50 mm 3700 m ² Vrstva ACP 16, ACL 16, ACO 11, spojovací postřiky 3700 m ² Silniční obruby, uliční vpusti	
<u>Nové řešení:</u> Frézování vozovky v tl. 50 mm +1157 m ² Spojovací postřik, ACO 11 Bourací práce asfaltových vrstev Geodetické práce, regulace dopravy, výměna poklopů ŘŠ, výměna konstrukčních vrstev s ŠD v tl. 200mm.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při předání pracoviště byl určen objednatelem rozsah prací, který byl na místě vyznačen. Dále po odfrézování byla provedena diagnostika vozovky, tato diagnostika odhalila poruchy v konstrukčních vrstvách. Na základě skutečnosti byl stanoven rozsah výměny konstrukčních vrstev. Rozsah prací byl proveden v souladu s požadavky objednatele a v souladu se zápisy stavebního deníku. Potřeba směsi byla vyhodnocována průběžně, došlo k vyrovnání asf. krytu s ohledem na stávající obruby. Požadavek objednatele na výměnu ŘŠ poklopů byl ve spolupráci se správcem SČVK proveden v plném rozsahu 15 ks.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 271 303,29Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	206 889,94Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 478 193,23Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 39 kalendářních dnů
Nový termín dokončení díla:	Do 39 kalendářních dnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28-06-2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28-06-2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet,
zápis ze SD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-2585

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA

Místo: MOST

Datum:

16. 4. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

21-04-07 OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ

01 Mostecká - vícepráce

02 Mostecká - méněpráce

170 983,42

206 889,94

170 983,42

206 889,94

1 064 073,80

1 287 529,30

-893 090,38


-1 080 639,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA
Objekt: 21-04-07 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ
Soupis: 01 - Mostecká - vícepráce

Místo: MOSTDatum: 16. 4. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 064 073,80
D HSV			Práce a dodávky HSV				994 673,80
D 1			Zemní práce				168 975,00
100	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	320,000	185,00	59 200,00
2	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 157,000	25,00	28 925,00
101	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	15,000	5 390,00	80 850,00
D 4			Vodorovné konstrukce				4 459,00
102	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	13,000	144,00	1 872,00
103	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	13,000	199,00	2 587,00
D 5			Komunikace				298 948,60
104	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	135,000	211,00	28 485,00
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 137,000	198,00	225 126,00
105	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	736,000	61,60	45 337,60
D 8			Trubní vedení				62 562,40
106	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	15,000	428,00	6 420,00
107	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	1 080,00	14 040,00
108	K	899131112	Výměna šachtového ráku s osazením a dodáním litinového ráku bez patky	kus	2,000	14 000,00	28 000,00
109	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	2 070,00	6 210,00
110	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 990,00	5 970,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	961,20	1 922,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				433 807,20
32	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	56,000	2 130,00	119 280,00
33	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	146,000	1 970,00	287 620,00
111	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	217,000	30,10	6 531,70
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	187,000	70,00	13 090,00
35	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	9 714,000	0,75	7 285,50
D 997			Přesun sutě				25 921,60
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	228,620	25,00	5 715,50
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 200,680	2,50	8 001,70
VV			228,62*14 "Přepočtené koeficientem množství		3 200,680		
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	36,000	30,00	1 080,00
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	504,000	3,00	1 512,00
VV			36*14 "Přepočtené koeficientem množství		504,000		
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	36,000	140,00	5 040,00
27	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	228,620	20,00	4 572,40
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				69 400,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
112	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				50 400,00
113	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - regulace dopravy	hod	168,000	300,00	50 400,00
D VRN4			Inženýrská činnost				4 000,00
114	K	043154000	Zkoušky hutnicí	h	8,000	500,00	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V MOSTĚ, I. ETAPA
Objekt: 21-04-07 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. MOSTECKÁ
Soupis: 02 - Mostecká - méněpráce

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:

Datum: 16. 4. 2021
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-893 090,38
D HSV			Práce a dodávky HSV				-893 090,38
D 1			Zemní práce				-52 045,00
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-1 665,000	23,00	-38 295,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-250,000	55,00	-13 750,00
D 5			Komunikace				-667 824,70
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-1 665,000	189,00	-314 685,00
5	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-1 665,000	19,50	-32 467,50
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-763,000	9,40	-7 172,20
8	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 900,000	165,00	-313 500,00
D 8			Trubní vedení				-49 729,68
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	-14,000	355,32	-4 974,48
10	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-7,000	1 620,00	-11 340,00
11	M	59223852	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-7,000	734,40	-5 140,80
12	M	59223854	skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-7,000	594,00	-4 158,00
13	M	59223856	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm	kus	-7,000	378,00	-2 646,00
14	M	59223860	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm	kus	-7,000	378,00	-2 646,00
15	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-7,000	702,00	-4 914,00
16	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-7,000	1 987,20	-13 910,40
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-46 728,00
18	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-144,000	230,00	-33 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-151,200	90,00	-13 608,00
D 997 Přesun sutě							-76 763,00
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-470,700	25,00	-11 767,50
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-6 589,800	2,50	-16 474,50
VV -470,7*14 "Přepočtené koeficientem množství					-6 589,800		
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-51,250	30,00	-1 537,50
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-717,500	3,00	-2 152,50
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-51,250	140,00	-7 175,00
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-470,700	80,00	-37 656,00