

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
53	Oprava náv. S3 žst. Řevnice	50 817,30	0,00	10 671,63	61 488,93	0,00	44 083,30	6734,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	41 969,10	0,00	8 813,51	50 782,61	0,00	41 969,10	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	114,20	0,00	23,98	138,18	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	8 734,00	0,00	1 834,14	10 568,14	0,00	2 000,00	6734,00	0,00	0,00
Celkem		50817,30	0,00	10671,63	61488,93	0,00	44083,30	6734,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava náv. S3 žst. Řevnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					3 961,40	38 007,70	41 969,10		0,000
		Ostatní									
2	R	7590155026	Montáž uzemnění návěstního kabelu v návěstidle	kus	1,000	944,00	0,00	944,00	944,00	0,000	0,000
1	R	7590157020	Demontáž uzemnění návěstního kabelu	kus	1,000	339,00	0,00	339,00	339,00	0,000	0,000
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	2,000	21,40	0,00	42,80	42,80	0,000	0,000
4	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	1,000	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,000	0,000
5	R	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	1,000	904,00	0,00	904,00	904,00	0,000	0,000
6	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	7,000	16,40	0,00	114,80	114,80	0,000	0,000
7	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	7,000	17,30	0,00	121,10	121,10	0,000	0,000
8		7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	2,000	60,20	120,40	0,00	120,40	0,000	0,000
9		7590540816	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Stlačné konektory scotchlok Stlačné konektory scotchlok UY2 (0,4-0,9mm)	kus	7,000	3,00	21,00	0,00	21,00	0,000	0,000
10		7590541569	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely XAGA 550-43/8-350	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,000	0,000
11		7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)	kus	1,000	601,00	601,00	0,00	601,00	0,000	0,000
12		7590720253	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008)	kus	1,000	304,00	304,00	0,00	304,00	0,000	0,000
13		7590720600	Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo	kus	1,000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,000	0,000
20		7590720200	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava náv. S3 žst. Řevnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	1,000	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,000	0,000
18	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	1,000	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,000	0,000
19	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,000	0,000
17	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	582,00	0,00	582,00	582,00	0,000	0,000
14	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,000	0,000
15	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,000	0,000
Celkem							3 961,40	38 007,70	41 969,10		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava náv. S3 žst. Řevnice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1		31198212	matice M24	kus	8,000	9,30	74,40	0,00	74,40	0,000	0,001
2		31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	619,00	24,76	0,00	24,76	0,004	0,000
3		31120010	podložka DIN 125-A ZB D 24mm	100 kus	0,040	376,00	15,04	0,00	15,04	0,003	0,000
Celkem							114,20	0,00	114,20		0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava náv. S3 žst. Řevnice

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Řevnice

Zpracoval:

Datum: 22. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		OST	Ostatní				0,00	6 734,00	6 734,00		0,000	
4	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,000	0,000	
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	588,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,000	0,000	
2	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	379,00	0,00	758,00	758,00	0,000	0,000	
1	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	2 000,00	2 000,00		0,000	
5	R	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/h od	10,000	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000	
		Celkem						0,00	8 734,00	8 734,00		0,000