

1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their works. This list is organized in a structured manner, likely serving as a table of contents or a reference list for the document.

## Zadávací dokumentace

### Oprava LC Kafenberská

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10  
Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

#### Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 1L asfaltová. Kvůli odvozu dřeva je tato cesta rozježděná a v některých místech hrozí převrácení odvozní soupravy.

#### Cílem opravy:

Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

#### Technické řešení:

Nejprve bude provedena demolice opěrné pobořené zdi, výkop základu pro opravu opěrné zdi v zatáčce o celkové délce 9 m. Poté se vybetonuje základ a vyzdí opěrná zeď. Rozdíl mezi stávající korunou LC a opěrnou zdí bude vyplněn lomovým kamenem a následně zhutněn a zarovnan asfaltovým recyklátem. Rozpadlá čela propustku se rozeberou a znovu vyzdí kamenem. Dále budou na této LC vyspraveny výtluky z asfaltového recyklátu v rozsahu 140 m<sup>3</sup>.

V Karlových Varech dne 1.7.2021

  
Technik stavebních investic



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230  
Stavba: LC Kafenerská

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21.5.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 334,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 16,00%	Základ daně 196 334,30 0,00	Výše daně 41 230,20 0,00
Cena s DPH v CZK			237 564,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.5.2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230

Stavba: LV Kafenberská

Místo:

Datum:

21.5.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>196 334,30</b>	<b>237 564,50</b>
945/230	LV Kafenberská	196 334,30	237 564,50



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LV Kafenerská

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.5.2021

IČ:  
DIČ: CZ42198451

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>196 334,30</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 334,30	21,00%	41 230,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>237 564,50</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.5.21 /

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LV Kafenberská


Místo:

Datum: 21.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>196 334,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	196 334,30
1 - Zemní práce	1 013,76
2 - Zakládání	10 265,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 508,14
5 - Komunikace pozemní	140 847,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 700,00



\_\_\_\_\_

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LV Kafenberská

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 21.5.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>196 334,30</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 334,30
D	1		Zemní práce				1 013,76
9	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,880	352,00	1 013,76
PP			Hloubení zapořezných i nezapořezných rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>				
W			9°0,4'0,8		2,880		
D	2		Zakládání				10 265,40
10	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m <sup>3</sup>	0,360	1 510,00	543,60
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm				
W			9°0,4'0,1		0,360		
11	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	2,880	2 740,00	7 891,20
PP			Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem nepokládaného tř. C 16/20				
W			9°0,4'0,8		2,880		
6	K	274211392	Příplatek k základovým pásům opěrných zdí a valů z lomového kamene za jednostranné ilcování zdíva	m <sup>3</sup>	2,025	904,00	1 830,60
PP			Zdívá základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene Příplatek k cenám za ilcování zdíva jednostranné				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				30 508,14
7	K	327213114	Zdění zdíva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m <sup>3</sup> , š spáry do 50 mm	m <sup>3</sup>	2,025	4 460,00	9 031,50
PP			Zdění zdíva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene šilpaného nebo ručně vybráného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m <sup>3</sup> , šlčka spáry přes 20 do 50 mm				
W			9°0,75'0,3		2,025		
8	M	58381077	kopák hrubý 30x30x25-60cm	m <sup>2</sup>	7,088	3 030,00	21 476,64
PP			kopák hrubý 30x30x25-60cm				
W			9°0,75		6,760		
W			6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,088		
D	5		Komunikace pozemní				140 847,00
1	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m <sup>2</sup>	122,500	69,20	8 477,00
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
W			35°3,5		122,500		
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m <sup>3</sup>	62,000	805,00	49 910,00
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
3	K	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m <sup>3</sup>	140,000	589,00	82 460,00
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním recyklátem				
W			140		140,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 700,00
4	K	919441211	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	13 700,00	13 700,00
PP			Celo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm				



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230  
Stavba: LC Kafenberská

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21.5.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 334,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	196 334,30	41 230,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			237 564,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.5.2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230

Stavba: LV Kafenerská

Místo:

Datum:

21.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 334,30	237 564,50
945/230	LV Kafenerská	196 334,30	237 564,50

