

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 151514/2020/Joch

Č.j.: MUCE 166286/2020 OSU

V Praze dne 16.12.2020

vyřizuje:

tel./e-mail:

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.11.2020 podalo

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, Karlštejská 259, 252 28 Černošice

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Rekonstrukce ulice Alešova v Černošicích

na pozemcích parc. č. 1515, 1542 v katastrálním území Černošice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- výměnu stávajícího asfaltového povrchu komunikace za nový asfaltový povrch, vč. konstrukčních vrstev v délce 167,87 m a 161,24 m;
- vjezdy a vstupy z betonové dlažby;
- komunikace navržena jako dvoupruhová s obousměrným provozem;
- likvidace dešťových vod pomocí příčných a podélných sklonů do vsakovací rýhy a uličních vpustí.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Pospíšil, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 0004256; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. O provedení vytýčení musí být sepsán vytýčovací protokol a všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí.
3. Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

6. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD, dopravní inspektorát, ze dne 28.7.2020 pod č.j. KRPS-180616-1/ČJ-2020-011606-KI zejména:
 - Sjezdy na komunikaci musí být po rekonstrukci zřízeny v souladu s ustanoveními § 12 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 - Osazení místní úpravy na pozemní komunikaci po rekonstrukci (nebude měněno) bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích.
 - Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
 - Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.
4. Budou dodrženy a zohledněny podmínky AQUACONSULT, spol. s r.o., ze dne 28.7.2020 pod zn. ZV 6773:
 - Veškeré poklopy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku vozovky a umístění příslušných podzemních podzemních armatur.
 - Výše krytí sítí pod povrchem musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Poklopy šachet a armatur a popř. dna šachet a potrubí budou očištěny od stavebních nečistot.
 - Po ukončení prací předá investor správci vodovodu a kanalizace 1 paré zaměření skutečného provedení stavby.
5. Budou dodrženy podmínky CETIN a.s., ze dne 22.7.2020 pod č.j. 706206/20:
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
7. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.10.2020 pod značkou 00111159256 zejména:
 - V prostoru výstavby musí být zachvány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možné toto dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající niveleta terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti, nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení.
8. Budou dodrženy podmínky GasNet Služby, s.r.o., ze dne 16.11.2020 pod značkou 5002253732 zejména:
 - Při výstavbě komunikace, při souběhu, křížení technické IS s PZ požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Zemní, demoliční práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny ručně.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umísťováno zařízení staveniště.
 - V ochranném pásmu PZ, které činí 1 m na každou stranu od půdorysu, nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, obrysy budov, přístřešků, stožárů, sloupů, pilířů, informačních tabulí, laviček, košů, plotů, opěrných zdí atd. (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího PZ min. 1 m.
 - Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti.
9. Budou splněny podmínky ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., pod č. vyjádření VPD_2020_1373:
- V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely veřejného osvětlení uloženy do obetovaných chrániček DN 110 mm s krytím 1 m.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s. a Osvětlení a energetické systémy a.s.
10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
11. Skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na pozemcích dotčených stavbou a likvidována na povolené skládce. Nakládání s odpady, které vzniknou stavební činností se bude řídit platnými právními předpisy zejména zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, katalogem odpadů a vyhláškou o podrobnostech k nakládání s odpady. Pokud by stavební činností došlo k odkrytí staré deponie odpadů, které se mohou v navážkách vyskytovat, bude k zemním pracím přizván odborný geologický dozor, který určí, zda vyzvednutá zemina bude zaříděna mezi ostatní nebo mezi nebezpečný odpadnout.
12. V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude bezodkladně zajištěno jejich čištění a uvede komunikace do původního stavu.
13. Při realizaci stavby nesmí být dotčeny zájmy sousedů ani zájmy obecní.
14. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem: stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení stavby v souladu s § 160 odst.1 stavebního zákona. Současně stavební podnikatel doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující, že je oprávněn podnikat ve stavebnictví podle zvláštních předpisů.
15. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až od dokončení stavby do doby závěrečné kontrolní prohlídky.
16. Na stavbě bude řádně veden stavební deník.
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
- ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
19. Stavební úřad stanoví, že stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník tato doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejich částí:
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - doklady o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot v souladu s projektovou dokumentací a §156 stavebního zákona,
 - předávací protokol stavební firmy,

- geometrické zaměření dokončené stavby komunikace,
- stavební deník,
- protokol o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení opráv. Osobou,
- doklad o likvidaci odpadu ze stavební činnosti v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy,
- všechny další doklady atesty a revizní zprávy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejská 259, 252 28 Černošice.

Odůvodnění:

Dne 2.11.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad opatřením Spis. ZN. výst.: 151514/2020/Joch ze dne 4.11.2020 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek pro její provádění. Stavební úřad v předmětném opatření určil lhůtu 15 dnů, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení námítky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující podklady:

- stanovisko vydané Městským úřadem Černošice, odborem životního prostředí, ze dne 3.9.2020 pod č.j. MUCE 88996/2020 OŽP/Bo,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje krajského ředitelství, odloučeného pracoviště Řevnice, ze dne 15.9.2020 pod Ev. č. PZ-345-2/2020/PD,
- stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD, dopravního inspektorátu, ze dne 28.7.2020 pod č.j. KRPS-180616-1/ČJ-2020-011606-KI,
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 22.7.2020 pod č.j. 706206/20,
- AQUACONSULT, spol. s r.o., ze dne 28.7.2020 pod zn. ZV 6773,
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., pod č. vyjádření VPD_2020_1373,
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.10.2020 pod značkou 001111159256 a ze dne 21.7.2020 pod zn. 01013449804,
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 16.11.2020 pod značkou 5002253732.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejská 259, 252 28 Černošice, AQUACONSULT, spol. s r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o..

Účastníci uvedení v § 109 písm. e), f) stavebního zákona – identifikace v případě řízení s velkým počtem účastníků:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parcelní čísla 1352/11, 1482, 1483, 1484/1, 1486/2, 1486/6, 1486/7, 1489/2, 1489/3, 1490, 1491/2, 1492, 1493, 1496, 1497, 1498, 1501/1, 1501/2, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1511, 1512, 1514, 1513, 1516, 1517, 1518/1, 1518/2, 1526, 1527/1, 1527/2, 1527/3, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1543, 1544/1, 1544/2, 1552, 1553, 1554/1, 1555, 1556/1, 1556/2, 1562, 1563, 1566/1 v katastrálním území Černošice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p.757, č.p.758, č.p.759, č.p.760, č.p.761, č.p.762, č.p.763, č.p.764, č.p.765, č.p.766, č.p.767, č.p.769, č.p.770, č.p.771, č.p.772, č.p.773, č.p.1200, č.p.1247, č.p.1693, č.p.2073, č.p.2134, č.p.2328 a č.e.1049 v katastrální území Černošice.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka, že:

- Stavební povolení má podle § 115 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- Jakékoli případné změny stavby musí být předem projednány se stavebním úřadem.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí se zveřejňuje a doručuje v souladu s § 25 odst. 2 ve spojení s § 144 odst. 2 správního řádu na úřední desku:

- Městského úřadu Černošice

na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup, úřední deska je elektronická.


vedoucí stavebního úřadu
Městský úřad Černošice
„otisk úředního razítka“

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice

AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r

sídlo: Dr. Janského č.p. 953, 252 28 Černošice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

GasNet, Služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Účastníkům uvedeným v § 109 písm. e), f) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, 252 28, jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

1352/11, 1482, 1483,1484/1, 1486/2, 1486/6, 1486/7, 1489/2, 1489/3, 1490, 1491/2, 1492,1493, 1496, 1497, 1498, 1501/1, 1501/2, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1511, 1512, 1514, 1513, 1516, 1517, 1518/1, 1518/2, 1526, 1527/1, 1527/2, 1527/3, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1543, 1544/1,1544/2, 1552, 1553, 1554/1, 1555, 1556/1, 1556/2, 1562, 1563, 1566/1 v katastrálním území Černošice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p.757, č.p.758, č.p.759, č.p.760, č.p.761, č.p.762, č.p.763, č.p.764, č.p.765, č.p.766, č.p.767, č.p.769, č.p.770, č.p.771, č.p.772, č.p.773, č.p.1200, č.p.1247, č.p.1693, č.p.2073, č.p.2134, č.p.2328 a č.e.1049 v katastrální území Černošice.

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 151516/2020/Joch

Č.j.: MUCE 166177/2020 OSU

V Praze dne 18.12.2020

vyřizuje:

tel./e-mail:



ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.11.2020 podalo

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, Karlštejská 259, 252 28 Černošice

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Rekonstrukce ulice Mělnická v Černošicích

na pozemcích parc. č. 2003, 2077/5, 2218 v katastrálním území Černošice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- výměnu stávajícího asfaltového povrchu komunikace za nový asfaltový povrch v délce 171,77 m,
- vjezdy a vstupy z betonové dlažby,
- komunikaci s jednosměrným provozem,
- likvidaci dešťových vod pomocí příčných a podélných sklonů do vsakovací rýhy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Pospíšil, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 0004256; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. O provedení vytýčení musí být sepsán vytyčovací protokol a všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí.
3. Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

6. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD, dopravní inspektorát, ze dne 28.7.2020 pod č.j. KRPS-180612-1/ČJ-2020-011606-KI zejména:
- Sjezdy na komunikaci musí být po rekonstrukci zřízeny v souladu s ustanoveními § 12 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 - Použití odpovídajícího dopravního značení (dle návrhu dojde ke zjednosměrnění ulice, doporučujeme navržené značení doplnit o SDZ E12a, E12b) se zapracováním veškerých zásad daných podle ČSN a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“ (účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost, údržba-čištění, kontrola), tzn. Bočně min. 0,5 a max. 2,0 m od okraje vozovky a současně výškově spodní hrana značky min. 2,2 a max. 2,7 m nad zemí (vozovkou, chodníkem), min. vzájemná vzdálenost značek je 30 m, výjimečně 10 m.
 - Osazení místní úpravy na pozemní komunikaci po rekonstrukci (nebude měněno) bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích.
 - Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
 - Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.
4. Budou dodrženy a zohledněny podmínky AQUACONSULT, spol. s r.o., ze dne 28.7.2020 pod zn. ZV 6772:
- Veškeré poklopy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku vozovky a umístění příslušných podzemních podzemních armatur.
 - Výše krytí sítí pod povrchem musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Poklopy šachet a armatur a popř. dna šachet a potrubí budou očištěny od stavebních nečistot.
 - Po ukončení prací předá investor správci vodovodu a kanalizace 1 paré zaměření skutečného provedení stavby.
5. Budou dodrženy podmínky CETIN a.s., ze dne 22.7.2020 pod č.j. 706152/20:
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
7. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 20.10.2020 pod značkou 001111159307 a ze dne 23.10.2020 pod značkou 001111159299 zejména:
- V prostoru výstavby musí být zachvány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možné toto dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno(doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající niveleta terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti, nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení.
8. Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o., ze dne 19.8.2020 pod značkou 5002190624 zejména:

- Při výstavbě komunikace, při souběhu, křížení technické IS s PZ požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Zemní, demoliční práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny ručně.
 - Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umísťováno zařízení staveniště.
 - V ochranném pásmu PZ, které činí 1 m na každou stranu od půdorysu, nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, obrysy budov, přístřešků, stožárů, sloupů, pilířů, informačních tabulí, laviček, košů, plotů, opěrných zdí atd. (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího PZ min. 1 m.
 - Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti.
9. Budou splněny podmínky ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., pod č. vyjádření VPD_2020_1369:
- V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely veřejného osvětlení uloženy do obetovaných chrániček DN 110 mm s krytím 1 m.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s. a Osvětlení a energetické systémy a.s.
10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
11. Skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na pozemcích dotčených stavbou a likvidována na povolené skládce. Nakládání s odpady, které vzniknou stavební činností se bude řídit platnými právními předpisy zejména zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, katalogem odpadů a vyhláškou o podrobnostech k nakládání s odpady. Pokud by stavební činností došlo k odkrytí staré deponie odpadů, které se mohou v navážkách vyskytovat, bude k zemním pracím přizván odborný geologický dozor, který určí, zda vyzvednutá zemina bude zaříděna mezi ostatní nebo mezi nebezpečný odpadnout.
12. V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude bezodkladně zajištěno jejich čištění a uvede komunikace do původního stavu.
13. Při realizaci stavby nesmí být dotčeny zájmy sousedů ani zájmy obecní.
14. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem: stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení stavby v souladu s § 160 odst.1 stavebního zákona. Současně stavební podnikatel doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující, že je oprávněn podnikat ve stavebnictví podle zvláštních předpisů.
15. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až od dokončení stavby do doby závěrečné kontrolní prohlídky.
16. Na stavbě bude řádně veden stavební deník.
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
- ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
19. Stavební úřad stanoví, že stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník tato doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejich částí:
- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- doklady o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot v souladu s projektovou dokumentací a §156 stavebního zákona,
- předávací protokol stavební firmy,
- geometrické zaměření dokončené stavby komunikace,
- stavební deník,
- protokol o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení oprav. Osobou,
- doklad o likvidaci odpadu ze stavební činnosti v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy,
- všechny další doklady atesty a revizní zprávy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejská 259, 252 28 Černošice.

Odůvodnění:

Dne 2.11.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad opatřením Spis. ZN. výst.: 151516/2020/Joch ze dne 4.11.2020 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek pro její provádění. Stavební úřad v předmětném opatření určil lhůtu 10 dnů, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení námítky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující podklady:

- stanovisko vydané Městským úřadem Černošice, odborem životního prostředí, ze dne 3.9.2020 pod č.j. MUCE 88990/2020 OŽP/Bo,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje krajského ředitelství, odloučeného pracoviště Řevnice, ze dne 15.9.2020 pod Ev. č. PZ-346-2/2020/PD,
- stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD, dopravního inspektorátu, ze dne 28.7.2020 pod č.j. KRPS-180612-1/ČJ-2020-011606-KI,
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 22.7.2020 pod č.j. 706152/20,
- AQUACONSULT, spol. s r.o., ze dne 28.7.2020 pod zn. ZV 6772,
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., pod č. vyjádření VPD_2020_1369,
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2.10.2020 pod značkou 001111159307 a ze dne 23.10.2020 pod zn. 001111159299,
- GridServices, s.r.o., ze dne 19.8.2020 pod značkou 5002190624.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

MĚSTO ČERNOŠICE, Kateřina Bobková, David Cígler, Jan Dragoun, Dagmar Forniová, Eva Julišová, Ing. Miroslav Kahoun, Ing. Petr Kunze, Mgr. Dana Kunzová, JUDr. Ivana Kvěchová, Dana Michelfeitová, Ing. Jiří Pechar, Jana Pecharová, RNDr. Vladimír Příbyl, CSc., Ing. Lenka Příbylová, Ing. Josef Šulc, Věra Šulcová, AQUACONSULT, spol. s r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., GridServices, s.r.o..

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka, že:

- Stavební povolení má podle § 115 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- Jakékoli případné změny stavby musí být předem projednány se stavebním úřadem.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.


vedoucí odboru stavební úřad
Městský úřad Černošice
„otisk úředního razítka“

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice



AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r

sídlo: Dr. Janského č.p. 953, 252 28 Černošice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Krycí list souhrnného soupisu prací

Veřejná zakázka: „Obnova místních komunikací Alešova a Mělnická v Černošicích“

1. Základní údaje - ZADAVATEL

Název:	Město Černošice,
IČ:	00241121
Sídlo:	Karlštejská 259, 258 28 Černošice
Statutární zástupce:	Mgr. Filip Kořínek, starosta

2. Základní údaje - UCHAZEČ

Název:	Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ/DIČ:	24204005/CZ24204005
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva Ing. Marek Steiner, člen představenstva
Kontaktní osoba:	
Tel. na kontaktní osobu:	
E-mail kontaktní osoby:	

3. Nabídková cena celkem za celou VZ:

Cena celkem bez DPH (v Kč):	6 716 535,05 Kč
DPH (v Kč):	1 410 472,36 Kč
Cena celkem vč. DPH (v Kč):	8 127 007,41 Kč

4. Rozepsaná nabídková cena:

	Zboží	cena bez DPH	cena s DPH
1)	Rekonstrukce ulice Alešova. Cena celkem vč. Vedlejších a ostatních nákladů	4 778 334,83	5 781 785,14
2)	Rekonstrukce ulice Mělnická. Cena celkem vč. vedlejších a ostatních nákladů	1 938 200,22	2 345 222,27

5. Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení

Titul, jméno, příjmení:	Ing. Radim Čáp, Ph.D., předseda představenstva
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Marek Steiner, člen představenstva
Datum podpisu:	19. 5. 2021
Podpis oprávněné osoby:	


Návrh časového harmonogramu

metrostav

Obnova místních komunikací Alešova a Mělnická v Černošicích

Metrostav
Infrastructure a.s.

Popis	2021											
	červen			červenec			srpen			září		říjen
vyřízení DIO a DIR před zahájením stavby												
vytyčení a ověření inženýrských sítí												
Ulice Alešova:												
zemní práce												
podkladní vrstvy komunikace												
pokládka asfaltového betonu												
dokončovací práce												
Ulice Mělnická:												
zemní práce												
podkladní vrstvy komunikace												
pokládka asfaltového betonu												
dokončovací práce												
Dopravní značení												
Úklid staveniště												
Předání díla												
1.předání a převzetí staveniště: 1.6.2021												
2.zahájení stavebních prací: 1.7.2021												
3.podkladní konstrukční vrstvy Alešova: do 30.9.2021												
4.asfaltové souvrství Alešova: do 29.10.2021												
5.podkladní konstrukční vrstvy Mělnická: do 10.10.2021												
6.asfaltové souvrství Mělnická: do 29.10.2021												
7.Dokončení stavebních prací: do 29.10.2021												



Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva



Marek Steiner
předseda představenstva



ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Město Černošice
Karlštejská 259
252 28 Černošice
IČO: 00241121

Bankovní záruka č. 2110720029

Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o dílo Evidenční číslo smlouvy objednatele: 148/2021 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: MIOS 21202183 na provedení díla „Obnova místních komunikací Alešova a Mělnická v Černošicích“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **Metrostav Infrastructure a.s.**, se sídlem **Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005**, spisová značka: B 17819 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Klient“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 335.826,75.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně zavazujeme vyplátit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 335.826,75

slovy: Korun českých tři sta třicet pět tisíc osm set dvacet šest 75/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické formě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo

- v listinné formě
doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1
a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou,



nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **15. prosince 2021** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z této záruky.

Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření podpisů).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 12. července 2021

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky


Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky


Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **408017_004865** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.07.2021 v 14:12:55. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.07.2021 12:57:52. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B2 8E 27**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Marek Brýdl, Komerční banka, a.s.** Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.07.2021 v 14:12:55. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.07.2021 08:19:43**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 3A**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.07.2021 v 14:12:55. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.07.2021 12:57:52. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B2 9E F9**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Petra Smetanová, 38000000, Komerční banka, a.s.** Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.07.2021 v 14:12:55. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.07.2021 08:34:11**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 3A**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Louny 1**
Česká pošta, s.p. dne 12.07.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka:



139950725-9337-210712141125

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 112/2020
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

KSO:
Místo: Černošice

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel:
Město Černošice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
EKIS spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
EKIS spol. s r.o.

IČ: 18626084
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	6 716 535,05
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 716 535,05	1 410 472,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 127 007,41
------------	-------	--------------

Ing. Radim Čápl, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Marek Steiner
člen představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 112/2020

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Místo: Černošice

Datum: 5. 11. 2020

Zadavatel: Město Černošice

Projektant: EKIS spol. s r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: EKIS spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 716 535,05	8 127 007,41	
SO - 01	ul. Mělnická	1 938 200,22	2 345 222,27	STA
SO - 02	ul. Alešova	4 778 334,83	5 781 785,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Objekt:

SO - 01 - ul. Mělnická

KSO:

Místo: Černošice

Zadavatel:

Město Černošice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

EKIS spol. s r.o.

Zpracovatel:

EKIS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18626084

DIČ:

Cena bez DPH

1 938 200,22

DPH základní
snížená

Základ daně

1 938 200,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

407 022,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 345 222,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Objekt:

SO - 01 - ul. Mělnická

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Město Černošice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

5. 11. 2020

Projektant:

EKIS spol. s r.o.

Zpracovatel:

EKIS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 938 200,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 849 153,97

1 - Zemní práce

588 233,66

2 - Zakládání

17 667,29

5 - Komunikace pozemní

838 007,18

8 - Trubní vedení

17 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

262 554,82

997 - Přesun sutě

118 731,01

998 - Přesun hmot

6 210,01

M - Práce a dodávky M

41 896,25

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

41 896,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

47 150,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 050,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Objekt:

SO - 01 - ul. Mělnická

Místo:

Černošice

Datum:

5. 11. 2020

Zadavatel:

Město Černošice

Projektant:

EKIS spol. s r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

EKIS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 938 200,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 849 153,97	
D 1 Zemní práce							588 233,66	
1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	301,000	12,10	3 642,10	CS ÚRS 2020 01
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	10,000	145,20	1 452,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	301,000	54,45	16 389,45	CS ÚRS 2020 01
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,900	121,00	1 318,90	CS ÚRS 2020 01
VV 2,3+5,6+3					10,900			
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,200	653,40	3 397,68	CS ÚRS 2020 01
6	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	620,000	53,08	32 909,60	CS ÚRS 2020 01
7	K	113154234	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	620,000	74,42	46 140,40	CS ÚRS 2020 01
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	15,000	90,75	1 361,25	CS ÚRS 2020 01
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	17,550	883,30	15 501,92	CS ÚRS 2020 01
VV (67,8*0,25)+(4*0,15)					17,550			
10	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	380,808	176,30	67 136,45	CS ÚRS 2020 01
VV 0,41*928,8					380,808			
11	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	38,400	1 185,80	45 534,72	CS ÚRS 2020 01
VV (51+24+11+18+24)*0,5*0,6					38,400			
12	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	406,758	90,75	36 913,29	CS ÚRS 2020 01
VV 17,55+380,808+38,4-30					406,758			
13	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	m2	301,000	30,25	9 105,25	CS ÚRS 2020 01
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12 202,740	8,47	103 357,21	CS ÚRS 2020 01
VV 406,758*30					12 202,740			
15	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	301,000	12,10	3 642,10	CS ÚRS 2020 01
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	813,516	96,80	78 748,35	CS ÚRS 2020 01
VV 406,758*2					813,516			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	406,758	14,52	5 906,13	CS ÚRS 2020 01
18	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	30,000	229,90	6 897,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	38,400	133,10	5 111,04	CS ÚRS 2020 01
VV					38,400			
20	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	76,800	453,75	34 848,00	CS ÚRS 2020 01
VV					76,800			
21	K	174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m	m	128,000	42,35	5 420,80	CS ÚRS 2020 01
22	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	301,000	50,82	15 296,82	CS ÚRS 2020 01
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	301,000	26,62	8 012,62	CS ÚRS 2020 01
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,515	229,90	1 038,00	CS ÚRS 2020 01
VV					4,515			
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	301,000	30,25	9 105,25	CS ÚRS 2020 01
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	17,458	1 512,50	26 405,23	CS ÚRS 2020 01
VV					17,458			
27	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	301,000	12,10	3 642,10	CS ÚRS 2020 01
D 2 Zakládání							17 667,29	
28	K	212752422	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsvoem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120° DN 150	m	35,500	497,67	17 667,29	CS ÚRS 2020 01
D 5 Komunikace pozemní							838 007,18	
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	623,000	126,45	78 778,35	CS ÚRS 2020 01
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	760,000	126,45	96 102,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	70,000	204,85	14 339,50	CS ÚRS 2020 01
32	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	760,000	246,72	187 507,20	CS ÚRS 2020 01
33	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	623,000	33,88	21 107,24	CS ÚRS 2020 01
34	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	623,000	11,25	7 008,75	CS ÚRS 2020 01
35	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	623,000	252,00	156 996,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	623,000	370,00	230 510,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000	302,50	1 210,00	CS ÚRS 2020 01
38	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	4,000	242,00	968,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	67,800	344,85	23 380,83	CS ÚRS 2020 01
40	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	67,800	296,45	20 099,31	CS ÚRS 2020 01
D 8 Trubní vedení							17 750,00	
41	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	5,000	1 550,00	7 750,00	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							262 554,82	
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	302,50	605,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	40445624	informativní značky provozní IP4a 800x300mm	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	544,50	1 089,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	907,50	1 815,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	11,200	296,45	3 320,24	CS ÚRS 2020 01
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	11,200	133,10	1 490,72	CS ÚRS 2020 01
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	341,700	272,25	93 027,83	CS ÚRS 2020 01
VV					341,700			
51	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	341,700	108,90	37 211,13	CS ÚRS 2020 01
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	35,000	254,10	8 893,50	CS ÚRS 2020 01
53	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	35,000	66,55	2 329,25	CS ÚRS 2020 01
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	19,395	2 964,50	57 496,48	CS ÚRS 2020 01
VV					(11,2+341,7+35)*0,05	19,395		
55	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	54,45	1 415,70	CS ÚRS 2020 01
VV					15+11	26,000		
56	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	281,600	50,82	14 310,91	CS ÚRS 2020 01
VV					(0,6+0,6+0,5+0,5)*128	281,600		
57	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	26,000	90,75	2 359,50	CS ÚRS 2020 01
58	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posvpehem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání	m	26,000	78,65	2 044,90	CS ÚRS 2020 01
59	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	26,000	114,95	2 988,70	CS ÚRS 2020 01
60	K	919794441	Uprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky. jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	14,000	1 452,00	20 328,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	623,000	14,52	9 045,96	CS ÚRS 2020 01
62	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	544,50	1 089,00	CS ÚRS 2020 01
D 997 Přesun sutě							118 731,01	
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	431,520	36,30	15 664,18	CS ÚRS 2020 01
VV					272,8+158,72	431,520		
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 945,600	3,63	46 992,53	CS ÚRS 2020 01
VV					431,52*30	12 945,600		
65	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,600	145,20	1 103,52	CS ÚRS 2020 01
66	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	228,000	6,05	1 379,40	CS ÚRS 2020 01
VV					7,6*30	228,000		
67	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,600	302,50	2 299,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,600	242,00	1 839,20	CS ÚRS 2020 01
69	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	158,720	145,20	23 046,14	CS ÚRS 2020 01
70	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	272,800	96,80	26 407,04	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							6 210,01	
71	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	256,612	24,20	6 210,01	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M	41 896,25				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	41 896,25				
72	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,500	12 100,00	6 050,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	460150033	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídvy 3	m	50,000	199,65	9 982,50	CS ÚRS 2020 01
74	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	50,000	163,35	8 167,50	CS ÚRS 2020 01
75	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýny plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	50,000	48,40	2 420,00	CS ÚRS 2020 01
76	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	50,000	72,60	3 630,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	460521111	Obetonování potrubí z betonu prostého C16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,500	3 085,50	7 713,75	CS ÚRS 2020 01
VV			50*0,05	2,500				
78	K	460560033	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídvy 3	m	50,000	78,65	3 932,50	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	47 150,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 400,00				
79	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2020 01
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN3			Zařízení staveniště	8 050,00				
81	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 050,00	8 050,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN4			Inženýrská činnost	9 200,00				
82	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN9			Ostatní náklady	11 500,00				
83	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"zajištění DIO, DIR, dočasné dopravní značení"	1,000				
VV			1	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Objekt:

SO - 01 - ul. Mělnická

KSO:

Místo: Černošice

Zadavatel:

Město Černošice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

EKIS spol. s r.o.

Zpracovatel:

EKIS spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18626084

DIČ:

Cena bez DPH

1 938 200,22

DPH základní
snížená

Základ daně
1 938 200,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
407 022,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 345 222,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Objekt:

SO - 01 - ul. Mělnická

Místo:

Černošice

Zadavatel:

Město Černošice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

5. 11. 2020

Projektant:

EKIS spol. s r.o.

Zpracovatel:

EKIS spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 938 200,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 849 153,97

1 - Zemní práce	588 233,66
2 - Zakládání	17 667,29
5 - Komunikace pozemní	838 007,18
8 - Trubní vedení	17 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	262 554,82
997 - Přesun sutě	118 731,01
998 - Přesun hmot	6 210,01

M - Práce a dodávky M

41 896,25

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	41 896,25
--	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

47 150,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 050,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích

Objekt:

SO - 01 - ul. Mělnická

Místo:

Černošice

Datum:

5. 11. 2020

Zadavatel:

Město Černošice

Projektant:

EKIS spol. s r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

EKIS spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 938 200,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 849 153,97

D 1

Zemní práce

588 233,66

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	301,000	12,10	3 642,10	CS ÚRS 2020 01
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	10,000	145,20	1 452,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	301,000	54,45	16 389,45	CS ÚRS 2020 01
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,900	121,00	1 318,90	CS ÚRS 2020 01
VV					10,900			
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,200	653,40	3 397,68	CS ÚRS 2020 01
6	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	620,000	53,08	32 909,60	CS ÚRS 2020 01
7	K	113154234	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	620,000	74,42	46 140,40	CS ÚRS 2020 01
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	15,000	90,75	1 361,25	CS ÚRS 2020 01
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	17,550	883,30	15 501,92	CS ÚRS 2020 01
VV					(67,8*0,25)+(4*0,15)		17,550	
10	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	380,808	176,30	67 136,45	CS ÚRS 2020 01
VV					0,41*928,8		380,808	
11	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	38,400	1 185,80	45 534,72	CS ÚRS 2020 01
VV					(51+24+11+18+24)*0,5*0,6		38,400	
12	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	406,758	90,75	36 913,29	CS ÚRS 2020 01
VV					17,55+380,808+38,4*30		406,758	
13	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	m2	301,000	30,25	9 105,25	CS ÚRS 2020 01
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12 202,740	8,47	103 357,21	CS ÚRS 2020 01
VV					406,758*30		12 202,740	
15	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	301,000	12,10	3 642,10	CS ÚRS 2020 01
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	813,516	96,80	78 748,35	CS ÚRS 2020 01
VV					406,758*2		813,516	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	406,758	14,52	5 906,13	CS ÚRS 2020 01
18	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	30,000	229,90	6 897,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	38,400	133,10	5 111,04	CS ÚRS 2020 01
VV		128*0,5*0,6		38,400				
20	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	76,800	453,75	34 848,00	CS ÚRS 2020 01
VV		38,400*2		76,800				
21	K	174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m	m	128,000	42,35	5 420,80	CS ÚRS 2020 01
22	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	301,000	50,82	15 296,82	CS ÚRS 2020 01
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	301,000	26,62	8 012,62	CS ÚRS 2020 01
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,515	229,90	1 038,00	CS ÚRS 2020 01
VV		301*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,515				
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	301,000	30,25	9 105,25	CS ÚRS 2020 01
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	17,458	1 512,50	26 405,23	CS ÚRS 2020 01
VV		301*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		17,458				
27	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	301,000	12,10	3 642,10	CS ÚRS 2020 01
D 2		Zakládání					17 667,29	
28	K	212752422	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120° DN 150	m	35,500	497,67	17 667,29	CS ÚRS 2020 01
D 5		Komunikace pozemní					838 007,18	
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	623,000	126,45	78 778,35	CS ÚRS 2020 01
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	760,000	126,45	96 102,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	70,000	204,85	14 339,50	CS ÚRS 2020 01
32	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	760,000	246,72	187 507,20	CS ÚRS 2020 01
33	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	623,000	33,88	21 107,24	CS ÚRS 2020 01
34	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	623,000	11,25	7 008,75	CS ÚRS 2020 01
35	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	623,000	252,00	156 996,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	623,000	370,00	230 510,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainici tl. 60 mm skupin A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000	302,50	1 210,00	CS ÚRS 2020 01
38	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	4,000	242,00	968,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krainici tl. 80 mm skupin A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	67,800	344,85	23 380,83	CS ÚRS 2020 01
40	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	67,800	296,45	20 099,31	CS ÚRS 2020 01
D 8		Trubní vedení					17 750,00	
41	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav armatur	kus	5,000	1 550,00	7 750,00	CS ÚRS 2018 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					262 554,82	
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	302,50	605,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	40445624	informativní značky provozní IP4a 800x300mm	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	544,50	1 089,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	907,50	1 815,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	11,200	296,45	3 320,24	CS ÚRS 2020 01
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	11,200	133,10	1 490,72	CS ÚRS 2020 01
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	341,700	272,25	93 027,83	CS ÚRS 2020 01
VV					163+161+9,2+8,5	341,700		
51	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	341,700	108,90	37 211,13	CS ÚRS 2020 01
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stoiatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	35,000	254,10	8 893,50	CS ÚRS 2020 01
53	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	35,000	66,55	2 329,25	CS ÚRS 2020 01
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	19,395	2 964,50	57 496,48	CS ÚRS 2020 01
VV					(11,2+341,7+35)*0,05	19,395		
55	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	54,45	1 415,70	CS ÚRS 2020 01
VV					15+11	26,000		
56	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	281,600	50,82	14 310,91	CS ÚRS 2020 01
VV					(0,6+0,6+0,5+0,5)*128	281,600		
57	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	26,000	90,75	2 359,50	CS ÚRS 2020 01
58	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání	m	26,000	78,65	2 044,90	CS ÚRS 2020 01
59	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	26,000	114,95	2 988,70	CS ÚRS 2020 01
60	K	919794441	Uprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	14,000	1 452,00	20 328,00	CS ÚRS 2020 01
61	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	623,000	14,52	9 045,96	CS ÚRS 2020 01
62	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem iam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	544,50	1 089,00	CS ÚRS 2020 01
							118 731,01	
D 997			Přesun sutě					
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	431,520	36,30	15 664,18	CS ÚRS 2020 01
VV					272,8+158,72	431,520		
64	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 945,600	3,63	46 992,53	CS ÚRS 2020 01
VV					431,52*30	12 945,600		
65	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,600	145,20	1 103,52	CS ÚRS 2020 01
66	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	228,000	6,05	1 379,40	CS ÚRS 2020 01
VV					7,6*30	228,000		
67	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,600	302,50	2 299,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,600	242,00	1 839,20	CS ÚRS 2020 01
69	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	158,720	145,20	23 046,14	CS ÚRS 2020 01
70	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	272,800	96,80	26 407,04	CS ÚRS 2020 01
							6 210,01	
D 998			Přesun hmot					
71	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	256,612	24,20	6 210,01	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				41 896,25	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				41 896,25	
72	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,500	12 100,00	6 050,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	460150033	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	50,000	199,65	9 982,50	CS ÚRS 2020 01
74	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	50,000	163,35	8 167,50	CS ÚRS 2020 01
75	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýny plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	50,000	48,40	2 420,00	CS ÚRS 2020 01
76	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	50,000	72,60	3 630,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	460521111	Obetonování potrubí z betonu prostého C16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,500	3 085,50	7 713,75	CS ÚRS 2020 01
	WV		50*0,05		2,500			
78	K	460560033	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	50,000	78,65	3 932,50	CS ÚRS 2020 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				47 150,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 400,00	
79	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2020 01
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 050,00	
81	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 050,00	8 050,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				9 200,00	
82	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN9		Ostatní náklady				11 500,00	
83	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"zajištění DIO, DiR, dočasné dopravní značení"					
	WV		1		1,000			