

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.02
 Položková databáze: 2017.02
 Název stavby: **VPIC Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK**
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO: Moravskoslezsko
 HOST:
 VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	50 529,46 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	73 710,29 Kč
MONTÁŽ	170 322,77 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	56 457,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 108,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	42 698,84 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	255 172,54 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 660 000,00 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	555 663,00 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	104 337,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	1.00 ks	3 100,16 Kč
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
955835	Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě	1.00 ks	5 233,59 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	37 307,88 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	1062.00 m	15 738,84 Kč
952368 S	Pokládka žlabů TK2, T2N	20.00 m	1 481,20 Kč
956266 S	Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože	1050.00 m	51 849,00 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	1050.00 m	4 147,50 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	5.00 ks	493,75 Kč
MONTÁŽ			
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	2420.00 m	8 082,80 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	8 161,20 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	1 688,64 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	64,68 Kč

955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 289,86 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	1.00 ks	12 644,86 Kč
Koordinace stavby, příprava přeložky a výluky PEW na OK			
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks	1 870,96 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	22.00 ks	947,76 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	1.00 ks	9 920,00 Kč
Inženýrská činnost, ochrana vedení, zabezpečení vedení			
952602 S	Montáž trubky úložné	2250.00 m	24 165,00 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	1050.00 m	17 629,50 Kč
958557 S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799,04 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks	16 885,44 Kč
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks	2 878,40 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
Kolaudace stavby			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	1 761,60 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	2355.00 m	37 209,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	2 962,32 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	40.00 m	291,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	11.00 ks	21 927,40 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1.00 ks	7 440,00 Kč
Úprava dokumentace			
955197 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 1km	1050.00 m	27 090,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	6.00 ks	11 108,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	6.00 ks	20 000,00 Kč
odhad náhrad za zřízení VBŘ			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks	12 663,96 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	6.00 ks	10 034,88 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
306111 S	Drát bronzový D 2,80 mm ČSN 423019	70.00 kg	16 027,90 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	1050.00 m	4 473,00 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	2200.00 m	4 840,00 Kč
300218 S	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	1320.00 m	37 659,60 Kč
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	2.00 ks	1 099,04 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	259,06 Kč
312186 S	Konektor UR2-D - suchý	2.00 ks	7,54 Kč
312204 S	Konektor UR2 - plněný	2.00 ks	7,54 Kč
321713 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	2.00 ks	15 124,62 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové	1.00 ks	5 293,00 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	10.00 ks	2 682,20 Kč
323050 S	Ochrana svárů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	251,52 Kč
305356 S	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	40.00 ks	2 093,60 Kč
313249 S	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	2.00 ks	1 488,92 Kč

306776 S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	2.00 ks	1 488,92 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	390,40 Kč
306732 S	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line	2.00 ks	10 566,30 Kč
316166 S	Spojka plastová 125/107mm	25.00 ks	942,25 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	22.00 ks	4 576,66 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	1100.00 m	29 073,00 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	50.00 m	1 321,50 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	1100.00 m	29 073,00 Kč
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	2.00 ks	1 993,94 Kč
302441 S	Trubka vrapovaná 125/107 s lankem	1050.00 m	78 309,00 Kč
307755 S	Tyč označovací s usazovacím křížem	2.00 ks	977,88 Kč
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180,35 Kč
305232 S	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	20.00 ks	4 971,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304517 S	Pásek vázací 400x7,6 mm	50.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč