

Cenová nabídka

Zakázka : rekonstrukce WC - chlapci
Stavba : ZŠ Štefánikova - budova U3 přízemí
Objednavatel : ZŠ Štefánikova
Zhotovitel : Jan Cibulka
Datum : 26.6.2021

P.Č.	Popis	C.J.	Množství	M.J.	Cena celkem
Zednické a bourací práce					
	zapravení po instalaci - zdravotech.				
	vyspravení podkladu pro obklad - jádrová omítka		34	m2	
	vybourání obkladů a dlažby		37,6	m2	
	jádrová omítka + štuková stěrka		1	m2	
	nivelační stěrka		24,1	m2	
	vyspravení původního betonového potěru		24,1	m2	
	osazení zárubní		2	x	
	vyspravení praskliny stávajícího betonu		1	soub	
	zdění - porobeton		5,3	m2	
	penetrace primer 3296				
	celkem				82 857,00 Kč
82 857,00 Kč					
Obkladačské práce					
	obklady,				
	MAT.- obklady, dlažba	315,00 Kč	69	m2	21 735,00 Kč
	MAT.Mapei- lepidlo - flex, spárovací hmota,	180,00 Kč	60	m2	10 800,00 Kč
	Obkladačské práce + sokly a začistění		60	m2	
	celkem				69 097,00 Kč
69 097,00 Kč					
Instalatérské práce					
	demontáž a montáž zdravotech.				
	nápojení na stávající vodovod a potrubí vč. nového uzávěru				
	vysekání šliců pro vnitřní vodovod				
	potrubí PPR,				
	Pisoár Golem s radarovým splachováním vč. napájecího zdroje		4	x	
	osazení umyvadla		4	x	
	osazení - klozet kombi		2	x	
	baterie umyvadlová nástěnná		4	x	
	celkem				85 787,00 Kč
85 787,00 Kč					
Elektrikářské práce					
	revize		1	x	
	proudový chránič		1	x	
	jistič 10/1 a 16/1		1	x	
	osoušeč rukou		1	x	
	přívod k rozvaděči vč. napojení CYKY 3x1,5		38	mb	
	přívod k rozvaděči vč. napojení CYKY 3x2,5		17	mb	
	osazení lišt a vysekání drážek		1	x	
	celkem				21 580,00 Kč
21 580,00 Kč					
Ostatní práce					
	přesun hmot				
	likvidace				
	práce a dodávky				
13 500,00 Kč					

Celkem základ pro DPH 21%

272 821,00 Kč

P.Č.	Popis	C.J.	Množství	M.J.	Cena celkem
------	-------	------	----------	------	-------------

oprava WC chlapci - MŠVD

	příprava podkladu - očištění + adhézní můstek		2	m2	
	pokládka dlažby		2	m2	
	nerezová lišta		1,4	mb	
	celkem				3 870,00 Kč

3 870,00 Kč

SDK - předstěna pavilon U3 - schodiště

	Rigistabil 12,5mm - dvojitý záklop		15	m2	
	vystužení rastru		1	soub	
	odstranění zábradlí + začištění		1	soub	
	sokl vč. začištění		4,6	mb	
	akrylový tmel + silikon		15,8	m2	
	celkem				18 240,00 Kč

18 240,00 Kč

Celkem základ pro DPH 21%

22 110,00 Kč

