

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-043

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Lychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech organizačních: [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. R & G ZESTA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně soudem v Brně, oddíl C, vložka 21359

Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
IČO: 63486270
DIČ: CZ 63486270

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-2128520207/0100
Zastoupená: Jiří Zezula, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jiří Zezula, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Michal Juráček, vedoucí stavební výroby

Fax: x
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 4ggvzq4
Adresa pro doručování: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v raďavacím řízení **PS 0624 – Odstranění závad z prohlídek BOZP v kasárnách Dědice a ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina II**“, systémové číslo NEN N006/20/V00016766 jako veřejná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění stavebních oprav v posádce Vyškov na základě provedených prohlídek BOZP s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0624 – Odstranění závad z prohlídek BOZP v kasárnách Dědice a ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina II**“, kterým se rozumí souhrn plnění:
 - 2.1.1. odstranění závad z prohlídek BOZP v kasárnách Dědice a ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. I smlouvy a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624–Odstranění závad z prohlídek BOZP v kasárnách Dědice a ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina II“, systémové číslo NEN N006/20/ V00016766. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení slaveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy.

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případně dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 491 571,94 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát jedna tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých devadesát čtyři haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 943 230,11 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy 5 434 802,05 Kč.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude

- v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 - 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
 - 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
 - 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12, 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště**
 - 4.2.1. opravy b. č. 241 (pol. 1-21): **23. 7. 2021**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 16. 11. 2021**
 - 4.3.1. opravy b. č. 241 (pol. 1-21): **nejpozději 25. 7. 2021**
 - 4.3.2. opravy b. č. 240,243,246,255,256,257 a 259 (pol. 22-212): **nejpozději do 15. 9. 2021**

Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů nležících na straně zhotovitele či jeho

poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: pondělí - čtvrtek 7:00 –16:00, pátek 7.00 – 13:15, so-ne 24. – 25. 7 7:00 - 16:00, ostatní soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou Kasárna Dědice CF: 06-34-01, Vojenský újezd Březina, CF: 06-34-01, 06-34-16, 06-34-14, 06-33-25, 06-33-11, 06-33-27, 06-33-17, 06-33-06, 06-33-13, 06-33-03, 06-33-07.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatně skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;

- d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
- e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr **elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plně míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobeně ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatižit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - bude provádět průběžný denní úklid při provádění prací.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.

6.2. smlouvy). je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápisu o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo nebo jeho část zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3., 4.3.1., 4.3.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo nebo jeho část ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla ozámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- **listy (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;**
 - **zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;**
 - **záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;**
 - **doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;**
 - **originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;**
 - **další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.**
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostalky zjištěné při převjímací díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) **objednatelům převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo**
 - b) **objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo**

- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené.
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosínek a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu

ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele sledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelům na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatelů vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatel na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době

- předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
 - 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
 - 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamacce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přelúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
 - 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
 - 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1., 4.2. nebo 4.2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3.2. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojisky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednostranné porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při

- prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná

uživatelé se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatel zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným zápisem objednatele;

- b) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílní konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupila od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností.

- které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet – počet listů: 14

za objednatele

Ing. Miroslav Flajninger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Jiří Zezula
Jednatel
R & ZESTA, spol. s r.o.

Jiří
Zezula

Digitálně podepsal Jiří Zezula
DN: c. CZ,
2.5.4.07=NTRCZ-63488270, o. R & E
ZESTA spol. s r.o., ou. 01, cn. Jiří
Zezula, sn=Zezula, givenName=Jiri,
serialNumber=P240704
Datum: 2021.07.19 12:19:36 +02:00

Výkaz výměr

Odstranění závad z prohlídek BOZP v kasárnách Dědice a ve Vojenském výcvikovém prostoru_ r. 2021

№	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Kasárna Dědice, ČF: 06-34-01					
Budova č. 241					
Kuchyňský blok 2000					
1	Výměna (demontáž, dodání, montáž) plastových servisních světlů ve rámečku o rozměrech 4x33cm včetně zapravení	ks	1,00		
2	Demontáž poškozeného keramického obkladu 15x15cm a očistění stěny od starého lepidla	ks	21,00		
3	Dodání a montáž nového keramického obkladu 15x15cm na FLEXI lepidlo včetně vodní směsového zaspárování	m ²	0,47		
4	Očistění, odmaštění a penetrace podkladu	m ²	4,00		
5	Vymazání výtluků v dlažbě lepidla a sádkovací hmotou (např. CEMIX)	m ²	4,00		
6	Zkrvy - VC, okna, parapety, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropcích, loki a příčky, před malováním	m ²	4,00		
7	Odstranění staré malby oškrábáním	m ²	14,50		
8	Dodání a provedení izolčního nátěru na skleny po zatečení, vhodný k následnému ošetření malářskými barvami	m ²	3,60		
9	Aplicace a osazení zdiva protiškvřivými postříkacími	m ²	9,00		
10	Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x	m ²	19,38		
11	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	19,38		
12	Očistění, vyškrábání a vymetání konstrukčních spár ve zdivu průřezným tmelem, vyspravení prostupu omítkou	m	1,00		
13	Vypravení omítky a srovnání sádkovací hmotou	m ²	2,60		
14	Očistění zdiva od pávučín a hmyzu do výšky 7,5m	m ²	48,80		
15	Obnova žlutého nátěru na schodištích včetně odmaštění před nátěrem	m	48,80		
16	Demontáž keramické dlažby na stupních schodiště 30x30 cm včetně úpravy povrchu bet. stupně sádkovací hmotou a očistění od starého lepidla	ks	3,00		
17	Dodání a montáž keramické dlažby na stupních schodiště 30x30 cm s protiskluzovou úpravou a podlahovou vrubkováním. Příprava stupně včetně vysprávnění a případné zařezání na přesný rozměr	ks	3,50		
18	Demontáž, včetně montáž zářivkového svítidla	ks	1,00		
19	Demontáž sadrokartonu z konstrukce stropu (konstrukce musí zůstat zachována) ve výšce 2,7 m	m ²	5,72		
20	Opacní a instalace vodotěsného sadrokartonu na původní konstrukci ve výšce 2,7 m	m ²	5,72		
21	Montáž včetně doplnění výletu nad stropní ko. Mřížka 1,4x0,6m s možností odklopení včetně provedení lžty do sadrokartonu s odšlapaním hran sadrokartonu rámem pro možnost usazení mřížky	ks	1,00		
Budova č. 240					
Vstupní a výstup					
22	Pomocná pracovní lešení do výšky max. 8 m	m ²	5,00		
23	Zkrvy podlahy, okna, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků na stěnách a stropcích, loki a příčky, před malováním	m ²	160,00		
24	Demontáž nástěnek a plakátů	m ²	15,00		
25	Přesun demontovaného vybavení na sk. ob. zobrazení, přesun do 3 km	ks	1,00		
26	Odstranění olejového nátěru oškrábáním	m ²	5,00		
27	Očistění, vyškrábání a vymetání konstrukčních spár ve zdivu průřezným tmelem, vyspravení prostupu omítkou	m	19,00		
28	Odstranění hloubků a úchytlů po nástěnkách včetně zapravení	ks	22,00		
29	Očistění zdiva od pávučín a hmyzu	m ²	30,60		
30	Odstranění staré malby oškrábáním	m ²	52,00		
31	vymetání vlnitých omítek stěn a stropu sádkou, přebroušení a penetrace včetně dodání	m ²	100,00		
32	Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x	m ²	309,50		
33	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	309,50		
34	Demontáž, včetně odšlapaní montáž větrací mřížky 30x30 cm	ks	1,00		
35	Demontáž vnější hrubé a jemné omítky stěny včetně tráby	m ²	10,00		
36	Demontáž dodání a provedení sádkové izolace proti vodě (stěna)	m ²	10,00		
37	Dodávka a montáž vlnitých jednovrstevných omítek do vlnitého prostředí stěn - místnosti tl. 2-5cm, včetně ořezání a penetrace podkladu	m ²	10,0		
38	Dodání a provedení izol. l. kového proužkového penetrčního nátěru podkladu, porfinity do lepidla vlnitých sádkové omítky	m ²	10,0		
39	Dodání a provedení penetrace podkladu před malbou pro lepší přilnavost	m ²	10,0		
40	Dodání a provedení výmalby stěny proužkovou mřížkou barva, nátěr 2x (například Primalex MYSKOS 0-1) barva bílá	m ²	10,0		
41	Očistění, odmaštění a oškrábání stropních povrchů, kazet od nář. strop	m ²	290,5		
42	Penetrace podkladu kovových kazet	m ²	290,5		

P.č.	Popis práce	Mj.	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
90	Penetrace podkladu PVC	m ²	54,00		
90	Dodávka a montáž podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou prot. oděru (0,1 l. min 2mm). Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m ²	54,00		
91	Dodávka a montáž soklíkových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m	74,00		
92	Dodávka a montáž dřevěného prahu 90x100mm, ukotvený pomocí vrutů - přílepení (mm.4 včetně utěsnění těsnícím těmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě	ks	4,00		
93	Demontáž vnějších dřevěných dveří 500x1970mm	ks	1,00		
94	Dodávka a montáž vnějších dřevěných dveří - plně 500/1970mm. Kování chromové sítka/vlka s bezpečnostním zámkem a vložkou PA13, 6 klíčů, barva bílá. Typ dveří odsouhlasí objednavatel na místě.	ks	1,00		
95	Odstavení, očištění a omaštění kovového prvku dveří od starého nátláru	m ²	1,50		
96	Nátlak kovového prvku dveří dx, barva šedá - objednavatel odsouhlasí typ oarvy	m ²	1,50		
97	Demontáž keramického obkladu, včetně začlešení od starého lepidla	m ²	2,40		
98	Doplnění a montáž keramického obkladu - 15x15cm na FLEX lepidlo, včetně vodotěsného zateplování a sraňových plastových lišt	m ²	2,40		
99	Aplikace protiplišňového postřiku	m ²	30,00		
100	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápno-pískových na MV nebo MVC	m ³	0,10		
101	Demontáž oken, vyloučení okenních rámců, rozměr 1,15x0,85m	m ²	8,00		
102	Demontáž stávajících parapetů o rozměrech 350x850mm a 400x850mm, včetně ocelové nosné konstrukce u konzole	ks	4,00		
103	Úprava ostění otvorů oken, včetně osekání omítky a zařízení nově, včetně zapucování a nátláru dle výběru a odsouhlasení objednavatelem	m	20,00		
104	Výrobna (demontáž, dodávka a montáž) plochého překladu z párobetonu (např. PSF 150-1250 Ytong) včetně zednického zprávnění a zmačování	ks	2,00		
105	Dodávka, montáž a osazení typického PVC okna s výměrním plátnem rámové 0,85x1,15 m, plastové - dvukřídlé, součástí křídla výsuvná, včetně kování pro aretaci okna ve 3 úrovních, včetně žaluzie, horní křídlo neotvírá se, včetně žaluzie, tloučka profilu 75 mm/rám sedmika morový, profil 1,2mm kvadrátový díly A, 1x spodní křídlo 0,9m x 0,85m, 1x horní křídlo 0,35m x 0,85m, zasklení okna provedeno lzo sklením dvojnásobem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m ² Kl, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, uložení ořpíjovací spary parotěsnou zátěží, přesné zaměření oken a parapetu, provede zhotovitel, souč. prostupu tep a cold výpně dveří jeho otvoru U=1,1, a na opařené CI štítkem, dle ČSN EN 14951-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednatel doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dle záznamem.	ks	2,00		
106	Dodávka a montáž parapetu šířka 400mm, délka 850mm, barva bílá, včetně zaumelení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	2,00		
107	Dodávka a montáž parapetu šířka 350mm, délka 850mm, barva bílá, včetně zaumelení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě	ks	2,00		
108	Dodávka a montáž nosných konzol paraopetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 300kg (jako na konzole)	ks	8,00		
109	Šeřření a oprava (ován) plastových vstupních dveří	ks	1,00		
Budova č. 255					
110	Demontáž a vyřizování dřevěné desky délky 62,5cm, šířky 45cm	ks	2,00		
111	Demontáž a vyřizování dřevěné desky délky 62,5cm, šířky 7cm	ks	2,00		
112	Dodávka a montáž OSB desky délky 62,5cm, šířky 45cm, ukotvení na 6x vrutů	ks	2,00		
113	Dodávka a montáž OSB desky délky 62,5cm, šířky 7cm, ukotvení na 6x vrutů	ks	2,00		
114	Aplikace protiplišňového postřiku	m ²	2,00		
115	Demontáž a likvidace odškozeného PVC včetně soklové lišty	m ²	71,00		
116	Očištění povrchů od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky včetně přebroušení podklad	m ²	74,00		
117	Dodání a provedení vyrovnávací svařiční stěrky do tl.15mm včetně přebroušení	m ²	74,00		
118	Penetrace podkladu PVC	m ²	74,00		
119	Dodávka a pokladka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou prot. oděru (0,1 l. min 2mm). Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m ²	24,00		
120	Dodávka a montáž soklíkových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m	74,00		
121	Dodávka a montáž dřevěného prahu 80x100mm, ukotvený pomocí vrutů a přílepení (mm.4 včetně utěsnění těsnícím těmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě	ks	3,00		
122	Pomocná pracovní ležba do výšky 2,5 m	m ²	20,00		
123	Zakrytí podlahy, oken, kancových prvků dveí, a jiných kovových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před natřováním	m ²	35,00		
124	Odstavení olejí, nátěr, oskrábání	m ²	10,00		
125	Očištění oskrábání a vylíčení konstrukčních spár ve zdělov. pruzích těmelem, vysprášení prázecou pískem	m	0,70		
126	Odstavení staré malby oskrábání	m ²	40,00		

№	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
127	Vyspravení vnitřních omlék stěn a stropů stěrkou, přebroušení a ošetření včetně dodání	m ²	5,00		
128	Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x	m ²	108,60		
129	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	60,60		
130	Vyspravení vnitřních omlék stěn šetrkou, přebroušení a ošetření včetně dodání	m ²	7,00		
131	Dodání a provedení malby 2x nátěr, světlé modrá, např. PRIMALEX PLUS - objednávatel poskytl (viz báňový vzorník)	m ²	48,00		
132	Demontáž poškozeného okenního rámku	ks	32,00		
133	Špatník a oprava okenního rámu	ks	32,00		
134	Dodávka a montáž okenního rámu, včetně ucpavení	ks	32,00		
135	Zvonické zapravení, včetně zamalování	m ²	8,00		
Budova č. 256					
136	Demontáž voničných kamených schodnicových stupňů, rozměr 250x26x3	m	25,00		
137	Demontáž voničných kamených podstavců, rozměr 123x10x2,5	m	50,00		
138	Vyspravení povrchu pro montáž skupin a podstavců vysprávkovou hmotou	m ²	30,00		
139	Osažení kamených schodnicových stupňů na spojovací hmotu, rozměr 250x26x3	m	25,00		
140	Osažení kamených podstavců na spojovací hmotu, rozměr 123x10x2,5	m	50,00		
141	Vyspravení podšálných (příčných spár) hmotou v závislosti na použitém technologií kamených prvků	kpl.	1,00		
142	Očíslení podkladu	m ²	15,00		
143	Nátěr lakem barva - antracit	m ²	15,00		
144	Finisz kamenného obkladu	m ²	0,88		
145	Dodání a montáž dřevěné lišty 80x40	m	1,50		
146	Očíslení kamenného obkladu - tavení od lepidla přebroušením	m ²	0,10		
147	Očíslení podkladu pro nalepení kamenného obkladu - tavení od lepidla	m ²	0,10		
148	Řez kamenného obkladu tl. 2,5cm, délky 45cm	ks	2,00		
149	Demontáž kovového závěsu 2x2 7m včetně nosné konstrukce pomocí šrafové, manipulační techniky ve výšce do 6m	kpl.	1,00		
150	Bezpečná ušacení značku na podložku (prou poškození značky)	kpl.	1,00		
151	Demontáž konstrukce 4 kontrol značek	kpl.	1,00		
152	Seřízení kontrolníkové kontrol včetně převážení úchytlů kontrol a přelakování	kpl.	1,00		
153	Zpětná montáž konstrukce 4 kontrol	kpl.	1,00		
154	Zpětná montáž značky pomocí šrafové, manipulační techniky	kpl.	1,00		
155	Seřízení vprava okem pro klíč dla a kování, 112 5x52,5cm včetně dodání gumového řešení	ks	24,00		
Budova č. 257					
156	Demontáž keramického obkladu, včetně zešíření od šedého lepidla	m ²	4,48		
157	Demontáž kuchyňské linky, včetně veškerého přebroušení	kpl.	1,00		
158	Základní odvod vody a odpadů	kpl.	1,00		
159	Zakrytí kvů, oken, koncových prvků ele. a výtah koncových prvků na předsíci a střeších, nátěr a papírování šedou maloukou	m ²	20,00		
160	Lehké pomocné pracování (řešení do 1,5 m)	m ²	18,00		
161	Demontáž dřevěné desky 3,4m x 1,8m	ks	2,00		
162	Demontáž vestavěné dřevěné skříňové dílky 2,25m, výška 2,8m, hloubka 0,65m	ks	2,00		
163	Demontáž pravoúhlé mřížky 30x30cm	ks	2,00		
164	Odstavení staré matby odválcování	m ²	112,00		
165	Očištění vyškrtání a vyčištění konstrukčních soár ve zdivu pružným tmelem, vyspravení přešedlými omítkou	m	4,00		
166	Dodávka a provedení perlinky do lepidla (perlinka do lepidla - přebroušení, lepidlo - přebroušení)	m ²	52,08		
167	Dodávka a provedení vnitřních omlék stěnových, včetně zapravení	m ²	52,00		
168	Dodání a provedení hloubkové penetrace např. primalex 1x	m ²	112,60		
169	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	112,60		
170	Dodávka a montáž plastové mřížky 30x30cm	ks	2,00		
171	Odvod a očištění dešťové vody materiálu na střeše PS do 5km	ks	2,00		
172	Demontáž a likvidace poškozeného PVC včetně spárové lišty	m ²	12,00		
173	Očíslení podkladu od starého lepidla a odstraňování vyrovnávací stěrky včetně přebroušení podkladu	m ²	4,00		
174	Dodání a provedení vyrovnávací nivoletní stěrky do tl. 15mm včetně přebroušení	m ²	4,00		
175	Penetrace podkladu PVC	m ²	4,00		
176	Dodávka a pokládka papírové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou odolností (prou počtu 10.0 mm 2mm. Barva šedá - objednávatel poskytl) a vzorník. Kvalitně provést přesně naměřením a měřítkem	m ²	18,00		
177	Dodávka a montáž soškových lišt PVC na lepidlo - objednávatel poskytl) a vzorník a tímto provést přesně změřením na místě	m	12,00		
178	Demontáž a zpětná montáž dřevěné prahu 80x15cm, ručně ukotvit min. ve 4 bodech chmih, kolovou příspit	ks	2,00		
179	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230V/16, na povrchu	ks	2,00		
180	provedení demontáže a elektroinstalace lišty LV 18x18	m	2,00		

F.č.	Popis práce	M.	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Celá částka bez DPH
181	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 30x2,5	m	4,00		
182	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
183	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00		
184	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 v nástěně	ks	2,00		
185	provedení odpojení a demontáž svítidla pod linkou	ks	2,00		
186	provedení montážního otvoru v cihelném zděvu pro vst. stěně elektroinstalačn. krabice K 108	ks	8,00		
187	dodání, montáž elektroinstalační krabice K 108-1301	ks	10,00		
188	dodání, montáž vřetka V58	ks	8,00		
189	provedení lebelova drážky 50x50 ve zděvu pro uložení kabelu	bm	16,00		
190	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1, žl. a např. ABB Tangó, bezšroubový, barva bílá, s rozli. kryt, rámeček, ergonomický	ks	4,00		
191	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, žl. a např. ABB Tangó, barva bílá, s rozli. kryt, rámeček, bezšroubový	ks	11,00		
192	provedení, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Ax1,5	sm	10,00		
193	provedení, montáž a zapojení kabelu CYKY 30x2,5	bm	12,00		
194	provedení uložení kabelů pod omítku	bm	22,00		
195	provedení zednického zapravení drážky ve stěně (vnitřní jádrova omítka vnější štuková omítka vepenná) po uložení kabelů	bm	16,00		
	Všeobecné podmínky elektro:				
196	dotčení, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	xpl	1,00		
197	dotčení, montáž podružného spojovacího materiálu	kspl	1,00		
198	vyškolení a namražená práce provádět i s kvádřím demontovaného materiálu na sk. údky a ekologické sklady (ulomky zemi AČR)	kp	1,00		
	Budova č. 259				
199	Demontáž nástěnek	ks	2,00		
200	Průmyslová nátěrová práce do výšky 3,5 m	m ²	4,00		
201	Zakrytí podlahy, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a úsovkou před malováním	m ²	40,00		
202	Gruntování stěn a stropů před malováním	m ²	95,70		
203	Vyspravení vnitřních omítek stěn a stropů, přebroušení a penetrace včetně podání	m ²	22,70		
204	Dodání a provedení hliníkové penetrace např. primalex 1x	m ³	120,00		
205	Dodání a provedení malby 2x nátěr, seca, např. PRIMALEX PLUS	m ²	18,10		
206	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	162,60		
207	Demontáž a zpětná montáž obrazů	ks	5,00		
208	Aplikace a očištění zdiva protiplísňovým prostředkem	m ²	20,00		
209	Dodání a provedení izolačního materiálu a skříně po zatečení, vhodné k následnému přetření malnými barvami	m ²	20,00		
210	Demontáž stropního tělesového podhledu z plechu	m ²	50,00		
211	Opětovná odměřování tělesového podhledu	m ²	50,00		
212	Základní montáž dřevěného kasetového podhledu z plechu	m ²	50,00		
	Budova č. 14				
213	Demontáž a likvidace stávajícího PVC ve dvou úrovních a zateplení stěn	m ²	60,00		
214	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a úsovkou před malováním	m ²	15,00		
215	Gruntování stropních prací, úroveň do 1,5 m	m ²	5,00		
216	Demontáž dřevěného prahu	ks	2,00		
217	Penetrace podhledu PVC	m ²	60,00		
218	Dodání a provedení podlahy pod dveřní krycí PVC ležící na svařovaném spoju, s výškou, která odpovídá podhledu. Barva šedá - jednotvárná odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m ²	60,00		
219	Dodání a montáž sádkových lišt PVC na hrotěch - jednotvárná odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m	16,00		
220	Dodání a montáž dřevěného prahu 80x10cm, ukotvení pomocí vrutů - přilepení (mm) a včetně uložení těsnění v otl. pláni nátěr bezbarvý - lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.	ks	1,00		
221	Dodání a provedení dřevěného prahu 80x15cm, ukotvení pomocí vrutů - přilepení (mm) a včetně uložení těsnění v otl. pláni nátěr bezbarvý lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.	ks	1,00		
222	Ústřední stěna malby stěn a stropů oskrábáním	m ²	102,00		
223	Čištění a vyškrábání a vymletí kámenů, křehkých spár ve zdivu pružným směrem, vyspravení plastovou hmotou	m	5,00		
224	Dodání a provedení vnitřních omítek štukových, včetně zapravení	m ²	25,00		
225	Dodání a provedení hliníkové penetrace např. primalex 1x	m ³	120,00		
226	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	172,00		
227	Demontáž stávajících parapetů o rozměrech 307x1025mm, včetně zateplení nosné konstrukce a konzoly	ks	4,00		
228	Demontáž ocelových mříží 1950x1025x1m	ks	4,00		
229	Demontáž oken, vybourání okenních rámců, včetně meziskelních záruží, rozměr 1950x1025mm a zli prot. hmyzu	m ²	8,00		

№	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
230	Úprava osazení otvorů oken, včetně osazení omítky a zařízení nové, včetně zapouzdření a fasádního nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterie)	m	30,00		
231	Dodávka, montáž a osazení okna s vyplněním - okno fasádní 1,95 x 1,025 m, plastové - otvřívavé a výklopné, dvoukřídlé, spodní křídlo otvřívavé + sklopné, včetně žaluzie, horní křídlo neotvřívavé, včetně žaluzie, včetně venkovního parapetu šířky do 150mm délka 1,025mm, hloubka profilu 75 mm/ram sedmikomarový/, profil tl.3mm kvádrátovní třídy A, 1x spodní křídlo 0,5m x 1,025m, 1x horní křídlo 1,35m x 1,025m, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitele prostupu tepla $U=1,1W/m^2K$, barva rámu vnitřní a vnější část okna bílá, ulišnění připojovací spáry pomocí spárovací zátěže, přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel, souč. průstupu tepla celé vyplně dveřního otvoru $U=1,1$, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, osazení certifikací, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu okna, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.	ks	4,00		
232	Dodávka a montáž vnitřních parapetů šířka 300mm, délka 1,025mm, barva bílá, včetně zarměení spar. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	4,00		
233	Dodávka a montáž nosných konzol parapetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 300kg (jedna konzole)	ks	8,00		
234	Dodávka a montáž hliníkových mřížek do parapetů na prostup tepla 80x500mm	ks	8,00		
Budova č. 45					
235	Děrnění a likvidace stávajícího PVC ve dvou vrstvách a sádkové báty	m ²	18,00		
236	Děrnění s u zpětná omítkou vestavěné stěny	ks	1,00		
237	Zakrytí PVC, okení, koncových prvků ele. a jiných koncových prvků na stěnách a srovnání, šolící páska - před malováním	m ²	18,00		
238	Lštění pomocné pracovní lešení do 1,5 m	m ²	4,00		
239	Očištění podkladu od starého epoxidu a odstranění vyrovnávací sítě včetně přepracování pokladu	m ²	28,00		
240	Dodání a provedení vyrovnávací nivoletní sítě do 1,35mm včetně přepracování	m ²	28,00		
241	Penetrace podkladu PVC	m ²	28,00		
242	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s výsokou hodnotou protiohřevu 10, tl. min 2mm. Barva šeda - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutno provést přesné zaměření na místě.	m ²	18,00		
243	Dodávka a montáž soklových lišt PVC na tep dle - pojednávatel odsouhlasí dle vzorníku, nutně provést přesné zaměření na místě	m	18,00		
244	Očištění, vyčištění a vyměření konstrukčních spar ve zděvu omítným tmelem, vyspraven přístřikou omítkou	m	5,00		
245	Dodání a provedení hloubkové penetrace např. drimalex 1x	m ²	65,00		
246	Dodání a provedení malby 2x nátěr, síť, např. PRIMA LEX PLUS	m ²	65,00		
247	Děrnění stávajících parapetů o rozměrech 250x150mm, včetně osazení nosné konstrukce a konzol	ks	1,00		
248	Děrnění oken, vybourání okenních rámců, včetně meziskřítek žaluzií, rozměr 150x150mm a síť oproti hmoty	m ²	2,00		
249	Úprava osazení otvorů oken, včetně osazení omítky a zařízení nové, včetně zapouzdření a fasádního nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterie)	m	4,50		
250	Dodávka, montáž a osazení okna s vyplněním - okno fasádní 1,15 x 1,5 m, plastové - otvřívavé a výklopné, dvoukřídlé, spodní křídlo otvřívavé + sklopné, včetně žaluzie, horní křídlo otvřívavé + sklopné, včetně žaluzie, včetně venkovního parapetu šířky do 120mm délka 1,150mm, hloubka profilu 75 mm/ram sedmikomarový/, profil tl.3mm kvádrátovní třídy A, 1x spodní křídlo 0,5m x 1,15m, 1x horní křídlo 1,0m x 1,15m, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitele prostupu tepla $U=1,1W/m^2K$, barva rámu vnitřní a vnější část okna bílá, ulišnění připojovací spáry pomocí spárovací zátěže, přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel, souč. průstupu tepla celé vyplně dveřního otvoru $U=1,1$, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doloženo certifikací, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu okna, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.	ks	1,00		
251	Dodávka a montáž vnitřních parapetů šířka 250mm, délka 1,150m, barva bílá, včetně zarměení spar. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,00		
252	Dodávka a montáž nosných konzol parapetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 300kg (jedna konzole)	ks	2,00		
253	Dodávka a montáž hliníkových mřížek do parapetů na prostup tepla 80x500mm	ks	2,00		
Budova č. 95					
254	Dodávka a provedení zkušebního zapravení podkladu pro osazení koncových prvků	kpl	1,00		
255	Pomocné pracovní lešení do výšky 5m	m ²	10,00		
256	Děrnění pozinkovaného žlabu ř. 330mm	m	30,00		
257	Děrnění pozinkovaného svodu ø120mm	m	9,00		
258	Dodávka a montáž pozinkovaného žlabu ř. 330mm	m	30,00		
259	Dodávka a montáž pozinkovaného svodu ø120mm včetně kolena a vývodu do terénu	m	9,00		
260	Dodávka a montáž ocel. objímek pro ukotvení svodů	ks	8,00		
261	Dodávka a montáž ocel. ukotvení žlabu	ks	30,00		
262	Děrnění ořubozámčích dveří	ks	1,00		

číslo	popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
263	Demontáž přejezdové lišty, délka 1,8m, šířka 20cm	ks	1,00		
264	Demontáž protipožárních zárubní a položení	ks	1,00		
265	Dodávka a montáž ocelových protipožárních dveří F 30 (D = dveře brání šíření požáru, 30 = hodnota požární odolnosti v minutách), plochých, vnitřních, dvoukřídlých, 1800x1970mm, levé křídlo naručované, pravé křídlo ovládané, včetně dvoupožárních zárubní a obložení bezpečnostní protipanikový kovovní, klíče s vložkou GAP 5ks. Klíče-klíka s bezpečnostním zámkem pro únikové cesty, přesně zaměřeni provede dodavatel na místě	ks	1,00		
266	Dodávka a montáž ocelové přejezdové lišty, délka 1,8m, šířka 20cm, ukotvené pomocí vrutů, min. 4 vruty	ks	1,00		
267	Uprava ostění otvorů dveří, včetně osazení omlůky a tažiční kování, včetně zapuštění ple vyběru a odsouhlasení objednatelem	h	2,00		
268	Dodání a provedení loubkové demaršace např. primalex 1x	m ²	7,00		
269	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRIMALEX plus	m ²	7,00		
Budova č. 120					
270	Demontáž venkovní keramické dlažby 30x30cm včetně keramického soklu	m ²	11,00		
271	Of štění schodiště od starého lepidla	m ²	11,00		
272	Penetrace betonového podkladu, vyčištění betonu do L 1,5cm vysprávkování hmotou	m ²	11,00		
273	Dodávka a montáž venkovní mrazuvzdorné keramické dlažby 30x30cm, tl. min 9,9cm, s protiskluzovou úpravou včetně zaspárování	m ²	11,00		
274	Dodávka a montáž keramického soklu, šířka 7cm, včetně zaspárování	m	3,50		
275	Dodávka a montáž bezpečnostního označení stupňů schodiště (průhledný, otmocí nátěru (černá/žlutá) dle normy BOZP	m	7,50		
Budova č. 123					
276	Dodávka a provedení zeminického zpravení podkladu pro osazení kamprisylých prvků	kp	1,00		
277	Pomocné pracovní lešení do výšky 6m	m ²	5,00		
278	Demontáž pozinkovaného plechu	m	3,00		
279	Dodávka a montáž pozinkovaného plechu, L 0,55mm, rš 43cm	m	3,00		
280	Dodávka, montáž a provedení vrutů do betonové konstrukce, např. TEXA 4x25mm	ks	20,00		
281	Dodávka a montáž klempířského pomocného materiálu	kol.	1,00		
Budova č. 239					
282	Demontáž a likvidace stávajícího PVC ve dvou vrstvách a soklové lišty	m ²	8,50		
283	Penetrace podkladu PVC	m ²	8,50		
284	Dodávka a pokládka podlahové lišty PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou odolností proti opotřebení (tl. min 2mm) Barva šedá - objednatel odsouhlasí dle vzorníku, nutné provést přesné zaměření na místě	m ²	8,50		
285	Dodávka a montáž soklových lišt PVC na epoxid - objednatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m	13,00		
286	Demontáž a zabetonování dřevěného prahu 80x4cm, včetně skování, ukotvení pomocí 4 vrutů a přilepení	ks	2,00		
287	Demontáž PVC protiskluzové schodiškové rohové lišty ve tvaru L v délce 1,5m, šířka 7,5cm, výška 5cm	ks	2,00		
288	Dodávka a montáž PVC protiskluzové schodiškové rohové lišty ve tvaru L lepením v délce 1,5m, šířka 7,5cm, výška 5cm	ks	2,00		
Budova č. 244, 245, 258					
289	Odstupnutí stěn a penetrace podkladu	m ²	15,00		
290	Výmazka a vytluků v otažbě lepů a stěrkaová hmotou (např. CEMIX)	m ²	15,00		
Budova č. 244					
291	Čištění stěn a by oškrábání	m ²	20,50		
292	Demontáž vnitřní hrubé a jemné omítky stěny včetně malby	m ²	4,00		
293	Dodávka a provedení stěrkové izoace proti vodě	m ²	4,00		
294	Dodávka a montáž vnitřní sadrové omítky do vlnkého prostředí stěn tloušťkou 11,2-5cm včetně zář stěn a penetrace podkladu	m ²	4,00		
295	Dodávka a provedení hliníkové protiplísňové penetračního nátěru podkladu, včetně perlinky Jo lap dlažby vnitřních šlukové omítky	m ²	4,00		
296	Dodávka a provedení penetrace podkladu před malbou pro lepší přilnavost	m ²	20,50		
297	Čištění a provedení výmalby stěny protiškvovou malbou barvou, nátěr 3x, (například Primalex VYKOSTOPÍ bílá nebo bílá)	m ²	20,50		
298	Demontáž stropního podhledu, - kaset 60x60cm	ks	10,00		
299	Montáž a montáž stropního podhledu, - kaset ploché, 60x60cm, včetně upravení na přesný rozměr (50x50cm)	ks	10,00		
300	Dodávka a provedení perlinky Jo lap dlažby, rohovník "L" - 200x55cm	ks	3,00		
301	Dodávka a provedení zeminického zpravení podkladu pro osazení klempířských prvků	kp	1,00		
302	Demontáž pozinkovaného plechu	m	24,00		
303	Dodávka a montáž pozinkovaného plechu, tl. 0,55mm, rš 43cm	m	24,00		
304	Dodávka a provedení vrutů do betonové konstrukce, např. TEXA 4x25mm	ks	20,00		
305	Dodávka a montáž klempířského pomocného materiálu	kol.	1,00		

Číslo	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Budova č. 258					
305	Dodání a montáž keramického obkladu, včetně začátcení od starého lepidla	m ²	4,50		
306	Dodání a montáž keramického obkladu 20x25cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspínování a krajových plastových lišt	m ²	4,50		
307	Demontáž dvou náných kamenných schodnicových stupňů, rozměr 150x35x5cm	m	10,00		
308	Demontáž uvolněných kamenných podstupnic	m	135,00		
309	Vyspravení podstupnic do tl. 4cm vysprávkovou hmotou, včetně začátcení podkladu a péče netrace	m ²	1,00		
310	Vyspravení povrchu pro montáž stanic	m ²	60,00		
311	Osazení kamenných schodnicových stupňů na spojovací hmotu, rozměr 150x35x5cm	m	57,50		
312	Výběsání spár od staré hmoty, včetně vyfouknutí spár do tl. 0,5cm	m	10,00		
313	Vyspravení žulových kamenů spárou proti zasezení do tl. 0,5cm	m	10,00		
314	Opnova bludového náběhu hran schodů šetrně včetně odmaštění před natřením	m	17,60		
Budova č. 265					
315	Výměna (demontáž, dodání, montáž) vnitřní okenní křivky plastového okna, barva bílá, včetně příslušenství a sařizení okna	ks	1,00		
316	Vybouření poškozeného betonového odtokového žlabu šířky 35 cm	m	15,50		
317	Vybouření poškozeného betonového okapového chodníku tloušťky 8 - 12 cm, šířky 65 cm	m	18,00		
318	Vykopání podkladu do hloubky 20cm pod spodní hranu okapového chodníku	m ²	2,60		
319	Dodávka a provedení železobetonové lože pro okapový chodník včetně hurnění	m ²	2,60		
320	Dodávka a provedení prefrankovaného betonového okapového chodníku v příbližných rozměrech tloušťky 8 - 12 cm, šířky 65 cm, včetně ukotvení, napojení a provedení spáry od budovy	m	13,00		
321	Dodávka a provedení prefrankovaného betonového odtokového žlabu v příbližných rozměrech žlabu šířky 35 cm, nepojení na stávající okap chodník	m	15,50		
322	Odvodnění ukotvení křivky doce vybouřeného/demontovaného materiálu	kpl	1,00		
Budova č. 266					
323	Výměna (demontáž, dodání, montáž) vnitřní okenní žaluzie na 1 křivka okna šířky 65cm, výšky 170cm - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě. Včetně sařizení odvozu a ekologické likvidace demontované žaluzie.	ks	1,00		
Budova č. 267					
324	Výměna (demontáž, dodání, montáž) vnitřní okenní žaluzie okna šířky 65cm, výšky 160cm barva bílá - objednavatel odsouhlasí barvu dle vzorníku. Dodání včetně veškerého příslušenství. Nutné provést přesné zaměření na místě. Včetně sařizení, odvozu a ekologické likvidace demontované žaluzie.	ks	4,00		
325	Demontáž, dodání a montáž oceli, přezbové lišty 80x25cm	ks	1,00		
326	Demontáž, dodání a montáž oceli - rozkř 4x9,5mm - oceli 3mm výšky 1,6m, včetně zapravení zd. kování - minimálně v 4ech bodech	ks	1,00		
327	Demontáž ocelového rámu L 2cm pro ocel. škrabák 50x100cm	m	13,00		
328	Demontáž ocelového nerezového škrabáku šířka 50cm, tl. 2cm, ocelka 1r-	ks	5,00		
329	Dodávka a montáž nerezového ocelového rámu L 2cm pro ocel. škrabák 50x100cm s vyzručením konstrukce, včetně navážení	m	13,00		
330	Dodávka a montáž ocelového nerezového škrabáku šířka 0,5m, tl. 1cm, délka 1m	ks	5,00		
331	Železické zapravení	kpl	1,00		
332	Demontáž Teraco dlažby	m ²	7,20		
333	Přetrousení vyčistění a úprava povrchu vysprávkovou hmotou před nalepením dlažby	m ²	7,20		
334	Dodání a montáž venkovní mrazuvzdorné Teraco dlažby 30x30x2,5 včetně vysprávkování a provedení ve spáru od budovy včetně výřezu pro ocel. škrabáky	m ²	7,20		
Budova č. 270					
335	Demontáž a likvidace poškozeného PVC včetně soklové lišty	m ²	85,00		
336	Dodání a montáž PVC dlažby s tepelnou izolací a podstěnou provedením v souladu s předpisem	m ²	85,00		
337	Dodání a provedení vyrovnávací nivelační spárky do z. 15mm včetně přetrousení	m ³	85,00		
338	Ponebrácení podkladu PVC	m ²	103,00		
339	Dodávka a montáž podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou nosností pro obklad 10,0cm n 2mm. Barva šedá - obtečno-otel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m ²	114,00		
340	Dodávka a montáž soklových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m	114,00		
341	Demontáž a sařizní montáž dřevěného prahu 90x25cm, kotvení do špacně u nosného podkladu (pro křivku a netrac), včetně usazení min. ve 4 bodech prahu, kování - připeřít	ks	16,00		
342	Demontáž dřevěného prahu	ks	2,00		
343	Montáž dodávky dřevěného prahu 80x25cm, ukotvení pomocí vrutů a připeřít lepením (min. 4 včetně usazení) (dřev. se beton) natřít povrch nátěrem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.	ks	1,00		
344	Demontáž a likvidace stávajícího PVC ve dvou vstřicích a soklové lišty	m ²	18,00		

P.č.	Popis práce	MJ	množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
345	Montáž a odevzavka dřevěného prahu 80x100mm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (mín. 4 včetně údržbní těsnící těmelem), kotvení do špatné úpraveného podkladu (opraveno se beton) nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě	ks	1,00		
346	Damonáž dřevěného křídla včetně ocelové zárubně	ks	2,00		
347	Dodání a nasezení ocelové zárubně 90 včetně náležů 1x základ, 3x vrchol a zednického zapravení	ks	2,00		
348	Dodání a nasezení dřevěného křídla 90, včetně kovův, klíka-klíka, zámek a vložky FAB (3 klíče), barva dveří bílá	ks	2,00		
349	Odstavení a zneškodnění oškrabáním	m ²	30,00		
350	Vyspravení vnitřních omítek stěn a stropu stěrkou, přebroušení a penetrace včetně dodání	m ²	10,00		
351	Dodání a provedení hřibůvkové penetrace např. primalex 1x	m ²	141,30		
352	Dodání a provedení maľby 2x nátěr, bílá, např. PRIMA LFX PLUS	m ²	141,30		
Budova č. 271					
355	Pomocné pracovní řešení (střop ve výšce 4,8 m)	m ²	5,00		
357	Odstavení fasádní omítky včetně perlínky stropu	m ²	16,50		
358	Očištění vyškrobání a vyčištění konstrukčních spár ve zoru plyněm tmelem vyspravení stěrkou omítkou	m	3,00		
359	Začištění podkladu, penetrace	m ²	16,50		
357	Provedení a dodání perlínky do lepidla	m ²	16,50		
358	Provedení a dodání fasádní omítky jemnozrná, barva bílá	m ²	16,50		
359	Odvoz ekologické likvidace vybouraného/demonovaného materiálu	kpl	1,00		
360	Demontáž ocelového rámu, šířka 45cm, tl. 0,2cm	m	13,00		
361	Demontáž ocelového nerezového škrábáku, šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 1m	ks	5,00		
362	Dodávka a montáž nerezového ocelové st. rámu, šířka 45cm, tl. 0,2cm s vystužením konstrukce, včetně nvyřetení	m	13,00		
363	Dodávka a montáž ocelového nerezového škrábáku, šířka 45cm, tl. 0,1cm, délka 1m	ks	5,00		
364	Zednické zapravení	kpl	1,00		
Budova č. 272					
365	Demontáž a likvidace poškozeného PVC včetně soklové lišty	m ²	18,00		
366	Očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky včetně přebroušení podkladu	m ²	19,00		
367	Demontáž keramického obkladu, včetně zařizování od starého lepidla	m ²	1,40		
368	Vyspravení vydrobeného podkladního betonu	m ²	1,50		
369	Dodání a provedení vyrovnávací tvlačné stěrky do tl. 35mm včetně přebroušení	m ²	18,00		
370	Instalace podkladu PVC	m ²	18,00		
371	Montáž a upevnění profilové vložky PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou pružnosti, tl. min 2mm. Barva šedá - obecně odpovídá dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m	18,00		
372	Dodávka a montáž soklových lišt PVC na lepidlo - objednatel odpovídá dle vzorníku, Nutné provést přesné zaměření na místě	m	17,00		
373	Dodávka a montáž dřevěného prahu 20x100mm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (mín. 4 včetně údržbní těsnící těmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě	ks	1,00		
374	Dodání a montáž keramické obkladu 15x15cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspásování a krajových plastových listů	m ²	1,40		
Budova č. 272					
375	Úprava vnitřního osvětlení rámu	ks	37,50		
376	Úprava vnitřního osvětlení	m ²	37,50		
377	Vyspravení betonových mraznic při výměně vrat, včetně zednického zapravení	m ²	50,00		
379	Pomocné pracovní řešení do výšky 6m	ks	5,00		
380	Dodání a nasezení nerezové dveře ventilací mřížky 250x800mm	ks	5,00		
381	Dodání a nasezení nerezové dveře ventilací mřížky 250x800mm, přesné zaměření provedl dodávatel	ks	5,00		
382	Vyřetení kovových křidel vrat 2,5 x 3,2m, pomocí přebívy, manipulační techniky	ks	16,00		
383	Očištění ocelové kolejnice	m	30,00		
384	Demontáž ocelových zárubní	m	75,50		
384	Odvoz demontovaných vrat na sklad objednatele, přesun do 3 km, rozřezání kovového odpadů kusy max. 1 m ²	ks	5,00		
385	Dodávka a montáž PEH kovových zastřešených vrat dvojkřídlových 5100x5510mm, včetně -Ln.kovycí zaručení 1x integrovane dveře 3900x1000mm, bezpečnostní kování klíka - koule s bezpečnostní vložkou - kroužek z C ksl. křídla, paníkové kování včetně povrchové úpravy RA. Křídla uzavřené ve směru evakuace osob z budovy, mřížky zavěšeny na každém křídle, bezpečnostní kování klíka - koule s bezpečnostní vložkou zámku a křídla, dveřní stavěče na každém křídle, zábrusťový práh, přesné zaměření vrat provedl zhotovitel	ks	4,00		
386	Přísouhraní pro zámečnické konstrukce do výšky 6m	kpl	1,00		
387	Dodávka a provedení bezpečnostního náčtení rohů ve výšce 2,2m, šířka 2x20cm	ks	10,00		
388	Demontáž a likvidace střešního PVC ve dvou vrstvách s soklové lišty	m ²	24,00		
389	Zakrytí vstupu oker, kovových prvků a jiných kovových prvků na stěnách a stropach, špatnou pastou před malováním	m ²	20,00		
390	Lehké pomocné pracovní řešení do 1,5 m	m ²	8,00		

№	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
391	Očštění podkladu od starého epoxidu a odstranění vyrovnávací vrstvy včetně přebroušení povrchu	m ²	24,00		
392	Dodání a provedení vyrovnávací nivozní stěrky do tl. 15mm včetně přebroušení	m ²	24,00		
393	Penetrace podkladu PVC	m ²	24,00		
394	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou protioděru (tl. min 2mm, Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku). Nutné provést přesné zaměření na místě.	m ²	24,00		
395	Dodávka a montáž soklikových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m	30,50		
396	Demontáž dřevěného tráhu	ks	2,00		
397	Demontáž a zpětná montáž dřevěné garáže v de ce 3,2m	ks	1,00		
398	Demontáž a zpětná montáž vruče	ks	4,00		
399	Demontáž stávajících parapetů o rozměrech 250x1200mm, včetně ocelové nosné konstrukce a konzol	ks	1,00		
400	Demontáž oken, vybourání okeních rámu, včetně mezisklenicích žaluzií, rozměry 200x2400mm a sl. proramů	m ²	3,00		
401	Demontáž keramického obkladu 1,4 x 1,2m	m ²	2,00		
402	Odstupnění olejového nátěru oškrabáním	m ²	40,00		
403	Odstupnění staré malby stěn a st. cpl. oškrabáním	m ²	63,00		
404	Očštění, vyfukování a vytmelení konstrukčních spár ve zdvu různým tmelem, vyspravení a zastickování omítkou	m	8,00		
405	Dodávka a provedení perlinky do epoxidu (perlinka do epoxidu + přebroušení, lepidlo + přebroušení)	m ²	103,00		
406	Dodávka a provedení vnitřních omítek štukových	m ²	133,00		
407	Dodání a provedení hrubkové penetrace např. primalex 1x	m ²	173,00		
408	Dodání a provedení malby 2x nátěr, bílá, např. PRYMALEX PLUS	m ²	108,00		
409	Dodávka a montáž dřevěného tráhu 80x10cm, ukotvený pomocí vrtulů a přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě	ks	1,00		
410	Dodávka a montáž dřevěného tráhu 80x7cm, ukotvený pomocí vrtulů - přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím tmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.	ks	1,00		
411	Uprava ošklivých otvorů oken, včetně osazení omítky a zařízení nové, včetně zapouzdření a fasádního nátěru dle výpisu a odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterior)	m ²	6,50		
417	Dodávka, montáž a osazení okna s výhledem - okno fasádní 2,4 x 1,2 m, plastové - otevřené a sklopné - dvojkřídlé, spodní křídlo otevřené - sklopné, včetně žaluzie, horní křídlo neotevřené včetně žaluzie, včetně venkovního parapetu šířky do 150mm délka 1200mm, hloubka profilu 75 mm/ra : sedmikomorový, profil tl.3mm kva jantroví fódy A, 1x spacní křídlo D,6m x 1,2m, 1x horní křídlo 1,6m x 1,2m, zasklení okna provedeno izolačním dvojsklem, součástí je prostupní reple U=1,1W/m ² K1, barva rámu vnitřní a vnější část okna bílá, utěsnění, připojovací spary parapetovou zábrankou, přesné zaměření okna a parapetu provede žhotevile. součástí jsou celé výhledové okenní otvory U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-3, osazení certifikátem, před montáží okna objednavatel doložen vzorek rámu oken, před výrobou je nutno zaměřit rozměry výrobce a uvést dodavatelem.	ks	1,00		
413	Dodávka a montáž vnitřních parapetů šířky 250mm, délka 1200mm, barva bílá, včetně zatmelení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,00		
414	Dodávka a montáž nosných konzol parapetu 250x150x30mm - barva bílá, nosnost min. 300kg (jedné konzole)	ks	2,00		
415	Dodávka a montáž hlitkových mřížek do parapetů na prostup. reple 80x500mm	ks	1,00		
416	Obnova nátěru litkových topných těles (700x700mm) a trubek (2m), zčerná barva včetně oškrábání a odstranění starého nátěru.	ks	1,00		
417	Reuse odstranění starého nátěru, vyrovnání tří žky, lakování komaxitovou barvou - bílá) a zpětná montáž vnitřní mřížky 300x300mm, včetně zatmelení	ks	1,00		
418	Demontáž keramického sadu, výška 8cm	m	3,00		
419	Dodávka a montáž keramického sadu, výška 8cm, objednavatel odsouhlasí typ sadu	m	3,00		
Budova TS 3					
420	Demontáž a zpětná montáž cedule 30x30cm	ks	6,00		
421	Odstupnění, očištění a udmaštění starého nátěru kovových vrat 2x2,5m a 2,8x2,85m	m ²	21,00		
422	Odstupnění olejového nátěru oškrabáním	m ²	4,00		
423	Dodávka a provedení omyvatelného nátěru.	m ²	4,00		
424	Dodávka a provedení nátěru kovových vrat 2x2,5 a 2,8x2,85m, nátěr 2x, např. Alayton, barva hnědá - objednavatel odsouhlasí typ barvy	m ²	21,00		
Budova č. 220					
425	Lehke pomocne pracovni leseni do 1,5 m	m ²	17,00		
426	Zakrytí PVC, VN rozvaděčů, VN rozvaděčů, trafostanic, oken, koncových prvků dveří a jiných technických detailů ve sáhach a tupoších, dle a osazou před instalováním	m ²	70,00		
427	Odstupnění staré malby oškrabáním	m ²	101,00		
428	Odstupnění olejového nátěru oškrabáním	m ²	6,00		

№	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
426	Očštění, vyškrobování a vyměření konstrukční čáry spár ve zdvojnásobném pružném tmelech, vyspravení plastickým omítkou	m	2,00		
430	Dodávka a provedení perlinky do lepidla (perlinka do lepidla – přebroušení, lepidlo - přeobrazení)	m ²	6,00		
431	Dodávka a provedení omývatelnebo načerů	m ²	5,00		
432	Dodání a provedení ličubkové penetrace např. primalex Lt	m ²	101,00		
433	Definice provedení má být 2x nátěr, bílá, např. PR MIA, LtX PLU5	m ²	101,00		
434	Odstření, očištění a odmaštění starého nátěru kovových vrat 2,8x1,5m a 3,4x3,05	m ²	49,00		
435	Dodávka a provedení nátěru kovových vrat 2x2,5 a 2,8x2,85m, nátěr 2x, např. Alkyton, barva bílá, objednavatel odsouhlasí typ barvy	m ²	49,00		
436	Odstření zvláštního povrchové betonové směsi štěr do II. žlá	m ²	1,55		
437	Očištění, odštěpování a penetrace	m ²	1,55		
438	Vyspravení betonového schodiště vysprávkovou nízuvzdornou hmotou	m ²	1,55		
Budova TS 5					
439	Odstření, očištění a odmaštění starého nátěru kovové větrací mřížky 1x0,5m	ks	5,00		
440	Dodávka a provedení nátěru kovové větrací mřížky 1x0,5m, nátěr 2x, např. Alkyton, barva bílá, objednavatel odsouhlasí typ barvy	ks	5,00		
Budova č. 273					
441	Odstření, očištění a odmaštění starého nátěru kovové větrací mřížky 1,8x1m, včetně ocelových trubek v délce 2m	ks	4,00		
442	Dodávka a provedení nátěru kovové větrací mřížky 1x0,5m, nátěr 2x, např. Alkyton, včetně ocelových trubek v délce 2m, barva šedá, objednavatel odsouhlasí typ barvy	ks	4,00		
Kasárna Dědice, CE: 06-34-16					
Autopark					
443	Demontáž vnější hrubé a jemné omítky stěny včetně malby a začátek odškrabání a spárování	m ²	4,50		
444	Demontáž odškrabání a provedení směrkové izolace pro vodě (stěna)	m ²	4,50		
445	Dodávka a montáž sanační vnitřní jadrné omítky do výšky prosklad stěn tloušťkou II. žlá	m ²	4,50		
446	Dodávka a provedení vnitřní štukové omítky	m ²	4,50		
447	Dodávka a provedení vnitřní omítky vnitřním měrným nátěrem na ocelu vodorovného skla, nátěr 2x, (například carasil) barva bílá vhodného na sanační omítky	m ²	4,50		
448	Demontáž větrací mřížky s rámem 30x30cm	ks	1,00		
449	Dodání a montáž větrací mřížky do rámu včetně rámu a zapravení otvoru 90x30cm	ks	1,00		
450	Lešení pro práce ve výšce 8m - posuvná hliníková věž (kostka)	ks	1,00		
451	Oboustranná omítky stropu, vyškrobování a začátek spárování ve stropu	m	216,00		
452	Vyměření spár montážní pány do žlá 5cm	úh	216,00		
453	Zmasování spár bílou barvou vhodnou na montážní pány ve dvou vrstvách	m ²	2,16		
Kasárna Dědice, CE: 06-34-14					
Malorážková střešní					
454	Funkční pracovní lešení do výšky do výšky 4 m	m ²	20,00		
455	Demontáž dřevěného plechu	m ²	90,00		
456	Dodávka a montáž posuvného plechu, profil ve tvaru 'U', tl. 0,55mm, s 20cm	m ²	90,00		
457	Dodávka a montáž a provedení hrud do dřevěné konstrukce, např. TEKA 4x25mm	ks	240,00		
458	Dodávka a montáž klempěřského pomocného materiálu	spL	1,00		
459	Dodávka a montáž posuvného plechu tl. 0,55mm, s 20cm	m	22,00		
460	Dodávka a montáž hrudů včetně klempěřského materiálu	ks	150,00		
VVP, CE: 06-33-25					
Srubový tábor					
461	Vyměření skleněné okenní tabule u starého dřevěného okna řešení tmel 70x70cm, oboustranně	ks	33,00		
462	Vyměření skleněné okenní tabule u starého dřevěného okna řešení tmel 40x70cm, oboustranně	ks	22,00		
463	Vyměření a montáž, dodávka, montáž prasklé skleněné okenní tabule dřevěného okna včetně přeinstalace, 30x70 cm. Přesné zaměření na místě	ks	2,00		
464	Vyměření a montáž, dodávka, montáž prasklé skleněné okenní tabule dřevěného okna včetně přeinstalace, 70x70 cm. Přesné zaměření na místě	ks	1,00		
VVP, CE: 06-33-13					
Cvičiště řízení bojových vozidel					
465	Demontáž a likvidace podkladového PVC včetně sokové lišty	m ²	47,00		
466	Očštění podkladu od starého lepidla a odsouhlasení vyrovnávací směsi včetně přebroušení	m ²	47,00		
467	Dodání a provedení vyrovnávací nivoletní směsi do 1,15mm včetně přebroušení	m ²	47,00		
468	Penetrace podkladu PVC	m ²	47,00		
469	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC ložením a svařováním spárů s výškovou hodnotou profil oděru 0,1 min 2mm. Barva šedá - objednavatel odsouhlasí die vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m ²	47,00		

Číslo	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
474	Dodávka a montáž soklových lišt PVC na lepidlo - objednatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m	0,00		
475	Montáž a dodávka dřevěného prahu 80x12cm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím těmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.	ks	2,00		
476	Demontáž a likvidace poškozené soklové lišty z PVC	m	31,00		
477	Zakrytí podlahy, oken, křovkových prvků dveří a jiných koncových prvků na stěněch a stropěch, lami a pláskou před malováním	m ²	20,00		
478	Demontáž vnitřní hrubé a jemné omítky stěny, včetně malby	m ²	5,00		
479	Demontáž podlahy a provedení stěrkové izolace proti vodě (stěna)	m ²	5,00		
480	Dodávka a montáž vnitřní jádrové omítky do vlnitého prostředí stěn místnosti d. 2-5m, včetně zatřesení a penetrace podkladu	m ²	5,00		
481	Dodávka a provedení hloubkového proptí šroubovací penetrací na nátěr podkladu, perlinky do lepidla + vlnitých stěrkové omítky	m ²	5,00		
482	Dodávka a provedení penetrace podkladu před malbou pro epoxi přínavos.	m ²	5,00		
483	Dodávka a provedení výmalby stěny proti plísňovému malířskou barvou, nátěr 8x, (nátěr od P. malby VÝKŮSTOP) barva bílá	m ²	5,00		
VVP, CE: 06-33-27					
Dělostřelecké takticko-průpravné cvičiště					
486	Demontáž a likvidace poškozeného PVC včetně soklové lišty	m ²	206,00		
487	Demontáž a zpětná montáž a kurnu epoxiho topení včetně odsouměř o zapojení	ks	4,00		
488	Očištění podkladu od starého lepidla + odstranění vyrovnaní stěrky včetně přepracování podkladu	m ²	206,00		
489	Dodání a provedení vyrovnávání vlnitých stěrky do tl. 15mm včetně přebroušení	m ²	206,00		
490	Penetrace podkladu PVC	m ²	206,00		
491	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou odolností proti oděru (tl. min. 2mm. Barva šedá - objednatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m ²	206,00		
492	Dodávka a montáž soklových lišt PVC na lepidlo - objednatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě.	m	140,50		
493	Montáž a dodávka dřevěného prahu 135x12cm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím těmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.	ks	1,00		
494	Montáž a dodávka dřevěného prahu 80x15cm, ukotvený pomocí vrutů + přilepení (min. 4 včetně utěsnění těsnícím těmelem), nátěr bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru. Nutné provést přesné zaměření na místě.	ks	2,00		
495	Demontáž přechodové lišty 150x10cm	ks	1,00		
496	Dodávka a montáž nerezové hliníkové přechodové lišty 150x10cm, ukotvené pomocí vrutů + přilepení (min. 6 včetně utěsnění těsnícím těmelem)	ks	1,00		
497	Zakrytí PVC, oken, parapetů, křovkových prvků dveří a jiných koncových prvků na stěněch a stropěch, fólií a paskou před malováním	kp	1,00		
498	Očištění a staré malby oškrábání	m ²	16,50		
499	Očištění a vyškrtání a vyměření konstrukčních spár ve zdivu přírodním tmelem, vyspravení klasickou omítkou	m ²	0,50		
500	Dodávka a provedení vnitřních omítek štukových, včetně zapravení	m ²	16,50		
501	Provedení dojetí hmotkové stěny, nátěr primalex 1x	m ²	61,50		
502	Dodávka a provedení zulačného nátěru na skvrny po zatčení, vhodné k následnému přetření malířským barvami	m ²	16,50		
503	Provedení a dodan. malby stěn, dvojnásobná bílá PRIMALEX PLUS	m ²	61,50		
504	Oškrábání, očištění stropní konstrukce od staré malby a zvětralé omítky.	m ²	13,10		
505	Dodávka a provedení perlinky do epidla + perlinka do lepidla + přebroušení, lepidlo + přebroušení	m ²	13,10		
VVP, CE: 06-33-17					
Cvikiště boje v zastavěném prostoru					
506	Dodávka a provedení zednického zapravení podkladu pro osazení klempířských prvků	kp	1,00		
507	Pomocné práce u lešení do výšky 6m	m ³	20,00		
508	Demontáž pozinkovaného žebříku s. 330mm	m	35,00		
509	Demontáž pozinkovaného svodu ø120mm	m	21,00		
510	Dodávka a montáž pozinkovaného žebříku s. 330mm	m	35,00		
511	Dodávka a montáž pružinkovaného svodu ø120mm včetně krmitelů a vývodů do terénu	m	21,00		
512	Dodávka a montáž ocel. svazek pro uložení svodů	ks	14,00		
513	Dodávka a montáž náklad. kuchyňské žebříku	ks	37,00		
514	Pomocné pracovní lešení do výšky 4,5m	m ²	10,00		
515	Demontáž poškozeného betonového poklopu ø70cm k šachti	ks	1,00		
516	Dodávka a montáž betonového poklopu ø70cm	ks	1,00		
517	Vyměna skla v okenní tabuli 130x50cm včetně přepravy	ks	9,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednouku bez DPH	Cena celková bez DPH
513	Výměna okení výšně zjedné nadělené po výšně ocelové desky o tl. 5mm s povrchovou úpravou proti V. záření 124x153cm	ks	2,00		
VVP, CE: 06-33-06					
Muniční sklad Vešperk					
514	Výbora tří najezdové betonové rampy	m²	1,00		
515	Dodávka a vybetonování najezdové betonové rampy, délka 2,4m, šířka 1,7m, výška 0,35m, včetně keř kladu a ladicích stran	m²	1,00		
516	Dodávka a montáž bezpečnostního natěru v tl. 20cm, barva bílá/černá, dle BCZP	m	5,00		
517	Demontracevní vchodové stříšky včetně odvodu a izolace	ks	1,00		
518	Dodání a montáž dveřní vchodové stříšky 1,5x1m (např. z Lagradia) zjedné nadělené polykarbonátové desky o tl. 8mm, s ochrannou vrstvou proti UV, 2 krajní krycí nerezové	ks	1,00		
519	Výbora a pokládky betonového schodu štěpového stoně před budovou 130x120x50 cm 50x200x25	m²	0,80		
520	Vypouštění acikozeného ochranného stupně ze zámkové dlažby před budovou 150x150x25cm	m²	0,60		
521	Demontracevní poškozených obr. bloků	m	15,00		
522	Dodávka a montáž betonových chodíkových obr. bloků tl. 5cm do betonového záje	m	15,00		
523	Dodávka a montáž šetrkopíkové drti na ul. do šací včetně hučnění	m²	8,16		
524	Dodávka a montáž betonové zámkové dlažby ve tvaru I, II 6cm, (položení do spádových poměrů od budovy do ocel. žito terénu)	m²	2,40		
525	Uobetonová ní práhu budovy výšněvkovou hmotou	m²	3,76		
526	Dodávka a montáž betonové dlažby ve tvaru I, II 6cm	m²	4,20		
VVP, CE: 06-33-13					
Střelnice bojových vozidel					
527	Demontracevní navazující parapetu o rozměrech 800x2400mm, včetně ocelové nosné konstrukce a kování	ks	1,00		
528	Demontracevní zpětna montáž ocelových mříží 800x2400mm	ks	1,00		
529	Demontracevní okení, vypouštění okenních rámců, včetně meziskalních žaluzí, rozměr 1200x1400mm a stu proti hmyzu	m²	3,60		
530	Úprava dveřní otvorů oken, včetně osazení omyčky a zařízení nové, včetně zapucování a ladicího nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterie)	m	6,00		
531	Dodávka, montáž a osazení okna s vypněním - okno třasání 2,8 x 1,8 m, plastové čtyřkřídle, s jedním křídlem otvíravé - sklopné, včetně žaluzí a síti proti hmyzu, horní levá křídla neotvíravé, včetně řadu, svis. horní pravé křídlo otvíravé včetně žaluzí a síti proti hmyzu, včetně venkovního parapetu šířky do 150mm délka 2400mm, hloubka profilu 75 mm/ram sedníkomprový, profil tl. 3mm kvalitativní třídy X, zeskleení okna provedeno izo acním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m²K1, barva rámu vnitřní a vnější částí okna bílá, ušněnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel, souč. prostupu tepla celé výšně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednavatel do ozen vzorek rámu oken, před výrobou a hulnd zaměření rozměry výrobků na stavbě dodavatelem.	ks	1,00		
532	Dodávka a montáž vnitřních parapetů šířka 300mm, délka 2400mm, barva bílá, včetně zafarbení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	4,00		
533	Dodávka a montáž nosných konzol parapetu 250x150x90 mm - barva bílá, nosnost m n. 300kg (včetně kování)	ks	7,00		
534	Dodávka a montáž mikrových mříšek do parapetů na prosup tepla 80x500mm	ks	2,00		
535	Dodání a provedení loubkové penetrace napr. PRIMALEX 1x	m²	9,00		
536	Dodání a provedení malby 2x nář. bílá, např. PRIMALEX PLUS	m²	9,00		
537	Demontracevní stávajících parapetů o rozměrech 800x900mm, včetně ocelové nosné konstrukce a kování	ks	2,00		
538	Dodávka a zpětna montáž ocelových mříží 800x1200mm	ks	2,00		
539	Demontracevní okení, vypouštění okenních rámců, včetně meziskalních žaluzí, rozměr 800x1200mm a stu proti hmyzu	m²	4,00		
540	Úprava dveřní otvorů oken, včetně osazení omyčky a zařízení nové, včetně zapucování a ladicího nátěru dle výběru a odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterie)	m	7,00		
541	Dodávka, montáž a osazení okna s vypněním - okno třasání 0,9 x 1,2 m, plastové - otvíravé a sklopné, jedno křídlo, včetně venkovního parapetu šířky do 170mm délka 800mm, hloubka profilu 75 mm/ram sedníkomprový, profil tl. 3mm kvalitativní třídy A, zeskleení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m²K1, barva rámu vnitřní a vnější částí okna bílá, ušněnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetu provede zhotovitel, souč. prostupu tepla celé výšně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednavatel do ozen vzorek rámu oken, před výrobou a hulnd zaměření rozměry výrobků na stavbě	ks	2,00		
542	Dodávka a montáž vnitřních parapetů šířka 300mm, délka 900mm, barva bílá, včetně zafarbení spár. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	2,00		
VVP, CE: 06-33-07					

Číslo	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Centrum řízení kolových vozidel					
543	Demontáž a likvidace podlahy z PVC včetně soklové lišty	m ²	105,00		
544	Demontáž přejezdové lišty, délka 2,4m, šířka 20cm	ks	2,00		
545	Děložní podkladní od staršího lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky včetně přebroušení podkladu	m ²	105,00		
546	Dodání a provedení vyrovnávací navařené stěrky tloušťka 15mm včetně přebroušení	m ²	105,00		
547	Penetrace podkladu PVC	m ²	105,00		
548	Dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou protibouři (Q ₁ min 2mm). Barva šedá - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m ²	105,00		
549	Dodávka a montáž soklových lišt PVC na lepidlo - objednavatel odsouhlasí dle vzorníku. Nutné provést přesné zaměření na místě	m	40,00		
550	Dodávka a montáž ocelové přejezdové lišty, délka 2,4m, šířka 20cm, ukotvená pomocí vrutů, min. 3 vrty	ks	2,00		
VVP, CE: 06-33-03					
Haly Úpálí					
551	Demontáž zumpověcí těsnění pod garážovými vraty proti zařazení, např. Těsnění Weather Defender	m	3,00		
552	Dodávka a montáž těsnění pod garážovými vraty proti zařazení, např. Těsnění Weather Defender	m	3,00		
VŠEOBECNÉ PODMINKY					
553	Vykázání stavení stě, uklid pracovního místa	kp.	1,00		
554	Zařízení stavby SÚS	kpl.	1,00		
555	Odvoz ochranného materiálu včetně uložení na skládku a poplatek	kpl.	1,00		
556	Přesun hrází	kpl.	1,00		
557	Komplexní údržba vymalovaných prostor (mycí okna, dveře včetně rámců, podlahy, obkladů a dlažby, zřizování přepravního apod.)	kpl.	1,00		
558	Provedení zaměření inženýrských sítí před bouřacími pracemi	qpl.	1,00		
559	Rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max 1m ² , neložený, odvoz a uložení ve stavebním dvoře PS výškov	kpl.	1,00		

Všechny množství bude dodán v 1 jakosti a složen prohlášením o shodě a certifikáty. Před započatím bude veškerý materiál osouhlasen zastupce(n) objednavatele

U speciálky označeného zboží (výrobku) se přípoučtí obdobné přetížení se stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH	4 491 571,94
DPH 21 % činí	943 230,11
Cena celkem včetně DPH činí	5 434 802,05