

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202108
Stavba: Oprava LC rev. Prysok

KSO:
Místo: k.ú. Kytlické Mlýny, Horní Prysok

CC-CZ:
Datum: 7.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Michal Jankovič

IČ: 86966316
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			185 853,43
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 185 853,43	Výše daně 39 029,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			224 882,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202108

Stavba: Oprava LC rev. Prysck

Místo: k.ú. Kytlické Mlýny, Horní Prysck

Datum: 7.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		185 853,43	224 882,65
01	Skládka u silnice por. 217C104	71 272,20	86 239,36
02	LC Nová cesta	79 574,98	96 285,73
03	LC Malinovka - linka por. 292A	35 006,25	42 357,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC rev. Prysck

Objekt:

01 - Skládka u silnice por. 217C104

Místo:

k.ú. Kytlické Mlýny

Datum:

7.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	71 272,20
HSV - Práce a dodávky HSV	71 272,20
1 - Zemní práce	18 844,20
5 - Komunikace pozemní	52 428,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC rev. Prusk

Objekt: 01 - Skládka u silnice por. 217C104

Místo: k.ú. Kytlické Mlýny
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 7.6.2021

Projektant:
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 71 272,20

D HSV Práce a dodávky HSV 71 272,20

D 1 Zemní práce 18 844,20

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	173,00	7 785,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
VV 50*3*0,3 45,000

6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	867,00	3 121,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
VV 2*6*0,5*0,6 3,600

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	378,000	21,00	7 938,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV 16*18 + 30*3 378,000

D 5 Komunikace pozemní 52 428,00

4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	90,000	190,00	17 100,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
VV 30*3 90,000

7	K	564831111	Podklad ze šlěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	288,000	106,00	30 528,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šlěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV 16*18 288,000

5	K	597591129	Rigol zemní š 1000 mm	m	8,000	600,00	4 800,00
---	---	-----------	-----------------------	---	-------	--------	----------

PP Rigol zemní - zemní svodnice, se zemními pracemi v hornině 2 až 4 šířky od 600 do 1000 mm
VV 2*4 8,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC rev. Prysk

Objekt:

02 - LC Nová cesta

Místo:

k.ú. Horní Prysk

Datum:

7.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 574,98

HSV - Práce a dodávky HSV

79 574,98

1 - Zemní práce

7 800,00

5 - Komunikace pozemní

66 400,00

998 - Přesun hmot

5 374,98

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava LC rev. Prysk

Objekt: 02 - LC Nová cesta

Místo: k.ú. Horní Prysk
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 7.6.2021

Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79 574,98

D HSV Práce a dodávky HSV 79 574,98

D 1 Zemní práce 7 800,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	300,000	26,00	7 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva
 WV 120+60*3 300,000

D 5 Komunikace pozemní 66 400,00

2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	180,000	180,00	32 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2
 WV 60*3 180,000

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	40,000	850,00	34 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D 998 Přesun hmot 5 374,98

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,984	64,00	5 374,98
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným: dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LC rev. Prysok
Objekt: 03 - LC Malinovka - linka por. 292A

Místo: k.ú. Horní Prysok
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 7.6.2021

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 006,25
HSV - Práce a dodávky HSV	35 006,25
1 - Zemní práce	22 286,25
5 - Komunikace pozemní	12 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC rev. Prysk

Objekt:

03 - LC Malinovka - linka por. 292A

Místo:

k.ú. Horní Prysk

Datum: 7.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 006,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 006,25
D	1		Zemní práce				22 286,25
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	106,250	129,00	13 706,25
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	VV		170*0,25*2,5		106,250		
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	660,000	13,00	8 580,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		180*3+20*6		660,000		
D	5		Komunikace pozemní				12 720,00
6	K	564831111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	120,000	106,00	12 720,00
	PP		Podklad ze šlérkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		20*6		120,000		