

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **AQUAPARK**

Objekt: **AQUAPARK - TRAMPOLÍNY**

Objednatel: Aquapark Olomouc, a.s.  
 Uchazeč: TOMA Olomouc, s.r.o.  
 Místo: Kafkova 526/6, 783 01 Olomouc - Slavonín

Zpracoval: Libor Zahradníček  
 Datum: 1.6.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 65 819,07**

**1 Zemní práce 35 731,77**

1	001	121101103	Sejmutí ornice $((29,6+5,7)*1,3)+(24,3*1,5))*0,2$	m3	16,468	250,00	4 117,00
2	583	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 4/8 14,468*2 4,7+3,82+4,5 <i>Součet</i>	t	41,956	480,00	20 138,88
3	R	xx125256xx	Doprava kačírku na staveniště 14*2*8	km	224,000	28,00	6 272,00
5	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m 16,468*2	m3	32,936	158,00	5 203,89

**2 Zakládání 30 087,30**

6	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 83 (19+15)*1,5 <i>Součet</i>	m2	134,000	17,50	2 345,00
7	693	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 130,434782608696 * 1,15	m2	150,000	16,70	2 505,00
8	R	213258963v	rozprostření a srovnání kameniva dekoračního	m2	134,000	80,00	10 720,00
9	R	21325897V	Převaz kačírku kolečkem po staveništi 8,52+4,5	t	13,020	1 115,00	14 517,30

**Celkem 65 819,07**