



## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZH-6\_08\_21  
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

KSO: 824  
Místo: PZS v km 23,912 a v km 23,676  
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219  
Datum: 15. 7. 2021  
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483  
DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>328 750,30</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>328 750,30</b>	<b>69 037,56</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>397 787,86</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZH-6\_08\_21

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Místo: PZS v km 23,912 a v km 23,676

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>328 750,30</b>	<b>397 787,86</b>	
<b>08</b>	<b>Spojování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676</b>	328 750,30	397 787,86	<b>ING</b>
PS_01	Zab. zař. PZS v km 23,912 - v rámci RD	5 228,60	6 326,61	Soupis
PS_011	Zab. zař. PZS v km 23,912 - nad rámec RD	49 136,00	59 454,56	Soupis
PS_02	Zab. zař. PZS v km 23,676 - v rámci RD	8 325,70	10 074,10	Soupis
PS_021	Zab. zař. PZS v km 23,676 - nad rámec RD	56 101,00	67 882,21	Soupis
PS_03	Zemní práce PZS v km 23,912 - v rámci RD	62 574,00	75 714,54	Soupis
PS_031	Zemní práce PZS v km 23,912 - nad rámec RD	2 430,00	2 940,30	Soupis
PS_04	Zemní práce PZS v km 23,676 - v rámci RD	96 592,00	116 876,32	Soupis
PS_041	Zemní práce PZS v km 23,676 - nad rámec RD	2 430,00	2 940,30	Soupis
PS_100	VON PZS v km 23,912 - v rámci RD	16 150,00	19 541,50	Soupis
PS_101	VON PZS v km 23,912 - nad rámec RD	1 569,00	1 898,49	Soupis
PS_110	VON PZS v km 23,676 - v rámci RD	25 599,00	30 974,79	Soupis
PS_111	VON PZS v km 23,676 - nad rámec RD	2 615,00	3 164,15	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_01 - Zab. zař. PZS v km 23,912 - v rámci RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,912

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_01 - Zab. zař. PZS v km 23,912 - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV	Elektromateriál					0,00	
1	M	7494003052	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	2,000		0,00	
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> CBI 4C-2					
2	M	7494003312	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> LTN- 0,5C2					
3	M	7593320450	Prvky Relé Schrack PT 570024 základní sestava (CV930025028)	kus	1,000		0,00	
D	OST	Ostatní					0,00	
4	K	7590525230	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	5,000		0,00	
5	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000		0,00	
6	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	5,000		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_011 - Zab. zař. PZS v km 23,912 - nad rámeček RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,912

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_011 - Zab. zař. PZS v km 23,912 - nad rámeček RD**

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV	Elektromateriál						
---	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

**0,00**

1	M	7494000008	Rozvodnicové a rozváděčové skříňně Distri Rozvodnicové skříňně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	M	7494004942	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Napětové spouště AC/DC 24, 48 V, např. pro BC160	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P Poznámka k položce:   
SV-LT-X060

3	M	7494004934	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Pomocné spínače 1x CO, AC/DC 60 - 250 V, např. pro BC160	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
PS-LT1100

4	M	7494003580	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
LTN-UC-6C2

5	M	7494003594	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
LTNUC-32C2

6	M	7494003050	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
QFI 2C-2

7	M	7593320159	Prvky Rezistor regulační 43Ohm (CV719109008)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
R47 Ω

D	5	Kabelové trasy						
---	---	----------------	--	--	--	--	--	--

**0,00**

8	M	7593310550	Konstrukční díly Police dvojité (velká) (CV724829003)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
9	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
10	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
11	M	7593320393	Prvky Držák žlabu (CV732240123B)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
12	M	5955101014	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/8	t	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

D	OST	Ostatní						
---	-----	---------	--	--	--	--	--	--

**0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	7590525445	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
14	M	7590541429	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY</i>	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
15	K	7590525449	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
16	K	7590525451	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
17	K	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
18	K	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
19	K	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
20	K	7590525689	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 100 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
21	K	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému - úprava konců kabelu k číslování, rozvrstvení kabelové duše podle poloh, odizolování žil k měření continuity, příprava prozváněcí soupravy, vyhledávání žil podle vedoucí strany, vyvázání čtyřek a vyznačení pořadí žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_02 - Zab. zař. PZS v km 23,676 - v rámci RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,676;

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25285483

DIČ:

CZ25285483

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_02 - Zab. zař. PZS v km 23,676 - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,676;

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV	Elektromateriál					0,00	
1	M	7494003052	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	2,000		0,00	
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> CBI 4C-2					
2	M	7494003312	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> LTN- 0,5C2					
3	M	7593320450	Prvky Relé Schrack PT 570024 základní sestava (CV930025028)	kus	1,000		0,00	
D	OST	Ostatní					0,00	
4	K	7590525230	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	15,000		0,00	
5	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000		0,00	
6	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	15,000		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_021 - Zab. zař. PZS v km 23,676 - nad rámeček RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,676

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_021 - Zab. zař. PZS v km 23,676 - nad rámeček RD**

Místo: PZS v km 23,676

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV	Elektromateriál						
---	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

**0,00**

1	M	7494000008	Rozvodnicové a rozváděčové skříňně Distri Rozvodnicové skříňně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	M	7494004942	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Napětové spouště AC/DC 24, 48 V, např. pro BC160	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P Poznámka k položce:   
SV-LT-X060

3	M	7494004934	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Pomocné spínače 1x CO, AC/DC 60 - 250 V, např. pro BC160	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
PS-LT1100

4	M	7494003580	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
LTN-UC-6C2

5	M	7494003594	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
LTNUC-32C2

6	M	7494003050	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
QFI 2C-2

7	M	7593320159	Prvky Rezistor regulační 430hm (CV719109008)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

P Poznámka k položce:   
R47 Ω

D	5	Kabelové trasy						
---	---	----------------	--	--	--	--	--	--

**0,00**

8	M	7593310550	Konstrukční díly Police dvojité (velká) (CV724829003)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
9	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
10	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
11	M	7593320393	Prvky Držák žlabu (CV732240123B)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
12	M	5955101014	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/8	t	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

D	OST	Ostatní						
---	-----	---------	--	--	--	--	--	--

**0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	7590525445	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
14	M	7590541429	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY</i>	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
15	K	7590525449	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
16	K	7590525451	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
17	K	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
18	K	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
19	K	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
20	K	7590525689	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 100 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
21	K	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému - úprava konců kabelu k číslování, rozvrstvení kabelové duše podle poloh, odizolování žil k měření continuity, příprava prozváněcí soupravy, vyhledávání žil podle vedoucí strany, vyvázání čtyřek a vyznačení pořadí žil	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_03 - Zemní práce PZS v km 23,912 - v rámci RD**

KSO: 824

Místo: PZS v km 23,912

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_03 - Zemní práce PZS v km 23,912 - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### D HZS Hodinové zúčtovací sazby

**0,00**

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	53,000		0,00	
2	K	HZS4152	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení mechanik odborný	hod	45,000		0,00	
3	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	18,000		0,00	

### D OST Ostatní

**0,00**

4	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod	5,000		0,00	
5	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	5,000		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_031 - Zemní práce PZS v km 23,912 - nad rámec RD**

KSO: 824

Místo: PZS v km 23,912

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_031 - Zemní práce PZS v km 23,912 - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní						
1	K	HZS4112	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_04 - Zemní práce PZS v km 23,676 - v rámci RD**

KSO: 824  
Místo: PZS v km 23,676

CC-CZ:  
Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483  
DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_04 - Zemní práce PZS v km 23,676 - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,676

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						0,00
1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	86,000		0,00		
2	K	HZS4152	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení mechanik odborný	hod	79,000		0,00		
3	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	20,000		0,00		
D		OST	Ostatní						0,00
4	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod	5,000		0,00		
5	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	5,000		0,00		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_041 - Zemní práce PZS v km 23,676 - nad rámeč RD**

KSO: 824

Místo: PZS v km 23,676

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_041 - Zemní práce PZS v km 23,676 - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,676

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní						
1	K	HZS4112	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_100 - VON PZS v km 23,912 - v rámci RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,912

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_100 - VON PZS v km 23,912 - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní						
1	K	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	kus	5,000		0,00	
2	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	5,000		0,00	
3	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	3,000		0,00	
4	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	5,000		0,00	
5	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	5,000		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_101 - VON PZS v km 23,912 - nad rámeč RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,912

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_101 - VON PZS v km 23,912 - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,912

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní						
1	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_110 - VON PZS v km 23,676 - v rámci RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,676

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_110 - VON PZS v km 23,676 - v rámci RD**

Místo: PZS v km 23,676

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D OST Ostatní

**0,00**

1	K	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	kus	7,000		0,00	
2	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	8,000		0,00	
3	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	5,000		0,00	
4	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	8,000		0,00	
5	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	8,000		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_111 - VON PZS v km 23,676 - nad rámeč RD**

KSO:

Místo: PZS v km 23,676

CC-CZ:

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Signal Mont s.r.o.

IČ: 25285483

DIČ: CZ25285483

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast HK 2020 - 2021

Objekt:

08 - Spojkování kabelů a přepojení technologie do reléových domků na PZS v km 23,912 a v km 23,676

Soupis:

**PS\_111 - VON PZS v km 23,676 - nad rámec RD**

Místo: PZS v km 23,676

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Signal Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní					0,00	
1	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
2	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1870808

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 54361de8-c99c-45fb-bee1-04c370b9ee37

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.07.2021 07:33:02



c53e1f4d-e782-4eba-ba04-d5bded72e598