

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-19-54/016

Stavba: Oprava střechy a klempířských prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

49977202

DIČ:

cz49977202

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	203 685,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	203 685,25
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	203 685,25	42 773,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	246 459,15
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-19-54/016

Stavba: Oprava střechy a klempířských prvků

Místo: Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		203 685,25	246 459,15
05-19-54/016	Oprava střechy a klempířských prvků	203 685,25	246 459,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		203 685,25	246 459,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy a klempířských prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49977202

cz49977202

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	203 679,25
Ostatní náklady	6,00
Cena bez DPH	203 685,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 685,25	21,00%	42 773,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	246 459,15
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava střechy a klempířských prvků**

Místo:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	203 679,25
PSV - Práce a dodávky PSV	203 679,25
712 - Powlakové krytiny	86 774,25
764 - Konstrukce klempířské	116 905,00

2) Ostatní náklady	6,00
Zařízení staveniště	1,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 203 685,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy a klempířských prvků

Místo:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

203 679,25

D PSV Práce a dodávky PSV

203 679,25

D 712 Povlakové krytiny

86 774,25

9	K	712300R1	očištění povlakové krytiny ometením	m2	65,700			
	PP		očištění povlakové krytiny ometením					
	VV		oprava mezistřešního žlabu rš 1100 mm			65,700		
	VV		0,6*36,5*3					
	VV		hala 16.1, 16.2, 16.3					
10	K	712300R2	očištění povlakové krytiny omytím s následným vysušením	m2	65,700			
	PP		očištění povlakové krytiny omytím s následným vysušením					
	VV		oprava mezistřešního žlabu rš 1100 mm			65,700		
	VV		0,6*36,5*3					
	VV		hala 16.1, 16.2, 16.3					
2	K	712310901	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním	m2	120,450			S ÚRS 2020 02
	PP		Provedení údržby povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním					
	VV		oprava mezistřešního žlabu rš 1100 mm			120,450		
	VV		1,1*36,5*3					
	VV		hala 16.1, 16.2, 16.3					
3	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,042			S ÚRS 2020 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		120,45*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství			0,042		
5	K	712310916	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena lakem reflexním	m2	65,700			S ÚRS 2020 02
	PP		Provedení údržby povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem reflexním					
	VV		oprava mezistřešního žlabu rš 1100 mm			65,700		
	VV		0,6*36,5*3					
	VV		hala 16.1, 16.2, 16.3					
6	M	11163291	nátěr reflexní asfalto-hliníkový pro UV ochranu plochých střech	kg	6,570			S ÚRS 2020 02
	PP		nátěr reflexní asfalto-hliníkový pro UV ochranu plochých střech					
	VV		65,7*0,1 'Přepočtené koeficientem množství			6,570		
7	K	712310931	Údržba povlakové krytiny na ploché střeše stěrkou D+ M	m2	65,700			S ÚRS 2020 02
	PP		Provedení údržby povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena stěrkovou hmotou s penetračním nátěrem, výztužnou tkaninou, hydroizolační stěrkou a ochranným posypem					
	VV		oprava mezistřešního žlabu rš 1100 mm			65,700		
	VV		0,6*36,5*3					
	VV		hala 16.1, 16.2, 16.3					
12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	109,500			S ÚRS 2020 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		oprava mezistřešního žlabu			109,500		
	VV		3*36,5*0,5*2					
13	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	125,925			S ÚRS 2020 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		109,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		125,925			
18	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	4,497			CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské					
11	K	764001R3	částečná demontáž AL plechů KOB, zpětná montáž včetně spojovacího materiálu	m2	438,000			
	PP		částečná demontáž AL plechů KOB, zpětná montáž včetně spojovacího materiálu					
	WV		plechy podél mezistřešního žlabu					
	WV		2*36,5*3*2		438,000			
	WV		hala 16.1, 16.2, 16.3					
17	K	764R2	Oprava přepadového výtoků mezistřešního žlabu do boku haly včetně materiálu	ks	2,000			
	PP		Oprava přepadové výtoků mezistřešního žlabu do boku haly včetně materiálu					
	WV		2		2,000			
16	K	764R3	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech do 12m	soubor	1,000			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech do 12m					
15	K	764R4	Lehké pracovní lešení	soubor	1,000			
	PP		Lehké pracovní lešení					
14	K	764R7	Dodávka a montáž samolepící vlnové těsnící lišty pro trapézové plechy	m	219,000			
	PP		Dodávka a montáž samolepící vlnové těsnící lišty pro trapézové plechy					
	WV		36,5*3*2		219,000			
	WV		středový žlab hala 16.1, 16.2, 16.3					