

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021021** **Stavební práce na okruhu, zhotovení chodníku**

Objekt: **1** **stavební práce**

Rozpočet: **1** **stavební práce**

Objednatel: **Město Nový Bor**

IČO: **00260771**

DIČ: **CZ00260771**

Zhotovitel: **WELIDO Int. s.r.o.**

IČO: **08403406**

Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf

DIČ: **CZ08403406**

Vypracoval: **[REDACTED]**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			84 869,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			92 869,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	92 869,29 CZK
Základní DPH	21 %	19 502,55 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

112 371,84 CZK

v _____

dne

29.6.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 102,05	41
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			46 767,24	50
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	9
Cena celkem					92 869,29	100

Položkový rozpočet

S:	2021021	Stavební práce na okruhu, zhotovení chodníku
O:	1	stavební práce
R:	1	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				38 102,05
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3			4 340,00
2	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	kompl			12 500,00
3	979981104R00	likvidace odpadu suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t včetně naložení, odvozu, a poplatku za likvidaci	kompl			7 500,00
4	139601103R004	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro zámkovku	m3			13 762,05
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				46 767,24
5	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2			13 320,00
6	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m			3 840,00
7	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m			10 500,00
8	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3			4 050,00
		36*0,25				
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný včetně nakládky a vykládky zámkové dlažby, štěrku.	kompl			4 500,00
10	583314054R	Kamenivo těžené frakce 4/8 (2/5)	t			1 683,24
		(36*0,04)*1,7				
11	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t			8 874,00
		(36*0,25)*1,7				
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00
12	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	kompl			3 500,00
13	005124010R	Koordinační činnost	Soubor			4 500,00

Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.