

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 210103 DPS výměny výplní otvorů objektu Růžová č.p.436,Uh.Hradiště

Objekt: SOP01 Vlastní objekt

Rozpočet: 2 stavební práce dle PD 02/2021

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: GSR s.r.o.
J. E. Purkyně 1272
68606 Uherské Hradiště

IČO: 26908387
DIČ: CZ26908387

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	86 633,90
PSV	466 925,81
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 998,44
Ostatní náklady	1 551,00
Celkem	575 109,15

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	575 109,15 CZK
Základní DPH	21 %	120 772,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

695 882,07 CZK

v 1. STAVENÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

dne _____


J. E. Purkyně 1272
686 06 Uherské Hradiště
IČO: 26908387

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			24 290,06	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 038,00	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 062,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 361,78	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 669,32	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 464,34	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			439 073,57	76
783	Nátěry	PSV			1 543,90	0
784	Malby	PSV			8 844,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 212,74	1
VN	Vedlejší náklady	VN			19 998,44	3
ON	Ostatní náklady	ON			1 551,00	0
Cena celkem					575 109,15	100

Položkový rozpočet

S:	210103	DPS výměny výplní otvorů objektu Růžová č.p.436,Uh.Hradiště
O:	SOP01	Vlastní objekt
R:	2	stavební práce dle PD 02/2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	24 290,06			
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm 11,34+14,178+7,9775+8,93	m2	42,42550	96,50	4 094,06
				42,43000		
2	612401391	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou 3+5+25	kus	33,00000	612,00	20 196,00
				33,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	38 038,00			
3	622471319	Nátěry a nátěrky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,	m2	44,00000	358,00	15 752,00
4	622477258	Oprava vnějších štukových omítek stěn složitost fasády V., množství opravované plochy 66 až 80 % 2+20	m2	22,00000	1 013,00	22 286,00
				22,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	10 062,00			
5	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	50,00000	135,00	6 750,00
6	946941106	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,2 m	sada	1,00000	755,00	755,00
7	946941196	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,2 m	den	5,00000	397,00	1 985,00
8	946941806	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 0,85 m , pracovní výšky do 6,3 m	sada	1,00000	572,00	572,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	7 361,78			
9	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 1*2+2*2+3*2+6*2	kus	24,00000	10,10	242,40
				24,00000		
10	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 1*2+1*2	kus	4,00000	16,90	67,60
				4,00000		
11	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 1,05*1,8*6	m2	11,34000	149,50	1 695,33
				11,34000		
12	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 1,5*2+1,125*1,8*2+1,485*1,6*3	m2	14,17800	122,00	1 729,72
				14,18000		
13	968062456	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,7*2,575+1,5*2,4	m2	7,97750	224,50	1 790,95
				7,97750		
14	968062746	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4 m2 1,465*2+1,5*2*2	m2	8,93000	84,90	758,16
				8,93000		
15	968096002	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	21,77000	49,50	1 077,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 669,32			
16	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,19071	762,00	1 669,32
Díl: 764		Konstrukce klempířské	17 464,34			

Položkový rozpočet

S:	210103	DPS výměny výplní otvorů objektu Růžová č.p.436,Uh.Hradiště
O:	SOP01	Vlastní objekt
R:	2	stavební práce dle PD 02/2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	764410260	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 400 mm 1,47+1,5*2+1,5+1,15*2+1,5*3	m	12,77000	742,00	9 475,34
18	764410270	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm 1,5*3	m	4,50000	692,00	3 114,00
19	764410280	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm 1,5*3	m	4,50000	734,00	3 303,00
20	764410880	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm 12,77+4,5+4,5	m	21,77000	59,90	1 304,02
21	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	137,42360	1,95	267,98
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				439 073,57
22	01/VO	Kontrola a oprava dílčích částí dřevěných dveří po obhlídce	kus	1,00000	26 796,00	26 796,00
23	02/VO	Dodávka a montáž dřevěných prosklených dveří včetně zárubně 1700/2575mm a prahu, Ud=1,2W/m2K	kus	1,00000	54 842,00	54 842,00
24	03/VO	Dodávka a montáž dřevěných prosklených dveří včetně zárubně 1500/2400mm a prahu, Ud=1,2W/m2K	kus	1,00000	49 818,00	49 818,00
25	04A/VO	Dodávka a montáž dřevěného výkladce s trojsklem fix 1465/2000mm včetně vnitřního parapetu, Uw=0,9W/m2K	kus	1,00000	20 211,00	20 211,00
26	04B/VO	Dodávka a montáž dřevěného výkladce s trojsklem fix 1500/2000mm včetně vnitřního parapetu, Uw=0,9W/m2K	kus	2,00000	20 697,00	41 394,00
27	05/VO	Dodávka a montáž dřevěného okna s trojsklem OS+O 1500/2000mm včetně vnitřního parapetu, Uw=0,9W/m2K	kus	1,00000	28 360,00	28 360,00
28	06/VO	Dodávka a montáž dřevěného okna s trojsklem OS+O 1125/1800mm včetně vnitřního parapetu, Uw=0,9W/m2K	kus	2,00000	19 293,00	38 586,00
29	07/VO	Dodávka a montáž dřevěného okna s trojsklem OS+O 1485/1600mm včetně vnitřního parapetu, Uw=0,9W/m2K	kus	3,00000	21 089,00	63 267,00
30	08/VO	Dodávka a montáž dřevěného okna s trojsklem OS+O 1050/1800mm včetně vnitřního parapetu, Uw=0,9W/m2K	kus	6,00000	18 254,00	109 524,00
31	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 327,98000	1,45	6 275,57
Díl: 783		Nátěry				1 543,90
32	783522000	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné parapety : 12,77*0,4+4,5*0,5+4,5*0,6	m2	10,05800	153,50	1 543,90
Díl: 784		Malby				8 844,00
33	784452911	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	66,00000	134,00	8 844,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 212,74
34	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,78421	678,00	1 209,69

Položkový rozpočet

S:	210103	DPS výměny výplní otvorů objektu Růžová č.p.436,Uh.Hradiště
O:	SOP01	Vlastní objekt
R:	2	stavební práce dle PD 02/2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,78421	226,00	403,23
36	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,97890	15,60	389,67
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,78421	318,00	567,38
38	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,35262	35,40	189,48
39	979990162	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	1,78421	1 375,00	2 453,29
Díl: VN Vedlejší náklady						19 998,44
40	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 629,72	5 629,72
41	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 753,15	3 753,15
42	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 876,57	1 876,57
43	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 387,00	2 387,00
44	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 345,00	1 345,00
45	VN001	Odstranění zařízení staveniště vč.uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	komple	1,00000	1 128,00	1 128,00
46	VN002	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	komple	1,00000	3 879,00	3 879,00
Díl: ON Ostatní náklady						1 551,00
47	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
48	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	100,00	100,00
49	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	450,00	450,00

Celkem	575 109,15
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání