

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vysečení travních porostů

-ořez a kácení stromů

-podbíjení pražců

-výměna pražců

-doplnění a úprava štěrkového lože

-doplnění a úprava stezek

-výměna kolejnic a výh. součástí

-dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů

-mazání výhybek

-pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--------|--|
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 16,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Žst. Mořkov hl.tr

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 2,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

Trať Veřovice - Mořkov

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-----------|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 3 000,000 |
| 15 | K | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m2 | 1 000,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

Žst. Veřovice

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--------------|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 5 000,000 |
| 15 | K | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m2 | 1 000,000 |
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 20,000 |
| 774 | K | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 5,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|----------------------|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 000,000 ² |
| 15 | K | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m2 | 500,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|----------------------|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 000,000 ⁵ |
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 30,000 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|----------------------|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 000,000 ³ |
| 15 | K | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m2 | 000,000 ¹ |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 |

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 2,000 |
| 431 | K | 5911001020 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° | kus | 4,000 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |
| | | | | | | |

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------------|----------------------|--|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m ² | 000,000 ² | |
| 15 | K | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m ² | 500,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----------------|----------------------|--|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m ² | 000,000 ³ | |
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 26,000 | |
| 431 | K | 5911001020 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° | kus | 6,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|----------------|----------------------|--|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m ² | 000,000 ³ | |
| 15 | K | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m ² | 500,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Žst. Ostravice

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|----------------------|--|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 000,000 ³ | |
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 6,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Žst. Kopřivnice n.n.

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--------|--|
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 24,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|----------------------|--|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 000,000 ³ | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Žst. Kopřivnice os.n.

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--------|--|
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 10,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------------|--|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 3 000,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

Žst. Štramberk

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|---------|--|
| 61 | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné | m | 100,000 | |
| 84 | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 50,000 | |
| 430 | K | 5911001010 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5° | kus | 22,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |
| 12 | K | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | 0,000 | |

Trať Štramberk – Veřovice

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--------------|--|
| 14 | K | 5904005010 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 3 000,000 | |
| 15 | K | 5904005020 | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 | m2 | 1 000,000 | |
| 23 | K | 5904025010 | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m | hod | 28,000 | |
| 318 | K | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | 280,000 | |
| 319 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 110,000 | |
| 583 | K | 5914035220 | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení skluzu z lomového kamene | m | 3,000 | |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | 0,020 | |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,010 | |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0,010 | |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 707 926,36,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.

-žst Kopřivnice os.n.

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-žst Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum:

Vytvořil