

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2018

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**EUROVIA CS, a.s.**  
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4  
zastoupena: [REDAKCE]

Zapsána OR: u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 1561

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDAKCE]

---

IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924 (plátce DPH)  
**společník 1 (správce)**

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

---

dále jen **objednatel**

---

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Jiřím Horákem,  
jednatelem  
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě  
oddíl C, vložka 10081  
IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
**společník 2**

Společnosti EUROVIA CS, a.s. a  
HYDROSPOR spol. s r.o. se na základě  
smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne  
15.8.2018 uzavřené podle § 2716 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
sdružili ve:  
**„Společnost Radvanice Bartovice 2018“**  
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod  
oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská  
658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

## Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy (Evidenční list stavby č. 2), specifikované přílohou č. 7 smlouvy (Rekapitulace objektů stavby), které se stávají součástí dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice – komunikace“, zpracované společností Projekt 2010, s. r. o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 48391531, v dubnu 2017, číslo zakázky: 46 148“

## Čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši – 536.368,60 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského	11 049 552,85 Kč	2 320 406,10 Kč	13 369 958,95 Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice	39 161 376,42 Kč	8 223 889,05 Kč	47 385 265,47 Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace	56 976 384,17 Kč	11 965 384,17 Kč	68 941 424,85 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>107 187 313,44 Kč</b>	<b>22 509 335,82 Kč</b>	<b>129 696 649,26 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

## Čl. IV.

V čl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 965 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

## Čl. V.

Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou č. 1, ruší se příloha č. 5 smlouvy a smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 2), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

## Čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. „č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1 tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 2

**Čl. VII.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06930/RM1822/106 ze dne 15.6.2021.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora

za společnost EUROVIA CS, a.s.

za společnost HYDROSPOR spol. s r.o.  
Jiří Horák  
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 2			
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> <b>Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikace, část komunikace</b> <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>		<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b>	<b>Číslo změny stavby:</b>
SO 104 Ul. Rokycanova		SO 104 / 1	<b>1 - 23</b>
SO 105 Ul. Kobrova		SO 105 / 2	
SO 106 Ul. Revírní		SO 106 / 3,14	
SO 107 Ul. Matušinského		SO 107 / 4	
SO 109 Ul. Třanovského		SO 109 / 5	
SO 108 Ul. Tomicova		SO 108 / 6,7	
SO 115 Ul. Čapkova		SO 115 / 8,9,12	
SO 114 Ul. Dalimilova		SO 114 / 10,11,19	
SO 101 Ul. Menšíkova		SO 101 / 13,15	
SO 103 Ul. Ščerbovského		SO 103 / 16	
SO 102 Ul. Budovcova		SO 102 / 17,22	
SO 112 Ul. U Výhybky		SO 112 / 18,2	
SO 111 Ul. Hvězdoslavova		SO 111 / 21	
SO 113 Ul. Holešova		SO 113 / 23	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3598 / 2018 / OI / VZKÚ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: "Společnost Radvanice a Bartovice 2018"			
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MPC:	Celková bilance:
<b>Změna č. 2/1 - SO 104 ul. Rokycanova - revize A -</b> <b>Neprovedení výměnné vrstvy</b>	0,00	-488 647,13	-488 647,13
Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodřtí.			
<b>Změna č. 2/2 - SO 105 ul. Kobrova - Neprovedení</b> <b>výměnné vrstvy</b>	0,00	-43 463,46	-43 463,46
Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodřtí.			
<b>Změna č. 2/3 - SO 106 ul. Revírní - Neprovedení výměnné</b> <b>vrstvy</b>	0,00	-51 353,64	-51 353,64
Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodřtí.			
<b>Změna č. 2/4 - SO 107 ul. Matušinského - Neprovedení</b> <b>výměnné vrstvy</b>	0,00	-97 336,64	-97 336,64
Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodřtí.			
<b>Změna č. 2/5 - SO 109 ul. Třanovského - Neprovedení</b> <b>výměnné vrstvy</b>	0,00	-58 847,12	-58 847,12
Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodřtí.			
<b>Změna č. 2/6 - SO 108 ul. Tomicova - Obruby</b>	0,00	-40 324,24	-40 324,24

<p>Dle zadávací PD se měly staré obrubníky vybourat a nahradit novými. Při provádění prací bylo zjištěno, že dvě nemovitosti oddělené stávající komunikací, mají ohraničení svých pozemků (pletivo na betonové podzákladce a zděné oplocení) navázané na stávající obrubníky, při jejichž demoli by došlo k poškození oplocení. Jelikož stávající obrubníky byly v dobrém technickém stavu, bylo rozhodnuto je ponechat v délce cca 60 metrů v původním stavu a provést pouze nové vyspárování.</p>			
<b>Změna č. 2/7 - SO 108 ul. Tomicova - Neprovedení výměnné vrstvy</b>	0,00	-169 113,15	-169 113,15
<p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodrtí.</p>			
<b>Změna č. 2/8 - SO 115 ul. Čapkova - uliční vpusti</b>	75 001,50	0,00	75 001,50
<p>Zřízení 6 kusů uličních vpustí. V PD bylo navrženo ponechání stávajícího odvodňovacího žlabu Acodrain, ten se ale nacházel ve špatném stavu a správce komunikace odsouhlasil jeho výměnu za nové vpusti.</p>			
<b>Změna č. 2/9 - SO 115 ul. Čapkova - Neprovedení výměnné vrstvy</b>	0,00	-143 836,40	-143 836,40
<p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodrtí.</p>			
<b>Změna č. 2/10 - SO 114 ul. Dalimilova - Drenáž</b>	312 124,50	0,00	312 124,50
<p>Projektovou dokumentací byla navržena drenáž pro odvodnění pláně komunikace na obou stranách komunikace v délce 2 * 695 m. V zadávacím soupisu prací byla ovšem nepočítána pouze drenáž na jedné straně komunikace v délce 695 m, proto je nezbytné vykazat i chybějící výměru.</p>			
<b>Změna č. 2/11 - SO 114 ul. Dalimilova</b>	0,00	-63 357,15	-63 357,15
<p>Neprovádění 5 ks uličních vpustí, které byly již provedeny v rámci jiné stavby jiným zhotovitelem.</p>			
<b>Změna č. 2/12 - SO 115 ul. Čapkova</b>	49 095,69	-3 740,52	45 355,17
<p>Při odstranění stávajících obrubníků bylo zjištěno, že betonové patky obsahují větší množství betonu, než jaké se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu k dochází k navýšení množství bouraného betonu pod obrubnicí. S ohledem na zvýšení množství bouraného betonu současně dochází ke snížení výkopových prací.</p>			
<b>Změna č. 2/13 - SO 101 ul. Menšíkova</b>	0,00	-389 023,69	-389 023,69
<p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodrtí.</p>			
<b>Změna č. 2/14 - SO 106 ul. Revírní</b>	24 373,28	0,00	24 373,28
<p>Z důvodu přesného určení polohy stávajícího kabelu ČEZ a plynovodní přípojky bylo nezbytné provést ručně kopané sondy nad rámec zadávací dokumentace.</p>			
<b>Změna č. 2/15 - SO 101 ul. Menšíkova</b>	39 112,89	0,00	39 112,89
<p>Dle PD provedl zhotovitel vjezdy ke stávajícím nemovitostem. Vjezdy (plochy) byly provedeny dle PD ve výšce 2 cm nad novou komunikací. Z důvodu obavy před případným zaplavením svých nemovitostí byly na žádost majitelů dvou nemovitostí jejich vjezdy přeloženy tak, aby výškový rozdíl vůči nové komunikaci byl 7 cm a nedocházelo tak k případnému zaplavení.</p>			
<b>Změna č. 2/16 - SO 103 ul. Ščerbovského</b>	0,00	-460 953,35	-460 953,35
<p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodrtí.</p>			
<b>Změna č. 2/17 - SO 102 ul. Budovcova</b>	0,00	-279 452,28	-279 452,28
<p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodrtí.</p>			
<b>Změna č. 2/18 - SO 112 ul. U Výhybky</b>	0,00	-67 503,89	-67 503,89
<p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnosti pláně, proto nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze štěrkuodrtí.</p>			
<b>Změna č. 2/19 - SO 114 ul. Dalimilova</b>	1 334 777,36	0,00	1 334 777,36
<p>V ulici Dalimilova byly v rámci 2 staveb provedeny celoplošné opravy chodníků. Část chodníku týkající se této změny (úsek od ul. Ščerbovského po ul. Pražanovu) nebyla zahrnuta ani do jedné z těchto staveb. Tento chodník byl v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikace“ dotknut příčnými překopy k jednotlivým nemovitostem. Na základě aktuálního špatného stavu chodníku a žádosti městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě chodníku v celé délce.</p>			
<p>časový vliv na plnění SOD: prodloužení doby plnění o 90 kalendářních dnů</p>			
<b>Změna č. 2/20 - SO 112 ul. U Výhybky</b>	4 426,30	-337,22	4 089,08

Při odstranění stávajících obrubníků bylo zjištěno, že betonové patky obsahují větší množství betonu, než jaké se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu k dochází k navýšení množství bouraného betonu pod obrubami. S ohledem na zvýšení množství bouraného betonu současně dochází ke snížení výkopových prací.					
<b>Změna č. 2/21 - SO 111 ul. Hvězdoslavova</b>	11 584,88	-882,62	10 702,26		
Při odstranění stávajících obrubníků bylo zjištěno, že betonové patky obsahují větší množství betonu, než jaké se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu k dochází k navýšení množství bouraného betonu pod obrubami. S ohledem na zvýšení množství bouraného betonu současně dochází ke snížení výkopových prací.					
<b>Změna č. 2/22 - SO 102 ul. Budovcova</b>	23 497,62	-1 790,22	21 707,40		
Při odstranění stávajících obrubníků bylo zjištěno, že betonové patky obsahují větší množství betonu, než jaké se předpokládalo v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu k dochází k navýšení množství bouraného betonu pod obrubami. S ohledem na zvýšení množství bouraného betonu současně dochází ke snížení výkopových prací.					
<b>Změna č. 2/23 - SO 113 ul. Holešova</b>	898 800,00	-949 200,00	-50 400,00		
Při dohledání výrobce odvodňovacích žlabů určených zadávací dokumentací bylo zjištěno, že se tyto žlaby nevyrábějí z požadovaným plastovým roštem (předcházení odzicení kovových roštů), proto byl doporučen alternativní žlab obdobných parametrů s plastovým roštem, schválený autorským dozorem i technickým dozorem stavby.					
<b>Cena celkem</b>	2 772 794,02	-3 309 162,62	-536 368,60		
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 90 kalendářních dnů (změna 2/19)</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
2 772 794,02	3 309 162,62	6 081 956,64	5,65	-536 368,60	-0,50
Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Změnové rozpočty včetně příloh (foto, zápisy ze SD, PD) 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor) 1 x Provozovatel		
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zhotovitel:	jméno	_____	datum	17.5.2021	podpis
Projektant (autorský dohled):	jméno	_____	datum	17.5.2021	podpis
TDS:	jméno	_____	datum	17.5.2021	podpis
Objednatel:	jméno	_____	datum	17.5.2021	podpis
Provozovatel	jméno	_____	datum	17.5.2021	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	1

**Kalkulace nákladů**

Celková rekapitulace	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského	11 049 552,85	2 320 406,10	13 369 958,95
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice	39 161 376,42	8 223 889,05	47 385 265,47
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace	56 976 384,17	11 965 040,68	68 941 424,85
<b>CENA CELKEM</b>	<b>107 187 313,44</b>	<b>22 509 335,82</b>	<b>129 696 649,26</b>