

Příloha č. 1 SOUPISU PRACÍ

I/20 Písek - průtah

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení celkové ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které **měření nebude použito**:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
0		Všeobecné náklady SO 000		
0		Všeobecné konstrukce práce		
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí a jejich příp. ochrana. Před zahájením realizačních prací je nutno všechny inženýrské sítě „vypípat“, vytyčit a řádně označit např. kolíky nebo reflexní páskou. Vytyčení je potřeba ověřit u příslušných správců či vlastníků inženýrských sítí. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL
2	029113	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY před stavbou zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS
3	029113	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY po stavbě „Zaměření skutečného provedení stavby pro vypracování DSPS vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1x CD“ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS
4	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a v tištěné formě zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY MONITORING dotčených staveb před stavbou a po stavbě, včetně vyhotovení passportů. vč. objízdných tras zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč. úpravy pro zařízení staveniště a uvedení ploch do původního stavu po dokončení stavby	KPL

			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	
181		DIO pro SO 181		
9		Všeobecné konstrukce a práce		
1	02720		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Zahrnuje mimo SDZ, VDZ a DZ i zřízení nového přejezdu SDP před ZÚ, všechny potřebné práce a materiály, dodávky, demontáž a nájemné pro zajištění plnohodnotného DIO.</p> <p>Cena dle odborného odhadu navýšena o SDZ.</p>	KPL