

OBJEDNÁVKA

Odběratel:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.úctu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení:	21.7.2021
Vystavil:	
Telefon:	
E-mail:	

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/1215/2021/BS

Dodací lhůta:	0.0.0000
---------------	----------

Dodavatel:
Jaroslav Mičo
Sušice 23/10
75111
IČ: 62294482
č.úctu:

Popis:
Jižní čtvrť II/2, byt č.5 (volný) - podlahářské práce

Identifikátor	Název položky	Počet	Částka
540-26011003	Jižní čtvrť II/2, byt č.5 (volný) - Objednáváme u Vás provedení podlahářských prací (pokládka nového PVC), včetně prací s tím souvisejících dle přiloženého rozpisu prací	0	59832,00 CZK
Celkem			59832,00 CZK

Objednávku vystavil:




Datum: 23.07.2021

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu nebo do datové schránky

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.



Nabídka podlahářských prací
Jižní čtvrť II/2 byt č 5, Přerov.

Material:			
PVC Gold Tex	39 m2 4 m šíře	á 377,-	14.703,-
PVC Gold Tex	28 m2 3 m šíře	á 397,-	11.116,-
Lepidlo	52,4 m2	á 65,-	3.406,-
Sokl 50 bm		á 17,-	850,-
Chemoprén 2 L		á 235,-	470,-
DTD 16 mm 40 ks		á 280,-	11.200,-
Vruty 300 ks		á 1,-	300,-
Tmel na spáry 41,4 m2		á 22,-	911,-
PU pěna 3 ks		á 220,-	660,-
Přech.lišta 2 ks		á 280,	560,-
Mamut 1 ks		á 160,-	160,-
Penetrace D4 11 m2		á 22,-	242,-
Stěrka sádrová CA20 6 ks		á 445,-	2.670,-
Oblepovací mirelon páska 10 bm		á 15,-	150,-
Akryl tmel 1 ks		á 50,-	50,-
Zapravovací hmota na přechody 13 kg		á 80,-	1.040,-
Studený svár 0,5 ks		á 240,-	120,-
Silikon 1 ks		á 140,-	140,-

			48.748,-
Práce:			
Pokládka DTD 1 vrsta 41,4 m2		á 100,-	4.140,-
Příp.podkladu DTD brouš.,tmel.,vysátí 41,4 m2		á 30,-	930,-
Oblepení mirelon páskou 10 bm		á 5,-	50,-
Penetrování 11 m2		á 10,-	110,-
Stěrkování 11 m2		á 35,-	385,-
Broušení stěrky 11 m2		á 10,-	110,-
Pokládka PVC 52,4 m2		á 60,-	3.144,-
Soklování 49 bm		á 15,-	735,-
Montáž přech. lišt 2 ks		á 60,-	120,-
Zapravení přechodů 4 ks		á 150,-	600,-
Svaření spojů 4 bm		á 30,-	120,-
Silikonování 14 bm		á 10,-	140,-

			10.584,-
Doprava a přesuny			500,-
Celkem			59.832 Kč

