

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

PS 512 296 žst. Polička - oprava osvětlovacího stožáru JŽ 29

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_19_64020202_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	ks	Cena	Celkem
1	7493100060	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus	1		
2	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	1		
3	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m	kus	1		
4	460071005	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 5	m3	4,1		
5	7497351780	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	2		
6	7493100670	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.	kus	1		
7	7493152525	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky přes 6 m mimo kolejiště	kus	1		
8	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	12		
9	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm	m	12		
10	7492103680-R	Spojka kabelová SVCZV 37x1,5-2,5 smršťovací	kus	1		
11	7492151010-R	Montáž spojky SVCZC 16-70 Al, Cu smršťovací	kus	1		
12	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	2		
13	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	10		
14	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	12		
15	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus	2		

16	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2		
17	7498451010	Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1		
18	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	12		
19	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	12		
20	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	2		
21	7492501680-R	Kabel silový, plastová izolace 2x1,5 - 3x1,5 Cu	m	13		
22	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	13		
23	7593501815	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1422-XR ID, červený energetika zapisovatelný	kus	1		
24	7593505270	Montáž kabelového označníku Ball Marker	kus	1		
25	7592700655	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	13		
26	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	13		
27	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	5		
28	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	5		
29	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	15		
30	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1		
31	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	8		
32	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	8		
33	141720014	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 3 a 4	m	5		
34	28610001	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80	m	5		
35	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	1		

36	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	7		
37	1811111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6		
38	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	3		
	VRN					
39	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	7		
40	020001000-R	Příprava staveniště	hod	6		
41	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	5		
42	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	3		
43	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	2		

Celkem

139 146,50 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1878111

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bccd022f-5f04-4dd5-a1ed-f1f7ac1d3ea9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.07.2021 12:33:00



9c47defa-f05a-41b2-9301-841c67f06368