Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML1628/03/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.3

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:
Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3304712/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:
„Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“
Společník 1 - Správce: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
Adresa pro doručování korespondence:
Odštěpný závod oblast Čechy západ
Závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem
Ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem
E-mail/telefon: roman.hek@eurovia.cz / 731 601 047
IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-9518220287/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 pod sp. zn. B1561

Společník 2: **HERKUL, a.s.**
Sídlo: Obrnice č.p. 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva
Naděždou Valdouf Vančurovou, členem představenstva
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel
E-mail/telefon: vančurova@herkul.cz / 476 440 718
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4629682/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820 pod sp. zn. B1820

Které spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník „Společnost Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“, kde EUROVIA CS a.s. je společníkem č. 1 a správcem a HERKUL a.s. je společníkem č. 2 *(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.3

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č.: 19/SML1628/SOD/INV ze dne 31.5.2019 na akci: **„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“** takto:

I.
Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 12.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 7 a 8 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III.
Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 12. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla (včetně dodatku č. 1 a 2) byla sjednána ve výši **335 778 319,48 Kč** (slovy: tři sta třicet pět miliónů sedm set sedmdesát osm tisíc tři sta devatenáct korun českých a čtyřicet osm haléřů) **bez DPH** a **406 291 766,57 Kč** (slovy: čtyři sta šest miliónů dvě stě devadesát jeden tisíc sedm set šedesát šest korun českých a padesát sedm haléřů) **s 21 % DPH**.
2. Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 7 a 8 činí **23 920 915,65 Kč** (slovy: dvacet tři miliónů devět set dvacet tisíc devět set patnáct korun českých a šedesát pět haléřů) **bez DPH** a **28 944 307,94 Kč** (slovy: dvacet osm miliónů devět set čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedm korun českých a devadesát čtyři haléřů) **s 21% DPH.**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **359 699 235,13 Kč** (slovy: tři sta padesát devět miliónů šest set devadesát devět tisíc dvě stě třicet pět korun českých a třináct haléřů) **bez DPH** a **435 236 074,51 Kč** (slovy: čtyři sta třicet pět miliónů dvě stě třicet šest tisíc sedmdesát čtyři korun českých a padesát jeden haléřů) **s 21 % DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-62/INV/2018-88.04 s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 18.2.2019, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

IX.
Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 10:

9. Objednatel tímto potvrzuje, že tento smluvní dodatek č.3 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/20R/2021 ze dne 30.6.2021.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 21. 07. 2021

.....
objednatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

V Chlumci dne 19. 07. 2021

.....
zhotovitel – společník 1
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
Ředitel odštěpného závodu oblast Čechy Západ, na základě plné moci

V Obrnicích, dne 19. 07. 2021

……
Zhotovitel – společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Radek Braum
Předseda představenstva

……
zhotovitel – společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Václav Roth
Místopředseda představenstva

Přílohy
Příloha č. 1: Změnový list č. 7 a 8

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7
SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

SoD č.: 19/SML1628/SOD/INV
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590

Podrobnější popis změny:

1) **Změna – SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie**
   Změna – SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

Se správcem budoucí komunikace SÚS ÚK a majiteli dotčených pozemků je odsouhlasen rozsah provedení protihlikové stěny. V rámci této změny dochází k úpravě množství v položkách dle skutečnosti.

2) **Změna – SO 1601 - Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky**
   Změna – SO 1602 - Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

Na základě místního šetření za účasti zhotovitele stavby, projektanta a geotechnika je konstatováno, že bude nutné změnit zatřídění zemin dle skutečnosti a jejich skutečné těžitelnosti v prostoru nového propustku. Tato skutečnost vznikla po odtěžení vrchních vrstev zeminy až na základovou pláň a dochází k doplnění položky pro úpravu svahování silničních násypů/zářezů.

Dále dochází k nahrazení položky obloukových obrubníků v délce 78 cm za obloukový obrubník v délce 19,5 cm a to z důvodu zamezení degradace spár mezi jednotlivými obrubníky během následného provozu.

3) **Změna – SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami**

Po odtěžení vrchní zeminy je na základě místního šetření za účasti zhotovitele stavby, projektanta a geotechnika konstatováno, že bude nutné změnit zatřídění zemin dle skutečnosti a jejich skutečné těžitelnosti v prostoru nového propustku v km 0,766. Dojde k překlasifikaci části vytěžených hornin. Horniny nové zatříděné do tříd těžitelnosti 5 a 6 bude nutné, vzhledem k nutnosti zpětnému použití do násypového tělesa, předrtit na vhodnou frakci. Dále je na základě této zjištěné skutečnosti, třeba navýšit množství vhodné zeminy pro aktivní zónu.

Dále dochází k nahrazení položky obloukových obrubníků v délce 78 cm za obloukový obrubník v délce 19,5 cm a to z důvodu zamezení degradace spár mezi jednotlivými obrubníky během následného provozu.

4) **Změna – SO 1604 - Okružní křižovatka na konci nové komunikace,**
   Změna – SO 1607 - Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)

Dochází k nahrazení položky obloukových obrubníků v délce 78 cm za obloukový obrubník v délce 19,5 cm a to z důvodu zamezení degradace spár mezi jednotlivými obrubníky během následného provozu.

5) Změna – SO 1608.1 - Polní cesta – západ

Po odtěžení vrchní zeminy je na základě místního šetření za účasti zhotovitele stavby, projektanta a geotechnika konstatováno, že bude nutné změnit zatřídění zemin dle skutečnosti a jejich skutečné těžitelnosti v prostoru nového propustku. Dojde k překlasifikaci části vytěžených hornin.

6) Změna – SO 3202 - Přeložka STL plynovodu v km 0,580

Na základě požadavku provozovatele inženýrské sítě GridServices ve smyslu podmínky na nepřerušení dodávky plynu bude nutné zajistit trvalé zásobování plynem bez přerušení prostřednictvím tzv. Bypassu behem realizace přeložky STL plynovodu.

7) Změna – SO 3302 - Dešťové nádrže

Na základě místního šetření za účasti zhotovitele stavby, projektanta a geotechnika je konstatováno, že bude nutné dle skutečnosti změnit zatřídění zemin, dle jejich skutečné těžitelnosti v trase nové dešťové kanalizace. Z toho důvodu je nutné změnit způsob provedení protlaku a s tím související změna průměru chráničky z DN 700 na DN 1000.

Odůvodnění změny VP:
Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:
V případě neprovedení těchto změn (víceprací a méněprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Bohumil Kloub	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD Ing. Michal Turek

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem **SOD č. 18/SML1628/SOD/INV**	**Číslo změny: 7**
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590	

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐

popis prací : **(stručný popis změny)**

1201,1202 – úprava množství dle skutečnosti.
1601, 1602 - Doplnění položky svahování zářezů a násypů, nové zatřídění zeminy v prostoru nového propustku. Výměna položky obrubníků.
1603 - Nákup a dovoz vhodného materiálu do násypů. Výměna položky obrubníků. Nové zatřídění zeminy v prostoru zářezů a propustku. Drcení části zeminy frakce 5 a 6.
1604, 1607 - Výměna položky obrubníků.
1608.1 - Nové zatřídění zeminy v prostoru nového propustku.
3202 - Bypass plynovodu.
3302 - Změna zatřídění zeminy v trase kanalizace.

příloha:
- Změnový soupis prací a dodávek

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: + 23.273.001,96 Kč bez DPH

zvýšení ceny o	25.020.012,78 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	-1.747.010,82 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší	
Za objednatele: Bohumil Kloub - TDS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem **SOD č. 18/SML1628/SOD/INV**				**Číslo změny: 7**		
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590						
Určeno pro	projektanta ☒	TDI	☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒	
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem	☐	faxem ☐	osobně ☒	

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Přípočtů: 25.020.012,78 Kč (bez DPH)
Odpočtů: 1.747.010,82 Kč (bez DPH)

Celkem: + 23.273.001,96 Kč (bez DPH)

Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané ceny díla: **Původní cena díla: 335.778.319,48 Kč (bez DPH)**		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	25.020.012,78 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	1.747.010,82 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	**359.051.321,44Kč (bez DPH)**	**celková lhůta po změně**	Datum dokončení:

Změna byla vyvolána		
	záměrem objednatele	☐
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	zjištěnou skutečností	☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko:
Bohumil Kloub	Ing. Roman Hek
Podpis zástupce objednatele, razítko:	Podpis zmocněnce GP, AD, razítko:
Ivana Zíková	Ing. Michal Turek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-8275-0003-05-20181
Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7

KSO: 822 22 7
Místo: Roudnice nad Labem
CZ-CPV: 45233121-3

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**23 273 001,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**23 273 001,96**	**4 887 330,41**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**28 160 332,37**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-8275-0003-05-20181

Stavba: **Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7**

Místo: **Roudnice nad Labem** Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**23 273 001,96**	**28 160 332,37**
SO 1201	**Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie**	146 002,64	176 663,19
SO 1202	**Protihluková opatření na parcele 3963/1**	270 092,64	326 812,09
SO 1601	**Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky**	423 352,77	512 256,85
SO 1602	**Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce**	143 581,07	173 733,09
SO 1603	**Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami**	19 303 553,02	23 357 299,15
SO 1604	**Okružní křižovatka na konci nové komunikace**	36 803,59	44 532,34
SO 1607	**Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)**	36 803,59	44 532,34
SO 1608.1	**Polní cesta – západ**	32 914,40	39 826,42
SO 3202	**Přeložka STL plynovodu v km 0,580**	113 684,70	137 558,49
SO 3302	**Dešťové nádrže**	2 766 213,54	3 347 118,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **146 002,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 002,64	21,00%	30 660,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **176 663,19**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**146 002,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	146 002,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 002,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**146 002,64**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				146 002,64
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 002,64
27	K	918222 R	Sloupky protihlukových stěn ocelové tvaru HEB 160, zakládané do pilot, výška sloupku od 1 do 3 m	m	-7,300	3 270,00	-23 871,00
	VV		"DLE PDPS" -47*3		-141,000		
	VV		"DLE RDS" 133,7		133,700		
	VV		Součet		-7,300		
16	K	918241203	Panely protihlukových stěn betonové soklové výšky do 1 m, šířky, přes 2,5 do 4 m	m2	39,225	1 921,00	75 351,23
	VV		"DLE PDPS"3,9*0,6*-46		-107,640		
	VV		"DLE RDS"146,865		146,865		
	VV		Součet		39,225		
26	K	918261 R	Tabule protihlukových stěn z plexiskla - PMMA tloušťky 15 mm	m2	21,390	4 419,00	94 522,41
	VV		"DLE PDPS"-3,9*1,4*46		-251,160		
	VV		"DLE RDS"272,55		272,550		
	VV		Součet		21,390		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **270 092,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 092,64	21,00%	56 719,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **326 812,09**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**270 092,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	270 092,64
5 - Komunikace pozemní	60 902,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	209 190,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

Místo: Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**270 092,64**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				270 092,64
	D	5	Komunikace pozemní				60 902,47
9	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	36,550	81,00	2 960,55
	VV		"DLE PDPS"-1,35*219		-295,650		
	VV		"DLE RDS"332,2		332,200		
	VV		Součet		36,550		
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,800	155,00	9 114,00
	VV		"DLE PDPS"-0,9*184		-165,600		
	VV		"DLE RDS"224,4		224,400		
	VV		Součet		58,800		
11	K	596411113	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	69,400	214,00	14 851,60
	VV		"DLE PDPS"-1,2*219		-262,800		
	VV		"DLE RDS"332,2		332,200		
	VV		Součet		69,400		
12	*M*	*59246016*	*dlažba betonová vegetační 60x40x8cm*	*m2*	*70,784*	*480,00*	*33 976,32*
	VV		"DLE PDPS"-262,8*1,02		-268,056		
	VV		"DLE RDS"338,84		338,840		
	VV		Součet		70,784		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				209 190,17
14	K	918241203	Panely protihlukových stěn betonové soklové výšky do 1 m, šířky, přes 2,5 do 4 m	m2	42,646	1 921,00	81 922,97
	VV		"DLE PDPS"-3,9*0,6*55		-128,700		
	VV		"DLE RDS"171,346		171,346		
	VV		Součet		42,646		
24	K	918261 R	Tabule protihlukových stěn z plexiskla - PMMA tloušťky 15 mm	m2	28,800	4 419,00	127 267,20
	VV		"DLE PDPS"-3,9*2,4*55		-514,800		
	VV		"DLE RDS"543,6		543,600		
	VV		Součet		28,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1601 - Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **423 352,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 352,77	21,00%	88 904,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **512 256,85**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1601 - Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky

Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	PUDIS a.s.
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**423 352,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	423 352,77
1 - Zemní práce	386 549,18
9 - Ostatní konstrukce a práce	36 803,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1601 - Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**423 352,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				423 352,77
	D	1	Zemní práce				386 549,18
12	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-188,362	281,00	-52 929,72
	VV		"dle vyjádření 2020.08.10_1601 vyj 01 tezitelnost propustky km 0.170"				
	VV		součet (3 propustky, 6 x čelo): plocha výkopu x délka výkopu + 6*výkop pro základ čela (hl x š. x dl.)				
	VV		-((4,0*19,4)+(2,8*17,3)+(1,95*19)+6*(1,3*1,8*1,8))		-188,362		
27	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	188,362	1 215,00	228 859,83
	VV		"dle vyjádření 2020.08.10_1601 vyj 01 tezitelnost propustky km 0.170"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"188,362		188,362		
26	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-188,362	49,00	-9 229,74
	VV		"dle vyjádření 2020.08.10_1601 vyj 01 tezitelnost propustky km 0.170"				
	VV		-188,362 " jáma na deponii		-188,362		
28	K	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	188,362	104,49	19 681,95
	VV		"dle vyjádření 2020.08.10_1601 vyj 01 tezitelnost propustky km 0.170"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"188,362		188,362		
29	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2 524,660	37,91	95 709,86
	VV		2524,66		2 524,660		
30	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	3 175,950	32,89	104 457,00
	VV		3175,95		3 175,950		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				36 803,59
31	*M*	*59217035*	*obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm*	*m*	*-73,023*	*163,00*	*-11 902,75*
	VV		72,300		72,300		
	VV		-72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		-73,023		
32	*M*	*59217035R1*	*obrubník KO přímý půlka 195/300/300*	*m*	*73,023*	*667,00*	*48 706,34*
	VV		"dle cenové nabídky BA 020362, obrubník KO přímý půlka 195/300/300"				
	VV		72,300		72,300		
	VV		72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		73,023		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1602 - Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **143 581,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 581,07	21,00%	30 152,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **173 733,09**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1602 - Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**143 581,07**
1 - Zemní práce	143 581,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1602 - Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**143 581,07**
	D	1	Zemní práce				143 581,07
1	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2 626,110	37,91	99 555,83
	VV		2626,11		2 626,110		
2	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 338,560	32,89	44 025,24
	VV		1338,56		1 338,560		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 303 553,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 303 553,02	21,00%	4 053 746,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **23 357 299,15**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**19 303 553,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 303 553,02
1 - Zemní práce	19 266 749,43
9 - Ostatní konstrukce a práce	36 803,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

Místo: Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**19 303 553,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 303 553,02
	D	1	Zemní práce				19 266 749,43
126	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	26 163,000	95,00	2 485 485,00
	VV		aktivka		26 163,000		
127	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	#########	8,00	7 325 640,00
	VV		aktivka*35"Přepočtené koeficientem množství		915 705,000		
	VV		Součet		915 705,000		
128	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26 163,000	12,00	313 956,00
	VV		aktivka		26 163,000		
129	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	26 163,000	50,06	1 309 719,78
	VV	aktivka	26163		26 163,000		
130	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	26 163,000	49,00	1 281 987,00
	VV		aktivka		26 163,000		
131	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	26 163,000	84,24	2 203 971,12
	VV		"nová položka rozpočtu 0,81 koef"				
	VV		aktivka		26 163,000		
132	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	m3…	26 163,000	51,00	1 334 313,00
	VV		aktivka " poplatky za zemník		26 163,000		
121	K	122102204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	m3	#########	48,00	-938 935,68
	P		*Poznámka k položce:* *veškerý výkop po pláň nové komunikace; způsob výpočtu: součet kubatur výkopů v jednotlivých částech SO vygenerovaný softwarem Bentley InRoads V8i z rozdílu triangulovaných povrchů v dané oblasti; přičten výkop pro objem ohumusování ve výkopech a odečten objem vybouraných konstrukcí stávajících vozovek v prostoru výkopů*				
	VV		"dle vyjádření 2020.06.09_1603 vyj 04 tezitelnost km 2,2 a 2,7"				
	VV		-12044,16		-12 044,160		
	VV		"dle vyjádření 2020.06.23_1603 vyj 05 tezitelnost km 2,7"				
	VV		-7517,00		-7 517,000		
	VV		Součet		-19 561,160		
122	K	122351107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	14 897,228	105,30	1 568 678,11
	VV		"dle vyjádření 2020.06.09_1603 vyj 04 tezitelnost km 2,2 a 2,7"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		12044,16*0,8		9 635,328		
	VV		"dle vyjádření 2020.06.23_1603 vyj 05 tezitelnost km 2,7"				
	VV		7517*0,7		5 261,900		
	VV		Součet		14 897,228		
123	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 288,082	288,36	1 236 511,33
	VV		"dle vyjádření 2020.06.09_1603 vyj 04 tezitelnost km 2,2 a 2,7"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		12044,16*0,2		2 408,832		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dle vyjádření 2020.06.23_1603 vyj 05 tezitelnost km 2,7"				
	VV		7517*0,25		1 879,250		
	VV		Součet		4 288,082		
124	K	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	375,850	532,98	200 320,53
	VV		"dle vyjádření 2020.06.23_1603 vyj 05 tezitelnost km 2,7"				
	VV		7517*0,05		375,850		
117	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-43,732	241,00	-10 539,41
	VV		"dle vyjádření 2020.08.10_1603 vyj 06 tezitelnost propustek km 0.766"				
	VV		součet (4 propustky, 7* čelo): (plocha výkopu x délka výkopu) + 7 x výkop pro bet. Základ (hl. x š. x dl.)				
	VV		-(2,6*15,2)+1*-(1,3*1,8*1,8)		-43,732		
119	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	43,732	1 215,00	53 134,38
	VV		"dle vyjádření 2020.08.10_1603 vyj 06 tezitelnost propustek km 0.766"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"43,732		43,732		
118	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-4 707,664	49,00	-230 675,54
	VV		-43,732-2408,832-(7517*0,25)-(7517*0,05)		-4 707,664		
120	K	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4 707,664	104,49	491 903,81
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"43,732+2408,832+(7517*0,25)+(7517*0,05)		4 707,664		
125	K	16R1	Drcení stavebního odpadu z kamene	t	3 840,000	167,00	641 280,00
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, dle kalkulace ROZBOR POLOŽKY 16R1"				
	VV		1600*2,4		3 840,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				36 803,59
115	*M*	*59217035*	*obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm*	*m*	*-73,023*	*163,00*	*-11 902,75*
	VV		72,300		72,300		
	VV		-72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		-73,023		
116	*M*	*59217035R1*	*obrubník KO přímý půlka 195/300/300*	*m*	*73,023*	*667,00*	*48 706,34*
	VV		"dle cenové nabídky BA 020362, obrubník KO přímý půlka 195/300/300"				
	VV		72,300		72,300		
	VV		72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		73,023		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1604 - Okružní křižovatka na konci nové komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **36 803,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 803,59	21,00%	7 728,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **44 532,34**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1604 - Okružní křižovatka na konci nové komunikace

Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	PUDIS a.s.
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**36 803,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 803,59
9 - Ostatní konstrukce a práce	36 803,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1604 - Okružní křižovatka na konci nové komunikace

Místo: Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**36 803,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 803,59
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				36 803,59
93	*M*	*59217035*	*obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm*	*m*	*-73,023*	*163,00*	*-11 902,75*
	VV		72,300		72,300		
	VV		-72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		-73,023		
94	*M*	*59217035R1*	*obrubník KO přímý půlka 195/300/300*	*m*	*73,023*	*667,00*	*48 706,34*
	VV		"dle cenové nabídky BA 020362, obrubník KO přímý půlka 195/300/300"				
	VV		72,300		72,300		
	VV		72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		73,023		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1607 - Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**36 803,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 803,59	21,00%	7 728,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**44 532,34**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7

Objekt:

SO 1607 - Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)

Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Ústecký kraj	Projektant:	PUDIS a.s.
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**36 803,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 803,59
9 - Ostatní konstrukce a práce	36 803,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7

Objekt:

SO 1607 - Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)

Místo: Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**36 803,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 803,59
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				36 803,59
99	*M*	*59217035*	*obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm*	*m*	*-73,023*	*163,00*	*-11 902,75*
	VV		72,300		72,300		
	VV		-72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		-73,023		
100	*M*	*59217035R1*	*obrubník KO přímý půlka 195/300/300*	*m*	*73,023*	*667,00*	*48 706,34*
	VV		"dle cenové nabídky BA 020362, obrubník KO přímý půlka 195/300/300"				
	VV		72,300		72,300		
	VV		72,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		73,023		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1608.1 - Polní cesta – západ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**32 914,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 914,40	21,00%	6 912,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**39 826,42**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1608.1 - Polní cesta – západ

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**32 914,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	32 914,40
1 - Zemní práce	32 914,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 1608.1 - Polní cesta – západ

Místo: Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**32 914,40**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 914,40
	D	1	Zemní práce				32 914,40
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-33,264	281,00	-9 347,18
	VV		"dle vyjádření 2020.09.15_1608.1 vyj 01 tezitelnost propustek"				
	VV		-((2,93*8,92)+(2*1,8*1,8*1.1))		-33,264		
8	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	33,264	1 215,00	40 415,76
	VV		"dle vyjádření 2020.09.15_1608.1 vyj 01 tezitelnost propustek"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"33,264		33,264		
7	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-33,264	49,00	-1 629,94
	VV		"dle vyjádření 2020.09.15_1608.1 vyj 01 tezitelnost propustek"				
	VV		-33,264 " propustky na deponii		-33,264		
9	K	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	33,264	104,49	3 475,76
	VV		"dle vyjádření 2020.09.15_1608.1 vyj 01 tezitelnost propustek"				
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"33,264		33,264		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 3202 - Přeložka STL plynovodu v km 0,580

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **113 684,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 684,70	21,00%	23 873,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **137 558,49**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 3202 - Přeložka STL plynovodu v km 0,580

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**113 684,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	113 684,70
8 - Trubní vedení	113 684,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 3202 - Přeložka STL plynovodu v km 0,580

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**113 684,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				113 684,70
	D	8	Trubní vedení				113 684,70
12	K	899000R1	Dočasné přeložení plynovodu - bypass	kpl	1,000	113 684,70	113 684,70
	VV		"bypass plynového potrubí dle cenové nabídky"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 3302 - Dešťové nádrže

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 766 213,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 766 213,54	21,00%	580 904,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 347 118,38**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 3302 - Dešťové nádrže

Místo: | Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 766 213,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 685 593,54
1 - Zemní práce	2 144 883,24
4 - Vodorovné konstrukce	68 253,20
8 - Potrubí	412 755,70
998 - Přesun hmot	59 701,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 620,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL7
Objekt:
SO 3302 - Dešťové nádrže

Místo: Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 766 213,54**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 685 593,54
	D	1	Zemní práce				2 144 883,24
15	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 081,170	145,00	156 769,65
	VV		1081,17		1 081,170		
8	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-1 470,177	241,00	-354 312,66
	VV		-1470,177		-1 470,177		
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	735,072	13,00	9 555,94
	VV		735,072		735,072		
3	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	284,145	492,48	139 935,73
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		"STANÍČENÍ 0,00km - ŠD6 = 40% celkové trasy kanalizace DN 500"				
	VV		"STANÍČENÍ ŠD6 - ŠD12 = 60% celkové trasy kanalizace DN 500"				
	VV		"STANIČENÍ 0,00km - ŠD6, tř. 3"2367,872*0,4*0,4		378,860		
	VV		"STANIČENÍ 0,00km - ŠD6, tř. 4"2367,872*0,4*0,3		284,145		
	VV		"STANIČENÍ 0,00km - ŠD6, tř. 5"2367,872*0,4*0,3		284,145		
	VV		"STANIČENÍ ŠD6 - ŠD12, tř. 3"2367,872*0,6*0,3		426,217		
	VV		"STANIČENÍ ŠD6 - ŠD12, tř. 5"2367,872*0,6*0,2		284,145		
	VV		"STANIČENÍ ŠD6 - ŠD12, tř. 6"2367,872*0,6*0,5		710,362		
	VV		284,145		284,145		
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	142,073	53,95	7 664,84
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"tr4*0,5		142,073		
5	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	628,656	1 215,00	763 817,04
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"284,145+284,145		568,290		
	VV		"navýšení kubatury u překopávek 200mm v tř. 5, 0,00 - ŠD6, stěny"				
	VV		"délka úseků x průměrná hloubka ve třídě 5 x navýšení 200mm dle metodiky ÚRS"				
	VV		(25+50+24,50+50+50)*((1,18+2,20+3,10+3,34+2,85+3,20+3,34)/7*0,3)*0,2		32,849		
	VV		"navýšení kubatury u překopávek 200mm v tř. 5, ŠD6 - ŠD 12, stěny"				
	VV		"délka úseků x průměrná hloubka ve třídě 5 x navýšení 200mm dle metodiky ÚRS"				
	VV		(50+50+50+49+19+43)*((3,34+3,76+3,52+3,68+1,47+1,62+1,06)/7*0,2)*0,2		27,517		
	VV		Součet		628,656		
6	K	132501201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství	m3	779,154	1 466,10	1 142 317,68
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		710,362		710,362		
	VV		"navýšení kubatury u překopávek 200mm v tř. 6, ŠD6 - ŠD12, stěny"				
	VV		"délka úseků x průměrná hloubka ve třídě 6 x navýšení dle metodiky ÚRS 200mm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(50+50+50+49+19+43)*((3,34+3,76+3,52+3,68+1,47+1,62+1,06)/7*0,5)*0,2		68,792		
	VV		Součet		779,154		
7	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-1 278,652	49,00	-62 653,95
	VV		-568,29-710,362 " na mezideponii		-1 278,652		
10	K	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 546,073	104,49	161 549,17
	VV		"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU ÚRS 2019 x KOEF. 0,81"				
	VV		672,959+873,114		1 546,073		
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 375,743	111,00	152 707,47
	VV		1246,585		1 246,585		
	VV		32,849+27,517+68,792		129,158		
	VV		Součet		1 375,743		
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	55,175	125,00	6 896,88
	VV		"obsyp štěrkopískem fr. 0-16 mm bez ostrohranných částic"55,175		55,175		
17	*M*	*583312010*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*110,350*	*187,00*	*20 635,45*
	VV		55,175*2 "Přepočtené koeficientem množství		110,350		
	D	4	Vodorovné konstrukce				68 253,20
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	84,584	794,00	67 159,70
	VV		84,584		84,584		
19	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	283,00	283,00
	VV		1		1,000		
20	*M*	*59224013*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm*	*kus*	*1,000*	*302,00*	*302,00*
	VV		1		1,000		
21	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,225	2 260,00	508,50
	VV		0,225		0,225		
	D	8	Potrubí				412 755,70
22	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-5,000	252,00	-1 260,00
	VV		-5		-5,000		
23	*M*	*597107040*	*trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240*	*m*	*-5,000*	*803,00*	*-4 015,00*
	VV		-5		-5,000		
24	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	15,700	317,00	4 976,90
	VV		15,7		15,700		
25	*M*	*597107010*	*trouba kameninová glazovaná DN 400mm L2,50m spojovací systém C*	*m*	*15,700*	*2 401,00*	*37 695,70*
	VV		15,7		15,700		
26	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	68,000	373,00	25 364,00
	VV		68		68,000		
27	*M*	*597107090*	*trouba kameninová glazovaná DN 500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160*	*m*	*68,000*	*4 606,00*	*313 208,00*
	VV		68		68,000		
40	K	894401211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
	VV		1		1,000		
41	*M*	*592241040*	*skruž betonová studniční 100x100x9 cm*	*kus*	*1,000*	*1 627,00*	*1 627,00*
	VV		1		1,000		
30	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 130,00	2 260,00
	VV		2		2,000		
31	*M*	*59224068*	*skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm*	*kus*	*2,000*	*987,00*	*1 974,00*
	VV		2		2,000		
32	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	2 091,00	2 091,00
	VV		1		1,000		
33	*M*	*59224167*	*skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná*	*kus*	*1,000*	*1 259,00*	*1 259,00*
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	2 091,00	2 091,00
	VV		1		1,000		
35	*M*	*59224063*	*dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm*	*kus*	*1,000*	*7 106,00*	*7 106,00*
	VV		1		1,000		
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2 523,00	2 523,00
	VV		1		1,000		
38	*M*	*28661933*	*poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125*	*kus*	*1,000*	*1 779,00*	*1 779,00*
	VV		1		1,000		
42	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	791,00	791,00
43	*M*	*592246610*	*poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním*	*kus*	*1,000*	*1 779,00*	*1 779,00*
44	K	899523 R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 (dle CSN 75 6909)	m	164,700	63,00	10 376,10
	VV		164,7		164,700		
	D	998	Přesun hmot				59 701,40
12	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	152,689	294,00	44 890,57
13	K	998271324	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	152,689	97,00	14 810,83
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				80 620,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				80 620,00
45	K	011134000R1	Hydrogeologický průzkum	kpl	1,000	80 620,00	80 620,00
	VV		"DLE PŘÍLOHY PHOTON_WATER_FAKTURA"1		1,000		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 8
SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

SoD č.: 19/SML1628/SOD/INV
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590

Podrobnější popis změny – přípočty:

1) **Změna – SO 2001 Most přes trať ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115**
   SO 2002 – Most přes potok Čepel v km 1,406
   SO 2003 Most přes komunikace v zahrádkářské kolonii v km 2,5
   SO 2004 Podchod pro pěší pod «Novou komunikaci» v km 2,810

– z důvodu výstavby stezky pro pěší pod mostem, bude nutné doplnit množství silničních a chodnikových obrub
– z důvodu míst s problematickým přístupem mechanizace pro hutnění ochranného zásyp za opěrou, bude v místech mezi rubem opěry a křídla nutné provést zásyp z mezerovitého betonu do úrovně pracovní spáry
- na základě skutečnosti dochází k úpravě plochy litého asfaltu
– na základě požadavku investora ohledně dodatečné realizace hlásiče náledí, bude nutné realizovat technické opatření pro umožnění následné realizace hlásiče nálědí.
- dle dotazu zhotovitele upřesnil projektant RDS délku trubek pro odvodnění izolace, nová délka musí být min. 1,05m (v RDS uvedeno 680 mm), přičemž musí být splněn přesah min. 0,12 m pod spodní líc nosné konstrukce
- na základě místního šetření za účasti speciálního stavebního úřadu bylo dohodnuto, že se z důvodu bezpečnosti prodlouží délka kompozitního zábradlí o 1m.
– na základě skutečnosti je upraveno množství betonářských výztuží mostních konstrukcí
- na základě skutečnosti dochází k úpravě množství výstuhy rohu opěry a křídel a s tím souvisí nutnost dodržení krytí této výstuhy betonem. Z tohoto důvodu dojde k posunu bednění a bude nutné navýšit množství betonu tak, aby bylo minimální a jmenovité krytí výstuhy dodrženo.

Odůvodnění změny VP:
Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:
V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Bohumil Kloub	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD Ing. Michal Turek

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem **SOD č. 18/SML1628/SOD/INV**	**Číslo změny: 8**
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590	

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐

popis prací : **(stručný popis změny)**

Změny na SO 2001, 2002, 2003 a 2004

– doplnění množství silničních a chodníkových obrub
– změna materiálu zásypu za opěrou
- úprava plochy litého asfaltu
– technická opatření pro realizaci hlásiče náledí.
- úprava délky trubek odvodnění izolace
- prodloužení délky kompozitního zábradlí o 1m.
– na základě skutečnosti je upraveno množství betonářských výztuží mostních konstrukcí
- úprava množství výstuhy a navýšení množství betonu

příloha:
- Změnový soupis prací a dodávek
- Rozbor ceny položky 212R1

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: + 647 913,69 Kč bez DPH

zvýšení ceny o	662 744,82 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	14 831,13 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší	
Za objednatele: Bohumil Kloub - TDI	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem **SOD č. 18/SML1628/SOD/INV** Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590	**Číslo změny: 8**

Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Přípočtů: 662.744,82 Kč (bez DPH)
Odpočtů: 14.831,13 Kč (bez DPH)

Celkem: + 647.913,69 Kč (bez DPH)

Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané ceny díla: **Původní cena díla: 359.051.321,44 Kč (bez DPH)**		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	662 744,82 (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	14 831,13 (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	**359.699.235,13 Kč (bez DPH)**	**celková lhůta po změně**	Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	zjištěnou skutečností	☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko: Bohumil Kloub	Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis zástupce objednatele , razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP, AD razítko: Ing. Michal Turek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-8275-0003-05-20181
Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8

KSO: 822 22 7
Místo: Roudnice nad Labem
CZ-CPV: 45233121-3

CC-CZ: 21111
Datum: 18. 2. 2019
CZ-CPA: 42.11.2

Zadavatel:
Ústecký kraj
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Specifikace materiálů a prací použitých v jednotlivých položkách soupisu prací jsou uvedeny v příslušné technické dokumentaci objektů stavby.

Cena bez DPH			**647 913,69**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**647 913,69**	**136 061,87**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**783 975,56**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-8275-0003-05-20181

Stavba: **Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8**

Místo: **Roudnice nad Labem** Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**647 913,69**	**783 975,56**	
SO 2001	**Most přes trať CD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115**	123 007,68	148 839,29	**STA**
SO 2002	**Most přes potok Čepel v km 1, 406**	250 002,59	302 503,13	**STA**
SO 2003	**Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2, 500**	169 832,56	205 497,40	**STA**
SO 2004	**Podchod pro pěší pod „Novou komunikací“ v km 2,810**	105 070,86	127 135,74	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2001 - Most přes trať ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **123 007,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 007,68	21,00%	25 831,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **148 839,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2001 - Most přes trať ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115

Místo: | Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**123 007,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	123 007,68
1 - Zemní práce	7 010,11
2 - Zakládání	67 291,37
5 - Komunikace	37 713,75
9 - Ostatní konstrukce a práce	10 992,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2001 - Most přes trať ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115

Místo: | Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**123 007,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				123 007,68	
	D	1	Zemní práce				7 010,11	
67	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného	m3	-3,777	794,00	-2 998,94	CS ÚRS 2018 02
	VV		OP 1 Křídlo č. 2					
	VV		-(4,075*1,322*0,4)		-2,155			
	VV		OP 4 Křídlo č. 3					
	VV		-(3,120*1,3*0,4)		-1,622			
	VV		Součet		-3,777			
68	K	212R1	Výplňové kliny za opěrou mezerovitým betonem	m3	3,777	2 650,00	10 009,05	
	VV		"nová položka rozpočtu, dle přiložené kalkulace ROZBOR POLOŽKY 212R1 - MEZEROVITÝ BETON"					
	VV		OP 1 Křídlo č. 2					
	VV		4,075*1,322*0,4		2,155			
	VV		OP 4 Křídlo č. 3					
	VV		3,120*1,3*0,4		1,622			
	VV		Součet		3,777			
	D	2	Zakládání				67 291,37	
69	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	76,922	736,29	56 636,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu ÚRS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry" 1,05*12,49*2		26,229			
	VV		"krídla" 1,35*(8,71+7,56+9,26+12,02)		50,693			
	VV		Součet		76,922			
70	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	76,922	138,51	10 654,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry" 1,05*12,49*2		26,229			
	VV		"krídla" 1,35*(8,71+7,56+9,26+12,02)		50,693			
	VV		Součet		76,922			
	D	5	Komunikace				37 713,75	
76	K	578432 R	Litý asfalt MA 16 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	28,250	1 335,00	37 713,75	
	VV		0,5*37,08*2 " odvodňovací proužek dvě vrstvy		37,080			
	VV		" vozovka na mostě, plocha (půdorys)"332,75		332,750			
	VV		Mezisoučet		369,830			
	VV		0,5*37,08*2 " odvodňovací proužek dvě vrstvy		37,080			
	VV		"změna půdorisné plochy vozovky" 38,0*9,5		361,000			
	VV		Mezisoučet		398,080			
	VV		rozdíl oproti původní vyměře					
	VV		398,080-369,830		28,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				10 992,45	
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,900	205,74	2 242,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		2,8+2,7+2,7+2,7		10,900			
72	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*11,990*	*138,51*	*1 660,73*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		10,9*1,1		11,990			
75	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,700	325,00	4 452,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,8*4+2,6+2,6+2,6+2,7		13,700			
74	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm*	*m*	*15,070*	*174,96*	*2 636,65*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		13,7*1,1		15,070			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2002 - Most přes potok Čepel v km 1, 406

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:
Ústecký kraj
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **250 002,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 002,59	21,00%	52 500,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **302 503,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2002 - Most přes potok Čepel v km 1, 406

Místo:
Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**250 002,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	246 765,62
2 - Zakládání	96 891,10
3 - Svislé konstrukce	61 896,59
4 - Vodorovné konstrukce	35 457,33
9 - Ostatní konstrukce a práce	52 520,60
PSV - Práce a dodávky PSV	485,97
742 - Elektroinstalace - slaboproud	485,97
M - Práce a dodávky M	2 751,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 751,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2002 - Most přes potok Čepel v km 1, 406

Místo: | Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**250 002,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				246 765,62	
	D	2	Zakládání				96 891,10	
1	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	110,758	736,29	81 550,01	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu ÚRS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry a křídla" 1,58*(36,05+34,05)		110,758			
2	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	110,758	138,51	15 341,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry a křídla" 1,58*(36,05+34,05)		110,758			
	D	3	Svislé konstrukce				61 896,59	
77	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	50,000	536,00	26 800,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		50		50,000			
78	*M*	*548792020*	*kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy*	*kus*	*50,000*	*677,00*	*33 850,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		50		50,000			
72	K	388995211	Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80	m	27,000	46,17	1 246,59	CS ÚRS 2020 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 457,33	
58	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného	m3	-14,902	794,00	-11 832,19	CS ÚRS 2018 02
	VV		-(1,007*10,57*0,7*2)		-14,902			
59	K	212R1	Výplňové kliny za opěrou mezerovitým betonem	m3	14,902	2 650,00	39 490,30	
	VV		"nová položka rozpočtu, dle přiložené kalkulace ROZBOR POLOŽKY 212R1 - MEZEROVITÝ BETON"					
	VV		1,007*10,57*0,7*2		14,902			
57	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	0,262	29 768,00	7 799,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,262 " mostovka		0,262			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				52 520,60	
76	K	911211R	Kompozitní zábradlí z ocelovými lanky - dodávka a montáž	m	1,000	5 000,00	5 000,00	
62	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,400	205,74	3 785,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		2,8+6,5+6,5+2,6		18,400			
63	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*20,240*	*138,51*	*2 803,44*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		18,4*1,1		20,240			
75	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,040	325,00	22 763,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		13+12,46+11,67+11,71+4*0,8+2,5+2,7+6,4+6,4		70,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm*	*m*	*77,044*	*174,96*	*13 479,62*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		70,04*1,1		77,044			
79	K	948528R	Montáž odvodňovací trubky DN 50 z korozivzdorné oceli s přírubou 200x200x5mm dl. 1100mm vč. materiálu	kus	2,000	1 562,00	3 124,00	
69	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,600	2 608,20	1 564,92	CS ÚRS 2020 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				485,97	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				485,97	
73	K	742220061	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	kus	1,000	104,49	104,49	CS ÚRS 2020 02
74	*M*	*7R5*	*sběrná krabice 200x200x200*	*kus*	*1,000*	*381,48*	*381,48*	
	D	M	Práce a dodávky M				2 751,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 751,00	
70	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	30,000	35,40	1 062,00	CS ÚRS 2020 02
71	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*30,000*	*56,30*	*1 689,00*	*CS ÚRS 2020 02*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2003 - Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2, 500

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	
	Ústecký kraj	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	45274924
	EUROVIA CS a.s.	DIČ:	CZ45274924
Projektant:		IČ:	
	PUDIS a.s.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **169 832,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 832,56	21,00%	35 664,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **205 497,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2003 - Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2, 500

Místo: | Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**169 832,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	169 832,56
2 - Zakládání	69 809,04
3 - Svislé konstrukce	51 921,57
4 - Vodorovné konstrukce	23 159,50
9 - Ostatní konstrukce a práce	24 942,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2003 - Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2, 500

Místo: | Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**169 832,56**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				169 832,56	
	D	2	Zakládání				69 809,04	
37	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	79,800	736,29	58 755,94	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu ÚRS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry" 1,5*10,5*2		31,500			
	VV		"křídla" 1,5*(8,2+8,2+7,9+7,9)		48,300			
	VV		Součet		79,800			
38	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	79,800	138,51	11 053,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry" 1,5*10,5*2		31,500			
	VV		"křídla" 1,5*(8,2+8,2+7,9+7,9)		48,300			
	VV		Součet		79,800			
	D	3	Svislé konstrukce				51 921,57	
43	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	2,000	536,00	1 072,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		2		2,000			
44	*M*	*548792020*	*kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy*	*kus*	*2,000*	*677,00*	*1 354,00*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		2		2,000			
35	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	1,967	5 675,00	11 162,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		OP 1					
	VV		6,5625*3,69		24,216			
	VV		OP 2					
	VV		6,5625*3,8		24,938			
	VV		Mezisoučet		49,154			
	VV		navýšení oproti rozpočtu					
	VV		49,154-47,187		1,967			
36	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	2,668	5 676,00	15 143,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		"OP 1: levé křídlo" 26,7*0,025		0,668			
	VV		"OP 1: pravé křídlo" 26,7*0,025		0,668			
	VV		"OP 2: levé křídlo" 26,65*0,025		0,666			
	VV		"OP 2: pravé křídlo" 26,65*0,025		0,666			
	VV		Součet		2,668			
45	K	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr	t	0,779	29 768,00	23 189,27	CS ÚRS 2018 02
	VV		rozdíl RDS x PDPS					
	VV		16,604-15,825		0,779			
	D	4	Vodorovné konstrukce				23 159,50	
46	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	0,778	29 768,00	23 159,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozdíl RDS x PDPS					
	VV		7,960-7,182		0,778			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				24 942,45	
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	50,000	205,74	10 287,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		4*2,7		10,800			
	VV		2*10+2*9,6		39,200			
	VV		Součet		50,000			
40	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*55,000*	*138,51*	*7 618,05*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		10,8*1,1		11,880			
	VV		39,2*1,1		43,120			
	VV		Součet		55,000			
41	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,600	325,00	4 420,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		4*(2,7+0,7)		13,600			
42	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm*	*m*	*14,960*	*174,96*	*2 617,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		13,6*1,1		14,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2004 - Podchod pro pěší pod „Novou komunikací“ v km 2,810

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:
Ústecký kraj
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**105 070,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 070,86	21,00%	22 064,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**127 135,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2004 - Podchod pro pěší pod „Novou komunikací“ v km 2,810

Místo:
Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj
Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**105 070,86**
2 - Zakládání	105 070,86
HSV - Práce a dodávky HSV	80 271,65
9 - Ostatní konstrukce a práce	24 799,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL8
Objekt:
SO 2004 - Podchod pro pěší pod „Novou komunikací“ v km 2,810

Místo: | Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj | Projektant: PUDIS a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**105 070,86**	
	D	2	Zakládání				105 070,86	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				80 271,65	
1	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	91,760	736,29	67 561,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu ÚRS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry" 1,85*10,5*2		38,850			
	VV		"křídla" 1,85*(6,9+6,9+7,4+7,4)		52,910			
	VV		Součet		91,760			
2	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	91,760	138,51	12 709,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		"opěry" 1,85*10,5*2		38,850			
	VV		"křídla" 1,85*(6,9+6,9+7,4+7,4)		52,910			
	VV		Součet		91,760			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				24 799,21	
3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	49,600	205,74	10 204,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		4*2,7		10,800			
	VV		2*9+2*10,4		38,800			
	VV		Součet		49,600			
4	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*54,560*	*138,51*	*7 557,11*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		10,8*1,1		11,880			
	VV		38,8*1,1		42,680			
	VV		Součet		54,560			
5	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,600	325,00	4 420,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		4*(2,7+0,7)		13,600			
6	*M*	*59217024*	*obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm*	*m*	*14,960*	*174,96*	*2 617,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		Nová položka rozpočtu URS 2020 x koef 0,81					
	VV		13,6*1,1		14,960			