

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 183/2019

Smluvní strany :

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce: **Městský obvod Petřkovice**

Zasílací a fakturační adresa: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649304329/0800

Kontaktní osoby: Ivo Mikulica, starosta – ve věcech smluvních

Zuzana Šimíková, DiS., referent investic a správy majetku – ve
věcech technických

(dále jen „**Objednatel**“)

2. K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-3741890227/0100

Kontaktní osoby: Marian Kotas, jednatel – ve věcech smluvních

Robert Olšar, stavbyvedoucí – ve věcech technických

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Obsah dodatku

Čl. I

Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 183/2019 ze dne 6.11.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Protipovodňová opatření – oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na stavebním objektu **SO 04** během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



OSTRAVA!!!

PETŘKOVICE

Čl. III odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku“.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – položkový rozpočet, soupis stavebních prací se doplňuje novou přílohou – Změnovým listem č. 4, který součástí tohoto dodatku.

Čl. V. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

Cena za dílo (v Kč)	Celkem
SO 02 – Opěrná gabionová zeď	2 149 241,22
SO 03 – Opěrná betonová zeď	10 363 007,78
SO 04 – Oprava stávajících opěrných zdí	21 626 688,00
Dodatek č. 1 SOD – Udržovací práce	1 980 678,78
Dodatek č. 2 – MPC a VCP na stavebním objektu SO 03	0,00
Dodatek č. 3 – MCP a VCP na stavebním objektu SO 04	1 576 515,14
Dodatek č. 4 – VCP na stavebním objektu SO 04	2 312 493,00
Dodatek č. 5 – MPC A VCP na stavebním objektu SO 04	1 286 192,12
Cena bez DPH	41 294 816,04
DPH	8 671 911,37
Cena vč. DPH	49 966 727,41



Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Ostrava - Petřkovice č. 843/65 ze dne 20.7.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 183/2019 ze dne 6.11.2019, dodatku č. 1 ze dne 17.12.2019, dodatku č. 2 ze dne 29.4.2020, dodatku č. 3 ze dne 22.10.2020 a dodatku č. 4 ze dne 14.4.2021 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2a § 2591 OZ.
Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - **Změnový list č. 4 s položkovým rozpočtem ke stavebnímu objektu SO 04**

V Ostravě-Petřkovicích, dne 23.7.2021...


V Ostravě, dne 21.7.2021...

Objednatel:



*Ivo Mikulica, starosta městského
obvodu Ostrava-Petřkovice*

Zhotovitel:



Marian Kotas, jednatel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Ludgeřovický potok - Oprava opěrných zdí a opěrných břehů Ludgeřovického potoka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Měněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 04 / 2	Číslo změny stavby: 4
---	---	-------------------------------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451

Zhotovitel: **K2 stavební Moravia s.r.o.**, Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.

Generální projektant (autorský dozor): Ing. Čestmír Krkoška

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Jaroslav Průša

Popis a zdůvodnění změn:

V souvislosti s realizací stavebního objektu předkládáme ke schválení Změnový list č. 4, který zahrnuje měněpráce a vícepráce.
Měněpráce : na úseku SO 4.3. nebudou prováděny práce související s vyspravením zpevněné plochy u pozemku p.č. 417.
Vícepráce: 1) Na objektu SO 4.4. je z důvodu bezpečnosti silničního provozu nutno nakotvit a nadbetonovat část opěrné stěny nad úroveň komunikace. Jedná se o úsek na km 0,984 - 1,006.
2) Z důvodu bezpečnosti silničního a pěšího provozu dojde k rozšíření vozovky směrem k potoku. Směrem k oplacení RD se opravuje stávající zpevnění z důvodu sjednocení povrchu. Dále se provádí zpevnění části pozemku obce p.č.467/1 u garáže p.č. 2099. Jedná se o objekt SO 4.5. úsek na km 1,035 - 1,139.
3) Z důvodu havarijního stavu pravobřežní opěrné zdi před mostem na ul. Koblovské, naproti pozemku p.č. 569/1 je nutno provést zainjektování a zpevnění stěny zemními kotvami.
Práce bez změny ceny: Na všech objektech SO 4.1 až SO 4,5 dojde k úpravě výsadby stromů dle požadavků jednotlivých soukromých vlastníků. Požadavky změny výsadby soukromých vlastníků musí být předem odsouhlaseny objednatelem - obcí Tyto změny budou bez vlivu na cenu.
Závěr:
Předložené Změny jsou vyvolané stavem zjištěným při realizaci prací, který nebylo možné předem předpokládat (tj. v době při zpracování projektové dokumentace). Tyto změny, kapacitní vytížení zhotovitele a rozsah prací nebudou mít vliv na celkový termín plnění. Událost nevznikla vadou zadávací dokumentace, událost se nedala předvídat. Navrhované řešení je technicky, jakostně, časově a ekonomicky optimální.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 331 417,12	45 225,00	1 376 642,12	3,44	1 286 192,12	3,21

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení měněprací a víceprací 2) Fotodokumentace	Počet paré: Příjemce : 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Technický dozor objednatele 1x Generální projektant (autorský dozor)
---	--

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	p. Marian Kotas	datum	15.7.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ivo Mikulica	datum	15.7.2021	podpis
Projektant	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Čestmír Krkoška	datum	15.7.2021	podpis
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jaroslav Průša	datum	15.7.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a měněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Méněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.7.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 286 192,12
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 286 192,12	270 100,35
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 556 292,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Měněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)

Místo: Datum: 02.07.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 286 192,12	1 556 292,47
SO 04	Měněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)	1 286 192,12	1 556 292,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)

Objekt:

Méněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 286 192,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 286 192,12	21,00%	270 100,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 556 292,47

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)

Objekt:

Méněpráce a vícepráce na SO 04 (sanace stěny, rozšíření komunikace a další práce)

Místo:

Datum: 02.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 286 192,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 176 809,12
D	MPC		Méněpráce na úseku 4.3.				-45 225,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrku tl. 100 mm	m2	35,000	-85,00	-2 975,00
	WV		"PRO-10321-D.4.1				
	WV		"vyspravení zpevněné plochy na p.č. 417" 35,00		35,000		
	WV		Součet		35,000		
2	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	35,000	-480,00	-16 800,00
	WV		"PRO-10321-D.4.1				
	WV		"vyspravení zpevněné plochy na p.č. 417" 35,00		35,000		
	WV		Součet		35,000		
3	K	581R15	Povrch exteriérový z vymývaného štěrku pojeného pryskyřicí	m2	35,000	-550,00	-19 250,00
	WV		"PRO-10321-D.4.1				
	WV		"vyspravení zpevněné plochy na p.č. 417, tl. vymývaného štěrku 1,0 cm" 35,00		35,000		
	WV		Součet		35,000		
4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	-210,00	-4 200,00
	WV		"PRO-10321-D.4.1				
	WV		"vyspravení zpevněné plochy na p.č. 417" 20,00		20,000		
	WV		Součet		20,000		
5	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	20,000	-100,00	-2 000,00
D	05		Nadbetonávka opěrné stěny úseku SO 4.4.				162 224,39
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	12,250	175,00	2 143,75
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,250	155,00	1 898,75
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,250	287,00	3 515,75
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,250	18,00	220,50
10	K	985564215	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 16 do 20 mm	kus	102,000	241,00	24 582,00
11	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,360	45 000,00	16 200,00
12	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná	m	25,000	250,00	6 250,00
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	30,000	17,50	525,00
14	M	69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2	m2	34,500	17,00	586,50
	WV		30*1,15 Přepočtené koeficientem množství		34,500		
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkuopisků netříděného	m3	8,750	900,00	7 875,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				98 427,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	8,750	4 150,00	36 312,50
17	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	37,500	968,00	36 300,00
18	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	37,500	240,00	9 000,00
19	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	m3	2,880	4 110,00	11 836,80
20	K	129951103	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	1,680	1 560,00	2 620,80
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,680	287,00	482,16
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,680	18,00	30,24
23	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,024	610,00	1 844,64
	W		1,68*1,8		3,024		
	D	1	Zemní práce				215 319,04
24	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	4,000	992,00	3 968,00
25	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	42,000	165,00	6 930,00
26	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	42,000	272,00	11 424,00
27	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	140,418	175,00	24 573,15
	W		Plocha komunikace				
	W		458*0,25		114,500		
	W		Rozšíření pro krajnice a ohumusování				
	W		(129,59*2)*0,4*0,25		25,918		
	W		Součet		140,418		
28	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	140,418	33,00	4 633,79
29	K	226111113	Vrty pro patky svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III	m	7,800	1 891,00	14 749,80
	W		Hloubení patek pro osazení zábradlí				
	W		13*0,6		7,800		
	W		Součet		7,800		
30	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	141,658	155,00	21 956,99
	W		140,418+1,24		141,658		
	W		Součet		141,658		
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	141,658	287,00	40 655,85
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	141,658	18,00	2 549,84
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	254,984	199,00	50 741,82
	W		141,658*1,8		254,984		
	W		Součet		254,984		
34	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	500,000	24,00	12 000,00
	W		458+42		500,000		
	W		Součet		500,000		
35	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	103,670	34,00	3 524,78
	W		103,67		103,670		
	W		Součet		103,670		
36	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	103,672	39,00	4 043,21
	W		(129,59*2)*0,4		103,672		
	W		Součet		103,672		
37	M	103715000	Zemina/substrát	m3	10,367	1 123,00	11 642,14
	W		103,672*0,1		10,367		
	W		Součet		10,367		
38	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	103,670	17,00	1 762,39
39	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,555	105,00	163,28
	D	11	Zemní práce - sanace pláně				362 244,00
40	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	200,000	171,00	34 200,00
	W		(458+42)*0,4		200,000		
	W		Součet		200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	200,000	29,00	5 800,00
42	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,000	272,00	54 400,00
43	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	200,000	151,00	30 200,00
44	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	200,000	18,00	3 600,00
45	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	360,000	213,00	76 680,00
	W		200*1,8		360,000		
	W		Součet		360,000		
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 000,000	134,00	134 000,00
	W		500*2		1 000,000		
	W		Součet		1 000,000		
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	396,000	59,00	23 364,00
	W		1000*0,2*1,1*1,8		396,000		
	W		Součet		396,000		
	D	2	Zakládání				25 152,76
48	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,240	5 779,00	7 165,96
	W		1,24		1,240		
	W		Součet		1,240		
49	K	871395221	Zřízení pouzder pro základové patky zábradlí DN 400	m	7,800	2 306,00	17 986,80
	W		7,8		7,800		
	W		Součet		7,800		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 905,00
50	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	25,000	726,00	18 150,00
	W		25		25,000		
	W		Součet		25,000		
51	M	749106020	Trubkové ocelové zábradlí opatřené práškovým lakem do městského prostředí	m	25,000	2 963,00	74 075,00
	W		25		25,000		
	W		Součet		25,000		
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	21,000	80,00	1 680,00
	W		21		21,000		
	W		Součet		21,000		
	D	997	Přesun sutě				22 412,88
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,200	154,00	3 880,80
	W		4*0,3*2,1		2,520		
	W		42*0,1*1,8		7,560		
	W		42*0,2*1,8		15,120		
	W		Součet		25,200		
54	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	25,200	213,00	5 367,60
	W		4*0,3*2,1		2,520		
	W		42*0,1*1,8		7,560		
	W		42*0,2*1,8		15,120		
	W		Součet		25,200		
55	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	226,800	16,00	3 628,80
	W		25,2*9		226,800		
	W		Součet		226,800		
56	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,520	253,00	637,56
	W		4*0,3*2,1		2,520		
	W		Součet		2,520		
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,560	277,00	2 094,12
	W		42*0,1*1,8		7,560		
	W		Součet		7,560		
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,120	450,00	6 804,00
	W		42*0,2*1,8		15,120		
	W		Součet		15,120		
	D	998	Přesun hmot				56 751,05
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	291,031	195,00	56 751,05
	W		1,24*2,1		2,604		
	W		500*0,15*1,1*1,8		148,500		
	W		500*0,06*1,1*1,8		59,400		
	W		20,527		20,527		
	W		500*0,05*2,4		60,000		
	W		Součet		291,031		
	D	02	Sanace stěny Ludgeřovického potoka				284 025,00
60	K	98551113R1	Stříkaný beton	m3	7,700	14 400,00	110 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	311362021R1	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	m2	45,000	320,00	14 400,00
62	K	153811112R1	Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm	m	44,000	2 400,00	105 600,00
63	K	R2	Doprava na stavbu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	D	04	Asfaltový pás podél parcely 410/1				50 145,00
64	K	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	90,000	156,00	14 040,00
65	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	5,000	155,00	775,00
66	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,000	500,00	5 500,00
67	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
68	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	90,000	307,00	27 630,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				109 383,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 729,00
69	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	11 729,00	11 729,00
	W		Vytýčení stavby před i během stavebních prací				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				41 186,00
70	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 098,00	11 098,00
71	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	30 088,00	30 088,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 299,00
72	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	7 498,00	7 498,00
	W		Vytýčení inženýrských sítí				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
73	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	12 801,00	12 801,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				36 169,00
74	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	36 169,00	36 169,00