

č.obj.	název objektu	část	měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Stavební náklady	Stavební náklady
000	VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	kpl	1			
SO 101	SILNICE I/55 ŘSD	PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY S ASFALTOBETONOVÝM KRYTEM, ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY A LOKÁLNÍ SANACE VOZOVKY	m2	362			
		FRÉZOVÁNÍ DO HL. 120mm A POKLÁDKA LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY V CELKOVÉ TL. 120mm	m2	1 824			
		PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY S KRYTEM ZE ŽULOVÝCH KOSTEK - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV	m2	108			
SO 121	ÚPRAVY NAPOJENÍ MK UH	FRÉZOVÁNÍ DO HL. 120mm A POKLÁDKA LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY V CELKOVÉ TL. 120mm	m2	163			
		PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY S KRYTEM ZE ŽULOVÝCH KOSTEK	m2	76			
SO 122	ÚPRAVY NAPOJENÍ MK STARÉ MĚSTO	FRÉZOVÁNÍ DO HL. 120mm A POKLÁDKA LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY V CELKOVÉ TL. 120mm	m2	141			
SO1 51	CHODNÍKY A NÁSTUPIŠTĚ UH	CHODNÍKY A NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSU ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m2	304			
		ÚPRAVY SJEZDŮ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m2	13			
SO1 52	CHODNÍKY STARÉ MĚSTO	CHODNÍKY A NÁSTUPIŠTĚ AUTOBUSU ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m2	464			
		ÚPRAVY SJEZDŮ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m2	115			
	DIO	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	kpl	1			
SO 451.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UH	SVÍTIDLA + KABELÁŽ	kpl	1			
SO 451.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STARÉ MĚSTO	SVÍTIDLA + KABELÁŽ	kpl	1			
SO 452	SSZ UH	TECHNOLOGIE + STAVEBNÍ PRÁCE	kpl	1			
Celkem bez DPH							12 850 448 Kč
DPH							2 698 594 Kč
Celkem s DPH							15 549 042 Kč