

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc: **Srpen 2021**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce
 Část: SO-05

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 15.07.2021

PS SUCHDOL n.O.

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
517	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m		2,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
524	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2		5,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
256	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		14,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
471	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m		49,85			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
474	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m		49,85			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
57	5905055020	Odstanění stávkujícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		28,50			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		142,90			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
470	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m		49,85			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
59	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3		28,50			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
321	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		80,00		žst Nový Jičín	výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
322	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		67,00		město	výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
323	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		17,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
318	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		50,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
258	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		5,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
261	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk		1,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
499	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m		2,70			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
498	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnitřní	m		5,40			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
534	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m		27,80			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
536	5913240010	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2		34,08			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
625	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3		59,80			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		216,40			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
625	5913320015	oplocení dráhy výměna plotového panelu	m2		153,10			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
549	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		30,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
45	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		120,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
550	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		22,50			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
551	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		60,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
541	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2		12,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
476	5912015040	Výměna návěstidla včetně sloupku a patky rychlostníku	kus		6,00			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021		x		
800	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t		8,14			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021				
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		8,14			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021				
783	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		18,85			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021				
785	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		83,05			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021				
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		119,60			výh.č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021				

792	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	3,70		vých. č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021				
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		vých. č. 1 + přechod	výluka	20. - 31.8. 2021				
649	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	29,80								
648	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	48,45								
705	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	1,50								
706	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	1,50								
742	5964159005	Obrubník chodníkový	kus	60,00								
768	5964161010	Beton lehce zhutitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	4,19								
743	5964151000	Dlažba zámková hladká cihla	m2	12,50								
745	5964151025	Dlažba zámková pro nevidomé cihla	m2	2,20								
650	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	3,21								
651	5955101020	Kamenivo drcené štěrku drt' frakce 0/32	t	1,59								
715	5963101007	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	2,70								
714	5963101005	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace	m	2,70								
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	0,00								

celkem:

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,00								
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%									
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,00								
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,00								

celkem:

celková cena	1 201 170,70
--------------	--------------