

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: RISML/00046/2017

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou,
278 01

Zastoupeno: Petrem Holečkem, starostou města

IČ: 00236977

Kontakt: Marcela Horčíčková, Dušan Osladil, tel. 777 798 211

(dále jen „objednatel“)

a

MALBOS Novotný Martin

Se sídlem: Vodárenská 1180, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zastoupen: Martinem Novotným

IČ: 65600541

Kontakt: Martin Novotný, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou bourací a stavební práce v rámci opravy podlahy v tělocvičně ZŠ 28. října v Kralupech nad Vltavou.

II.

Doba plnění

termín zahájení plnění: 15.03.2017

termín dokončení plnění: 05.04.2017

III.

Cena a platební podmínky


Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci předmětu smlouvy je ve výši 195.572,- Kč vč. DPH. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Faktura je splatná do 21 dni od doručení.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kralupech nad Vltavou, dne 31.3. 2017

V Kralupech nad Vltavou, dne 31.3. 2017


Petr Holeček
starosta města


Martin Novotný

Výkaz výměr

ZŠ 28. října v Kralupech nad Vltavou - oprava podlahy v tělocvičně (vč. nově tepelné izolace)

pol.	popis položky	m.j.	množství	jed. cena	celkem
1.	Demontáž parket lepených	m2	84,1	50	4205
2.	Vybourání betonové mazaniny tl. 6 cm	m3	5,05	1800	9090
3.	Demontáž asfaltové degradované lepenky	m2	84,1	80	6728
4.	Odstranění smíšeného násypu	m3	8,41	900	7569
6.	Naložení, odvoz a likvidace vybour. hmot	t	1,3	1400	1820
7.	Naložení, odvoz a likvidace suti	t	18,68	1500	28020
10.	Betonová mazanina tl. do 8 cm	m3	6,3	3500	22050
11.	Příplatek za konečnou úpravu	m3	6,36	500	3180
12.	Příplatek za stržení povrchu	m3	6,3	400	2520
13.	Výztuž mazanin svařovanou sítí KARI 6/10/2x3 m	t	0,432	22000	9504
14.	Vyčištění objektu	m2	84,1	40	3364
15.	Provedení hydroizolace penetračním nátěrem	m2	84,1	45	3784,5
16.	Lak asfaltový	t	0,028	45000	1260
17.	Provedení hydroizolace přitavením pasu NAIP	m2	84,1	150	12615
18.	Pás asfaltový tl. 4 mm	m2	96,7	120	11604
19.	Provedení tepelné izolace vč. folie	m2	84,1	45	3784,5
20.	Podlahový polystyren EPS tl. 10 cm	m2	85	190	16150
21.	PE folie	m2	87	40	3480
22.	Přesun hmot HSV	t	35,438	200	7087,6
23.	Přesun hmot hydroizolace	%	29263,5	3,05	892,5368
24.	Přesun hmot tepelných izolací	%	23414,5	1,8	421,461
	mezisoučet	Kč			159129,6
	VRN	Kč			2500
	Celkem bez DPH	Kč			161629,6
	DPH 21%	Kč			33942,22
	Celkem vč. DPH	Kč			195572