

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla včetně DPH celkem: 12 072 425,71 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 s DPH 11 104 505,80 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací s DPH: 1 317 388,12 Kč

Cena méněprací s DPH: - 349 468,21 Kč

Cena více-méněprací s DPH: 967 919,91 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla včetně DPH 12 072 425,71 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

Třebíč
V Třebíči, dne 26.4.2021

za zhotovitele:

Ing Vítězslav Krátký
člen představenstva

Ing. Zdeněk Nejedlý
místostarosta představenstva

V Jihlavě, dne 21.4.21

za objednatele:

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

2/2
TIPÁ Telekom plus a.s.
Hrobovická 169, 674 01 Třebíč
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101
IC: 2774601, IČO: CZ2774601 ©

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace	Číslo změny: 1
	Datum: 18.5.2021

Týká se části stavby: **Elektroinstalace**

Popis změny:

Přípočet:

EPS - patice, hlásiče EPS, doplnění dle PBR a legislativy

Jedná se o doplnění všech požadavků požární zprávy (upravené podle požadavků HZS) do PD.

SIL – světla schodiště atrium, světla VZT

Doplnění svítidel (opomenutých v PD) ve vstupním atriu , oprava rozdílu mezi typem svítidla uvedeným ve výkresové části a ve výkazu výměr.

SLP – datové rozvaděče, aktivní prvky, optika

Na žádost uživatele byla provedena změna vybavení datových rozvaděčů. Důvodem je splnění standardů pro užívání všech aplikací pro zajištění sociálních služeb.

Odpočet:

EPS – patice, hlásiče

SIL – světla VZT

SLP – datové rozvaděče, aktivní prvky

CENA V Kč

	bez DPH	DPH 15 %	celkem
méněpráce	- 303 885,40	- 45 582,81	- 349 468,21
vícepráce	1 145 554,89	171 833,23	1 317 388,12
celkem	841 669,49	126 250,42	967 919,91

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☒
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Vojtěch Procházka			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Jaroslav Sedláček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Vojtěch Procházka			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Zdeněk Musil			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZMĚNOVÉ LISTY 1-3

Kód: 20-

Stavba: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova- Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

Místo: Třebíč, Koutkova 302

Datum: 18.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Zdeněk Musil

Uchazeč: TIPA Telekom plus a.s.

Zpracovatel: Zdeněk Musil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		841 669,49	967 919,91
D.1	Domov pro seniory	841 669,49	967 919,91
D.1.4.d	Elektroinstalace	841 669,49	967 919,91
ZL 1 - D.1.4.d.01	Silnoproudá elektroinstalace Doplnění svítidel (opomenutých v PD) ve vstupním atriu , oprava rozdílu mezi typem svítidla uvedeným ve výkresové části a ve výkazu výměr.	12 267,32	14 107,42
ZL 2 - D.1.4.d.02	Slaboproudá elektroinstalace Na žádost uživatele byla provedena změna vybavení datových rozvaděčů. Důvodem je splnění standardů pro užívání všech aplikací pro zajištění sociálních služeb.	168 477,81	193 749,48
ZL 3 - D.1.4.d.03	EPS Jedná se o doplnění všech požadavků požární zprávy (upravené podle požadavků HZS) do PD.	660 924,36	760 063,01

ZMĚNOVÝ LIST 1

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova- Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

Objekt:

D.1 - Domov pro seniory

Soupis:

D.1.4.d - Elektroinstalace

Úroveň 3:

D.1.4.d.01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Třebíč, Koutkova 302

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TIPA Telekom plus a.s.

Soupis skutečně provedených prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Počet	Měněpráce	Počet	Součet	Vícepráce
-------	-----------	-------	--------	-----------

Náklady soupisu celkem

D M21

Elektromontáže

PP

Přepojení Rozhlasu

-2728,00

14995,32

84	M	svA1ed41	A - Svítidlo LED přisazené 22W, 3200lm, 4000K, PC kryt, IP40	ks			3,00	6923,40	6923,40
	PP		A - Svítidlo LED přisazené 22W, 3200lm, 4000K, PC kryt, IP40						
85	M	svA11ed41	A1 - Svítidlo LED přisazené, 27W, 2700lm, 3000K, opálový kryt, IP44 42W, 6400lm, 4000K, PC kryt, IP66	ks	-4,00	-2728,00			
	PP		A1 - Svítidlo LED přisazené, 27W, 2700lm, 3000K, opálový kryt, IP44 42W, 6400lm, 4000K, PC kryt, IP66						
89	K	210201067R00	Svítidlo LED stropní / nástěnné	kus			3,00	798,00	798,00
164	M		Svítidlo FUTURA 2.4ft PC AI 6400/840 42W IP66	ks			4,00	7273,92	7273,92

ZMĚNOVÝ LIST 2

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova- Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

Objekt:

D.1 - Domov pro seniory

Soupis:

D.1.4.d - Elektroinstalace

Úroveň 3:

D.1.4.d.02 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Třebíč, Koutkova 302

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TIPA Telekom plus a.s.

Soupis skutečně provedených prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Počet	DPH	Součet	Měněpráce	Počet	Součet	Vícepráce
Náklady soupisu celkem											
	D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					-93 144,48			261622,29
1	M	357311025R	Rozvaděč nástěnný 19", výška 18U jednodílný, hloubka 395 mm	kus	-4	snižená	-11 486,64	-11 486,64			
	PP		Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl. do 450 mm								
3	M	DS426060-A	Stojanový datový rozvaděč 19" výška 42U, š. 600mm, h. 600mm, barva RAL7035 + RAL5005, kompletní	ks	-1	snižená	-8 727,84	-8 727,84			
	PP		Ventilační jednotka 19" - montáž								
13	M	M22CW3DPRP06 UTE	Panel napájecí 6x230V, 19", 2U přepětová ochrana, ČSN	ks		snižená			4	1981,32	1981,32
	PP		Panel napájecí 6x230V, 19", 2U přepětová ochrana, ČSN								
14	K	M22CW3DPRP06 UTE	Panel napájecí, 19" - montáž	ks		snižená			4	504,00	504,00
	PP		19" patchpanel - montáž								
17	M	CRS226-24G-2SR	Switch 24port	ks	-17	snižená	-72 930,00	-72 930,00			
	PP		Montáž 19" switch								
19	M	HSELS240CG	19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek výška 1U	ks		snižená			1	714,78	714,78
	PP		19" Optická vana výsuvná neosazená pro 12 spojek výška 1U								
20	M	HLZPZCC005HLZ P	Optická kazeta pro 12 optických svárů vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a ochrany	ks		snižená			6	541,86	541,86
	PP		Optická kazeta pro 12 optických svárů vč. držáků svárů, stohovatelná, včetně víčka kazety a ochrany								
21	K	M22S12004	Svár MM - optický kabel	ks		snižená			2	392,00	392,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Počet	DPH	Součet	Měněpráce	Počet	Součet	Vícepráce
	PP		Svár MM - optický kabel								
22	M	M22PGOS29125	Pigtail OS2, 1m, 9/125um	ks		snížená			2	96,58	96,58
	PP		Pigtail OS2, 1m, 9/125um								
23	M	HLP26xx02F	Optický propojovací kabel duplex 9/125um, délka 1m	ks		snížená			15	2803,35	2803,35
	PP		Optický kabel ve žlabu								
26	K	M22PKO12006	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks		snížená			2	84,00	84,00
	PP		Příprava jednoho konce optického kabelu								
27	K	222090201R00	Svaření vlákna optic.kabelu, 1.vlákno, ochrana svaru	kus		snížená			8	1344,00	1344,00
	PP		Svaření vlákna optic.kabelu, 1.vlákno, ochrana svaru								
28	K	222090202R00	Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno	kus		snížená			8	560,00	560,00
	PP		Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno								
29	K	222171001R00	Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.	kus		snížená			1	280,00	280,00
	PP		Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.								
30	K	220300536OK123	Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu	kus		snížená			2	1680,00	1680,00
	PP		Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu								
31	K	222310021R00	Spojka optického vlákna do panelu	kus		snížená			8	112,00	112,00
112			Zyxel XGS1930-28 28-port Smart Managed Switch, 24x gigabit RJ45, 4x 10GbE SFP+	ks		snížená			8,00	76608,00	76608,00
113			Zyxel XGS1930-28HP 28-port Smart Managed PoE Switch, 24x gigabit RJ45, 4x 10GbE SFP+, PoE budget 375W	ks		snížená			9,00	147546,00	147546,00
114			19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm, barva šedá	ks		snížená			4,00	16270,80	16270,80
115			19" datový rozv. výška 42U, š. 600, hl. 800, př. dveře Prosklené, zadní Odnímatelný panel, bočnice 2x, Světlo šedá	ks		snížená			1,00	10103,60	10103,60

ZMĚNOVÝ LIST 3

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova- Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

Objekt:

D 1 - Domov pro seniory

Soupis:

D.1.4.d - Elektroinstalace

Úroveň 3:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Počet	DPH	Součet	Měněpráce	Počet	Součet	Vícepráce
Náklady soupisu celkem											
	D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					-208 012,92			868 937,28
21	M	802271	Termodiferenciální hlásič série IQ8Quad	ks	-19	snížená	-20 801,77	-20 801,77			
	PP		Termodiferenciální hlásič série IQ8Quad								
22	M	802371	Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad	ks	-18		-18 509,04	-18 509,04	53,00	54 498,84	54 498,84
	PP		Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad								
23	M	802374	OZT multisenzorový hlásič série IQ8Quad	ks					23,00	66 311,30	66 311,30
	PP		OZT multisenzorový hlásič série IQ8Quad								
24	M	802385	OZT/FSp multisenzorový hlásič série IQ8Quad s řečovým modulem	ks	-40	snížená	-125 928,00	-125 928,00			
	PP		OZT/FSp multisenzorový hlásič série IQ8Quad s řečovým modulem								
25	M	805590	Standardní patice hlásiče IQ8Quad	ks	-1		-104,94	-104,94	142,00	14 901,48	14 901,48
	PP		Standardní patice hlásiče IQ8Quad								
26	M	805571	Adaptér patice hlásiče IQ8Quad pro montáž do podhledu	ks	-26	snížená	-6 640,92	-6 640,92			
	PP		Adaptér patice hlásiče IQ8Quad pro montáž do podhledu								
27	M	805576	Popisovací štítek pro patice	ks	-1		-17,38	-17,38	142,00	2 467,96	2 467,96
	PP		Nasávací kouřový hlásič s 1 kanálem								
29	M	801722	Nasávací kouřový hlásič s 2 kanály	ks					1,00	30 666,90	30 666,90
	PP		Nasávací potrubí čtené příslušenství (305m)								
31	K	22088999R04	Montáž hlásiče požaru	kus	-1		-196,00	-196,00	142,00	27 832,00	27 832,00
	PP		Montáž nasávacího potrubí								
33	M	807206	Sířena IQ8Alarm červená	ks	-11		-19 658,87	-19 658,87	24,00	42 892,08	42 892,08
	PP		Sířena IQ8Alarm červená								
34	K	22088999R05	Montáž poplachové sířeny vnitřní	kus	-11		-2 156,00	-2 156,00	24,00	4 704,00	4 704,00
	PP		Montáž poplachové sířeny vnitřní								
35	M	804971	Tlačítkový hlásič standardní kompak se sklíčkem	ks					10,00	15 044,70	15 044,70
	PP		Tlačítkový hlásič standardní kompak se sklíčkem								
36	K	22088999R06	Montáž tishového hlásiče - tlačítko	kus					10,00	2 100,00	2 100,00
	PP		Klíčový trezor požární ochrany, 24VDC, klíč typu FAB								
48	M	341350122R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -30 až 90 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště hně	m					850,00	20 570,00	20 570,00
	PP		kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -30 až 90 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště hně								
49	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách	m					850,00	14 280,00	14 280,00
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Počet	DPH	Součet	Měněpráce	Počet	Součet	Vícepráce
50	M	341350125R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 5x2x0,8; počet žil 5 jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -30 až 90 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště hněd	m					140,00	7 145,60	7 145,60
	PP		kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 5x2x0,8; počet žil 5 jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -30 až 90 °C; min.teplota pokládky -5 °C; barva pláště hněd								
51	K	222280051R05	PRAFlaGuard 5x2x0,8 na příchytkách	m					140,00	2 940,00	2 940,00
	PP		Vn + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 6								
61	M	311718501R11	Skupinový držák kabelů s požární odolností o rozměrech 89x55x20, požárně odolný	kus					900,00	14 355,00	14 355,00
	PP		Skupinový držák kabelů s požární odolností o rozměrech 89x55x20, požárně odolný								
62	K	222261226R00	Skupinový držák kabelů	kus					900,00	18 900,00	18 900,00
	PP		šroub ocelový; k upevnění samostatných kabelových příchytěk; pr 6,5 mm; l = 35 mm; povrch zinkochro								
77	K	460680021R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus					100,00	18 200,00	18 200,00
	PP		Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm								
78	K	460680023R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	-50		280,00	-14 000,00			
	PP		Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm								
81	K	pozucp24	Protipožární ucpávka, průchod stěnou 30cm, průměr díry 24mm, včetně materiálu	ks					100,00	30 500,00	30 500,00
	PP		Protipožární ucpávka, průchod stěnou 30cm, průměr díry 24mm, včetně materiálu								
98	M		Otblue multisenzorový hlásič	ks					33,00	66 005,94	66 005,94
99	M		OT multisenzorový hlásič	ks					2,00	2 414,52	2 414,52
100	M		O2T/So	ks					106,00	318 516,22	318 516,22
101	M		Lineární optický hlásič	ks					1,00	23 457,34	23 457,34
102	M		Palice do vlhkého prostředí, IP54	ks					6,00	4 038,00	4 038,00
103	M		Přepětová ochrana 230 VAC	ks					1,00	2 502,95	2 502,95
104	M		Montáž přepětové ochrany	ks					1,00	135,00	135,00
105	M		Karta monitorovaných vstupů 4x IN	ks					2,00	5 026,10	5 026,10
106	M		Montáž karty monitorovaných vstupů 4x IN	ks					2,00	560,00	560,00
107	M		Popisovací štítek Tlačítka	ks					36,00	2 459,88	2 459,88
108	M		Popisovací štítek Sirény	ks					20,00	1 366,60	1 366,60
109	K		Popisovací štítek Maják	ks					1,00	68,33	68,33
110	M		Demontáž stávající instalace EPS	hod.					98,00	37 240,00	37 240,00
			demontáž starého systému EPS 1ks ústředna EPS 16 hod 72ks hlásičů 12 hod 31ks tlačítek 16 hod 20ks sirén 18 hod 2500m kabeláže 36 hod								
111	M		Označení podhledu s umístěním nasávacích otvorů nad podhledem	ks					38,000	68,33	2 596,54
113	M		Koordinální funkční zkoušky	kpl.					1,00	6 720,00	6 720,00
114	M		Revize systému EPS	kpl.					1,00	4 480,00	4 480,00
115	K		Školení	hod.					8,00	3 040,00	3 040,00