

Změnový list č. 2 ze dne 24.6.2021

Název stavby:	Zastávka MHD u Prioru		
Číslo smluvního vztahu:	20/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	STAVMAX Group s.r.o.		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Na ploše chodníku bylo počítáno s bouráním betonového podkladu. 2. Rozpočet počítal s výměnou uliční vpusti. 3. Rozpočet počítal s dodávkou nových žulových silničních obrubníků. 4. Rozpočet počítal s provedením vodorovného dopravního značení V12 v provedení předformovaný plast. 			
Nové řešení:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Na ploše chodníku byla ponechána část betonového podkladu. 2. Uliční vpust' nebyla měněna. 3. Byly použity původní žulové silniční obrubníky. 4. Bylo provedeno navíc vodorovné dopravní značení v barvě. 			
Zdůvodnění změny: Bylo dohodnuto ponechat pod částí dlažby chodníku betonový podklad. Stávající uliční vpust' nebyla měněna z důvodu jejího faktického stavu a byla zrušena, protože nebyla napojena na kanalizační řád a byla na umístění, kde neplnila žádný účel. Stávající žulové silniční obrubníky byly zpětně použity k zabudování. Z důvodu technologické prodlevy pro provedení vodorovného dopravního značení v plastu na nový asfaltobeton bylo navíc použito vodorovné dopravní značení v barvě a namísto provedení VDZ V12 v předformovaném termoplastu byl proveden stříkaný plast. Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 657 527,22 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	- 93 160,93 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 564 366,29 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24.6.2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24.6.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Bezděk

Datum: 24.6.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 19.7.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum: 19.7.2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 19.7.2021

Podpis:

Příloha změnového listu: výpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210216/01-M
Stavba: ZASTÁVKA MHD U PRIORU

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2021

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -76 992,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-76 992,50	-16 168,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -93 160,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210216/01-M

Stavba: ZASTÁVKA MHD U PRIORU

Místo: Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-76 992,50	-93 160,93
ZRN1	KOMUNIKACE	-76 992,50	-93 160,93
20210216/0 1-M/ZL	Změnové listy	-76 992,50	-93 160,93
ZL02	Dorovnání skutečností, doplnění prací	-76 992,50	-93 160,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZASTÁVKA MHD U PRIORU

Objekt:

ZRN1 - KOMUNIKACE

Soupis:

20210218/01-MZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL02 - Dorovnání skutečnosti, doplnění prací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-76 992,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-76 992,50	21,00%	-16 168,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-93 160,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZASTÁVKA MHD U PRIORU

Objekt:

ZRN1 - KOMUNIKACE

Soupis:

20210216/01-MZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL02 - Dorovnání skutečnosti, doplnění prací

Místo:

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-76 992,50

HSV - HSV

-76 992,50

1 - Zemní práce

4 676,08

5 - Komunikace pozemní

-4 130,30

8 - Trubní vedení

-8 541,77

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-52 149,22

997 - Přesun sutě

-16 107,68

998 - Přesun hmot

-739,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZASTÁVKA MHD U PRIORU
 Objekt: ZRN1 - KOMUNIKACE
 Soupis: 20210216/01-M/ZL - Změnové listy

Úroveň 3:
ZL02 - Dorovnání skutečnosti, doplnění prací

Místo: Datum: 16. 2. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -76 992,50

D HSV HSV -76 992,50

D 1 Zemní práce 4 676,08

1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-40,000	297,18	-11 887,20
2	K	113107177	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-40,000	335,25	-13 410,00
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	334,500	19,45	6 506,03
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,269	253,00	7 405,06
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,725	18,47	308,91
6	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	80,000	87,68	7 014,40
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,600	91,80	146,88
8	K	181301111	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	80,000	14,64	1 171,20
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	28,000	226,00	6 328,00
10	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	80,000	13,66	1 092,80

D 5 Komunikace pozemní -4 130,30

11	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-60,000	211,36	-12 681,60
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	136,000	18,80	2 556,80
13	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	335,400	8,79	2 948,17
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	14,350	289,44	4 153,46

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
15	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	16,050	396,74	6 367,68	
16	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	-14,330	251,62	-3 605,71	
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-14,330	270,00	-3 869,10	
D 8							Trubní vedení	-8 541,77
18	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	1 422,77	-1 422,77	
19	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-1,000	494,00	-494,00	
20	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-1,000	736,00	-736,00	
21	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	-1,000	325,00	-325,00	
22	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	-1,000	325,00	-325,00	
23	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-1,000	569,00	-569,00	
24	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-1,000	4 670,00	-4 670,00	
D 9							Ostatní konstrukce a práce-bourání	-52 149,22
25	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	-37,000	1 190,00	-44 030,00	
26	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	70,000	26,34	1 843,80	
27	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	54,000	50,74	2 739,96	
28	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	66,000	18,28	1 206,48	
29	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	11,900	89,20	1 061,48	
30	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	17,400	246,86	4 295,36	
31	K	915351112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 2,5 m	kus	-12,000	1 724,85	-20 698,20	
32	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	190,000	5,72	1 086,80	
33	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	11,900	29,00	345,10	
D 997							Přesun sutě	-16 107,68
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-50,200	47,99	-2 409,10	
35	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-451,800	12,32	-5 566,18	
36	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-50,200	162,00	-8 132,40	
D 998							Přesun hmot	-739,61
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-3,717	198,98	-739,61	