

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník ve středisku služeb na ul.Závodní

Místo:

Karviná

Datum:

Zadavatel:

Sociální služby Karviná

Projektant:

Uchazeč:

KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

316 182,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

316 182,01

D 1

Zemní práce

95 116,55

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	██████	██████	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
			6*6-4*4		██████			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	██████	██████	308,00	CS ÚRS 2020 01
			4*1		██████			
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	██████	██████	17 992,80	CS ÚRS 2020 01
			42*1,4		██████			
4	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm	m2	██████	██████	6 180,00	CS ÚRS 2020 01
			6*6-4*4		██████			
5	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	██████	██████	657,50	CS ÚRS 2020 01
			2,5*0,5		██████			
6	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm	m2	██████	██████	10 231,20	CS ÚRS 2020 01
			42*1,4		██████			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	██████	██████	5 940,00	CS ÚRS 2020 01

	VV		42*2+6*4						
8	K	121112006	Sejmutí ornice tl vrstvy do 400 mm	m2				18 076,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		42*1,6						
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3				1 764,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		42*1,6*0,35						
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3				7 408,80	CS ÚRS 2020 01
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2				3 675,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2				13 440,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2				2 625,00	CS ÚRS 2020 01
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				341,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		150*0,025 'Přepočtené koeficientem množství						
15	K	181951116	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhuťněním	m2				2 401,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*6-4*4						
	VV		42*1,4						
	VV		4*1						
	VV		Součet						
16	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2				2 775,00	CS ÚRS 2020 01
	D	5	Komunikace pozemní					73 574,30	
17	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2				21 528,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*6-4*4						
	VV		42*1,4						
	VV		4*1						
	VV		Součet						
18	K	564801112	Podklad tl 40 mm	m2				3 726,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*6-4*4						
	VV		42*1,4						
	VV		4*1						
	VV		Součet						

19	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2			21 942,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*6-4*4					
	VV		42*1,4					
	VV		4*1					
	VV		Součet					
20	M	BTB.22212	dlažba kostka 20x20x6cm přírodní	m2			26 378,30	
	VV		(6*6-4*4)*1,03					
	VV		42*1,4*1,03					
	VV		Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 690,30	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m			22 533,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		42*2+6*4+3					
22	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			10 212,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			14 685,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		(42*2+6*4+3)*0,3*0,15					
24	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2			260,00	CS ÚRS 2020 01
D 997			Přesun sutě				69 901,77	
25	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t			8 825,21	CS ÚRS 2020 01
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			16 774,63	CS ÚRS 2020 01
27	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			10 105,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		67,368*10 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	997221612	Naládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			15 359,90	CS ÚRS 2020 01
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			13 662,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		67,368-12,936					
30	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			5 174,40	CS ÚRS 2020 01

		D 998	Přesun hmot				29 899,09	
31	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	■	■	29 899,09	CS ÚRS 2020 01