

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Odstranění a izolace anglického dvorku včetně odvodnění svodu**

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>435 561,73</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					388 875,65
D	1	Zemní práce					218 145,20
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	██████	██████	4 720,00
2	K	113107443	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	██████	██████	1 074,00
	VV	5*1,2				██████	
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	██████	██████	242,00
4	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3	m3	██████	██████	57 707,00
	VV	10*1,2*3,2				██████	
	VV	8*1*3,2-3,5*1*1,2				██████	
	VV	Součet				██████	
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	██████	██████	8 550,00
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	██████	██████	4 992,00
	VV	8*3,2				██████	
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	██████	██████	2 508,80

8	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2			15 680,00
	VV		10*3,2*2				
9	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2			4 800,00
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			15 548,00
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			8 013,20
	VV		59,8				
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			33 189,00
	VV		59,8*1,85 *Přepočtené koeficientem množství				
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			1 076,40
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			11 200,00
	VV		10*1,2*3,2				
	VV		8*1*3,2				
	VV		<b>Součet</b>				
15	M	58721003	<i>struska UHK frakce 16/32</i>	t			<i>48 844,80</i>
	VV		64*1,8 *Přepočtené koeficientem množství				
	D	2	<b>Zakládání</b>				<b>2 088,00</b>
16	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m			2 088,00
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>28 413,35</b>
17	K	564801112	Podklad tl 40 mm	m2			2 069,25
	VV		40+3*1,5				
18	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2			5 316,00
19	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2			2 754,00
20	K	573111115	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2			225,00
21	K	573231112	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			108,60

22	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2			393,00
23	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			15 797,50
	VV		40+3*1,5				
24	M	59245020	dlažba betonová přírodní	m2			1 750,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 526,40
25	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2			6 041,60
	VV		8*3,2				
26	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			1 484,80
	VV		8*3,2				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 746,55
27	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m			812,00
	VV		5*2+1,2				
28	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m			1 467,20
	VV		5*2+1,2				
29	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus			1 490,00
30	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			13 003,75
	VV		3,5*1*0,25				
	VV		(3,5+1*2)*1,2*0,25				
	VV		Součet				
31	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			2 432,00
	VV		8*3,2				
32	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m			932,00
33	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2			3 609,60
	VV		8*3,2				
D 997			Přesun sutě				58 554,23
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			10 334,25

35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			13 090,05
	VV		24,179-10,4				
36	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t			12 376,00
	VV		10,4*2				
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			8 157,17
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			2 342,43
	VV		13,779*10				
39	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			12 254,33
	D	998	Přesun hmot				50 401,92
40	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			50 401,92
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 686,08
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 605,29
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			604,80
	VV		9*3,2				
42	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t			702,80
	VV		28,8*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství				
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			3 196,80
44	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2			4 803,84
	VV		28,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
45	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2			3 081,60
46	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m			868,50
47	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t			227,25

48	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	■	■	119,70
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 637,04
49	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	■	■	350,00
50	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	■	■	840,00
51	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	■	■	1 715,00
52	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	■	■	5 932,50
53	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	■	■	3 260,00
54	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	■	■	490,00
55	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	■	■	28,38
56	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	■	■	21,16
D		767	Konstrukce zámečnické				1 443,75
57	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	■	■	1 443,75
	VV		3,5*1,25*20		■		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				9 000,00
58	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	■	■	9 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00
59	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	■	■	10 000,00