

Stavba: Připojení protipožární skříně s odvětráním  
 Stupeň: DPS - Dokumentace pro provedení stavby  
 Profese: ESL - Elektro - slaboproud  
 Objednatel: Letiště Praha a.s.

Datum:

Číslo položky	Popis	Množství celkem	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč / dodávka	Jednotková cena v Kč / montáž	Jednotková cena v Kč / celkem	Celková cena v Kč (bez DPH)	Poznámka
	HANGÁR F - VLASTNICTVÍ LP							
1	kabel UTP CAT6 B2caS1d1 (drát)	775,00	m					
2	konektor RJ45 CAT6	18,00	ks					
3	zásuvka datová, na povrch, 1xRJ45, CAT6, min.IP54	9,00	ks					
4	kabelový žlab drátěný 100x50mm, včetně kotvení na stěnu	25,00	m					
5	elektroinstalační trubka DN29	15,00	m					
6	kabelová příchytka - jednotlivé kabely vč. Kotvení	18,00	ks					
7	prostup DN40 pro kabel v příčce nebo stropě (příčka nebo stávající požární vstup)	3,00	ks					
8	zpětná oprava požárního prostupu EI60	3,00	ks					
9	kontrolní měření kabelu	9,00	ks					
10	ostatní (drobný montážní materiál, doprava, práce nad 3m, ...)	1,00	soub					
	MOTORÁRNA - VLASTNICTVÍ LP							
11	kabel UTP CAT6 B2caS1d1 (drát)	200,00	m					
12	konektor RJ45 CAT6	4,00	ks					
13	zásuvka datová, na povrch, 1xRJ45, CAT6, min.IP54	2,00	ks					
14	kabelový žlab drátěný 50x50mm, včetně kotvení na stěnu	8,00	m					
15	kabelová příchytka - jednotlivé kabely vč. Kotvení	10,00	ks					
16	prostup DN20 pro kabel v příčce nebo stropě (příčka nebo stávající požární vstup)	4,00	ks					
17	zpětná oprava požárního prostupu EI60	1,00	ks					
18	kontrolní měření kabelu	2,00	ks					
19	ostatní (drobný montážní materiál, doprava, práce nad 3m, ...)	1,00	soub					
	HANGÁR F - VLASTNICTVÍ ČSAT							
20	patch kabel UTP CAT6 - délka 1m, 2x konektor RJ45	4,00	ks					
21	dvoukanálový převodník z proudových smyček 0-20mA (COMET P2520)	1,00	ks					
22	zenerova bariéra JBB 7087+	2,00	ks					
23	Napájecí adaptér 230V-AC/24V-DC, 1A-24W, vývody do svorek, délka kabelu 1,4 m (COMET-A 1940)	1,00	ks					
24	oprava požárního prostupu EI60	4,00	ks					
	MOTORÁRNA - VLASTNICTVÍ ČSAT							
25	patch kabel UTP CAT6 - délka 1m, 2x konektor RJ45	1,00	ks					
	Ostatní	0,00						
26	vysokozdvížná plošina (mobilní lešení....)	1,00	soub					pro zajištění pracoviště po celou dobu stavby (pronájem, dovoz, montáž, demontáž přesun mezi objekty atd.)
	Cena díla						104 702,50	