

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

PS 712 110 - žst Doudleby nad Orlicí - Oprava předtápěcího stojanu

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_21_64020202_2021

| Č.P. | KÓD POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | MJ | ks | Cena | Celkem |
|------|--------------|--|-----|----|------|--------|
| 1 | 7493601030 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm | kus | 1 | | |
| 2 | 7493601040 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm | kus | 1 | | |
| 3 | 7493601060 | Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 550mm, výška 700mm, hloubka do 240mm | kus | 1 | | |
| 4 | 7494153010 | Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm | kus | 1 | | |
| 5 | 7494003808-R | Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA - In 6 A-40 A, Ue AC 230 V, I _{dn} do 300 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC | kus | 3 | | |
| 6 | 7494450520 | Montáž proudových chráničů dvoupólových s nadproudovou ochranou (10 kA) | kus | 3 | | |
| 7 | 7494003386 | Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, I _{cn} 10 kA | kus | 2 | | |
| 8 | 7494351030 | Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A | kus | 1 | | |
| 9 | 7494351032 | Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A | kus | 1 | | |
| 10 | 7494003807-R | Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} do 300 mA, 4pól, I _{cn} 10 kA | kus | 1 | | |
| 11 | 7494450515 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových (10 kA) | kus | 1 | | |
| 12 | 7494007624-R | Pojistkový odpínač - Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení | kus | 1 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|----|--|--|
| 13 | 7494453015 | Montáž pojistkových odpínačů pro válcové pojistky včetně montáže pojistek do 63 A třípólový | kus | 1 | | |
| 14 | 7494004108 | Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 3+N-pól | kus | 1 | | |
| 15 | 7494752010 | Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě | kus | 1 | | |
| 16 | 7491204041-R | Zásuvka jednonásobná IP44 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu | kus | 1 | | |
| 17 | 7491254010-R | Montáž zásuvek instalačních 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu | kus | 1 | | |
| 18 | 7491204045-R | Zásuvka jednonásobná IP44 5-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu | kus | 1 | | |
| 19 | 7491254011-R | Montáž zásuvek instalačních 5-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu | kus | 1 | | |
| 20 | 7494271015 | Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn | kus | 1 | | |
| 21 | 7491100200 | Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá | m | 42 | | |
| 22 | 7491152011-R | Montáž kabelové chráničky KOPOHALF 110mm červená 3m 750N/20cm | m | 42 | | |
| 23 | 7492103680-R | Spojka kabelová SVCZV 37x1,5-2,5 smršťovací | kus | 1 | | |
| 24 | 7492151010-R | Montáž spojky SVCZC 16-70 Al, Cu smršťovací | kus | 1 | | |
| 25 | 7491600200 | Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 | kg | 38 | | |
| 26 | 7491652010 | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ² | m | 42 | | |
| 27 | 7491601440-R | Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ | kus | 2 | | |
| 28 | 7491654010 | Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | kus | 2 | | |
| 29 | 7498451010 | Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 | | |
| 30 | 7492501870 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) | m | 45 | | |
| 31 | 7492554010 | Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² | m | 45 | | |
| 32 | 7492751022 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² | kus | 1 | | |
| 33 | 7592700655 | Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034) | m | 42 | | |
| 34 | 210021063 | Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC | m | 42 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----------------|----|--|--|
| 35 | 7499151010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | hod | 32 | | |
| 36 | 7499151030 | Dokončovací práce zkušební provoz | hod | 5 | | |
| 37 | 9901000300-R | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t | km | 15 | | |
| 38 | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1 | | |
| 39 | 460150163 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 | m | 42 | | |
| 40 | 460421082 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm | m | 42 | | |
| 41 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0-4 třída B | t | 3 | | |
| 42 | 460560163 | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 | m | 42 | | |
| 43 | 1811111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 13 | | |
| 44 | 7499151040 | Dokončovací práce zaškolení obsluhy | hod | 5 | | |
| | VRN | | | | | |
| 45 | 012403000-R | Vytyčení inženýrských sítí | hod | 15 | | |
| 46 | 012103000-R | Geodetické práce | hod | 15 | | |
| 47 | 013203000-R | Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce | hod | 15 | | |
| 48 | 020001000-R | Příprava staveniště | hod | 8 | | |
| 49 | 032903000-R | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | hod | 12 | | |
| 50 | 039002000-R | Zrušení zařízení staveniště | hod | 8 | | |
| 51 | 045002000-R | Kompletační a koordinační činnost | hod | 10 | | |
| | ON | | | | | |
| 52 | 7498150515 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč | kus | 1 | | |

Celkem

225 550,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1881776

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5fce21a3-430e-49a9-92d5-4571995685a3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2021 13:38:04



fc6565ea-87c8-4306-b851-8174d066a863