

## SOUPIS PRACÍ

| Stavba:             | <b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021</b>                |       |    |              |
|---------------------|---|-------|----|--------------|
| Objekt:             | <b>SP. č. 21 - Oprava přejezdu P7868 v km 25,272 na trati č.317</b> |       |    |              |
| Provozní středisko: | <b>TO Opava</b>   |       |    |              |
| Objednatel:         | SŽ s.o., OŘ Ostrava   |       |    |              |
| Zhotovitel:         | Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR                                   |       |    |              |
| Zhotovitel PS:      | TOMI - REMONT a.s.  |       |    |              |
| PC                  | Kód   | Popis | MJ | J.cena [CZK] |

Za období: červenec 2021

nepřetržitá výluka 3. - 7.7.2021

Množství  
Celkem

Celková  
cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

| PC  | Kód        | Popis   | MJ   | J.cena [CZK] | Množství<br>Celkem | Celková<br>cena |
|-----|------------|---|------|--------------|--------------------|-----------------|
| 535 | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm   | m    | 0            | 24,000             |                 |
| 537 | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm   | m2   | 0            | 61,200             |                 |
| 495 | 5913035220 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní                               | m    | 0            | 13,200             |                 |
| 248 | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65   | kus  | 0            | 10,000             |                 |
| 249 | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49  | kus  | 0            | 12,000             |                 |
| 427 | 5910135010 | Demontáž pražcové kotvy v koleji  | kus  | 0            | 24,000             |                 |
| 154 | 5906140090 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "u"                            | km   | 0            | 0,022              |                 |
| 157 | 5906140190 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"                           | km   | 0            | 0,026              |                 |
| 155 | 5906140150 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u"                         | km   | 0            | 0,012              |                 |
| 56  | 5905055010 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji   | m3   | 0            | 105,546            |                 |
| 626 | 5915010020 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy  | m3   | 0            | 21,000             |                 |
| 631 | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku   | m2   | 0            | 70,000             |                 |
| 590 | 5914075020 | Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m                                     | m2   | 0            | 70,000             |                 |
| 58  | 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji   | m3   | 0            | 105,546            |                 |
| 147 | 5906130370 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "u"                         | km   | 0            | 0,060              |                 |
| 518 | 5913140020 | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část  | m    | 0            | 13,200             |                 |
| 338 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové   | km   | 0            | 0,800              |                 |
| 68  | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   | m3   | 0            | 58,820             |                 |
| 120 | 5906110020 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm  | kus  | 0            | 8,000              |                 |
| 498 | 5913040020 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní                                  | m    | 0            | 13,200             |                 |
| 243 | 5907040020 | Posun kolejnic před svařováním tv. R65  | m    | 0            | 26,000             |                 |
| 345 | 5910020020 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65                               | svar | 0            | 12,000             |                 |
| 367 | 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"      | m    | 0            | 320,000            |                 |
| 371 | 5910040430 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"     | m    | 0            | 320,000            |                 |
| 351 | 5910035020 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65                       | svar | 0            | 2,000              |                 |
| 620 | 5915005020 | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy   | m3   | 0            | 5,600              |                 |
| 502 | 5913040230 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek | m    | 0            | 13,200             |                 |
| 543 | 5913255040 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 20 cm              | m2   | 0            | 24,000             |                 |

| PČ  | Kód        | Popis  | MJ | J.cena [CZK] |
|-----|------------|--|----|--------------|
| 648 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1                     | t  |              |
| 713 | 5963101003 | Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrou zádou tv. T | m  |              |
| 768 | 5964161010 | Beton lehce zhutitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765                   | m3 |              |
| 705 | 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva           | t  |              |
| 706 | 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva               | t  |              |
| 707 | 5963146020 | Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva         | t  |              |

| Množství Celkem | Celková cena |
|-----------------|--------------|
| 179,248         |              |
| 13,200          |              |
| 23,346          |              |
| 3,456           |              |
| 4,032           |              |
| 4,023           |              |

| D   | OST        | Ostatní  |     |   |
|-----|------------|--|-----|---|
| 774 | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km   | t   | ) |
| 799 | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce  | t   | ) |
| 802 | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí  | t   | ) |
| 803 | 9909000500 | Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů  | t   | ) |
| 786 | 9902300500 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km   | t   | ) |
| 792 | 9902400800 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km  | t   | ) |
| 784 | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km   | t   | ) |
| 793 | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti  | t   | ) |
| 794 | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   | t   | ) |
| 774 | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km   | t   | ) |
| 779 | 9902200200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km | t   | ) |
| 794 | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   | t   | ) |
| 790 | 9902400500 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km   | t   | ) |
| 797 | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km  | kus | ) |
| 798 | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km  | kus | ) |

|         |  |
|---------|--|
| 286,269 |  |
| 258,308 |  |
| 8,976   |  |
| 6,900   |  |
| 179,428 |  |
| 27,450  |  |
| 38,218  |  |
| 110,000 |  |
| 27,000  |  |
| 110,000 |  |
| 27,000  |  |
| 2,700   |  |
| 2,700   |  |
| 2,000   |  |
| 2,000   |  |

| 5  | Komunikace pozemní   |        |   |
|----|--|--------|---|
| 1  | 022121001 Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí                         | hod    | ) |
| 5  | 022111001 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná              | km     | ) |
| 13 | 034111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | hod    | ) |
| 10 | 033111001 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky  | soubor | ) |

|         |  |
|---------|--|
| 10,000  |  |
| 0,800   |  |
| 360,000 |  |
| 1,000   |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

Objekt: SP č. 22 - Podbjíjení pražců v obvodu TO Opava

Provozní středisko: TO OPAVA

Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava

Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR

Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Červenec 2021

V obvodu TO Opava

| PC | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] |
|----|-----|-------|----|--------------|
|----|-----|-------|----|--------------|

| Množství<br>Celkem | Celková<br>cena |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

| PC  | Kód        | Popis  | MJ  | J.cena [CZK] |
|-----|------------|--|-----|--------------|
| 318 | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných                        | kus |              |
| 319 | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových                       | kus |              |
| 322 | 5909010120 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus |              |

|  |         |
|--|---------|
|  | 115,000 |
|  | 17,000  |
|  | 1,000   |

VON

| PC | Kód       | Popis   | MJ | J.cena [CZK] |
|----|-----------|---|----|--------------|
| 7  | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců  | %  |              |
| 11 | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | %  |              |

|  |       |
|--|-------|
|  | 0,020 |
|  | 0,010 |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021  
**Objekt:** SP č. 23 - Kravaře ve Sl. - Dolní Benešov km 2,400 - 8,000; Dolní Benešov - Hlučín km 8,100 - 9,700  
**Provozní středisko:** TO OPAVA  
**Objednatel:** SŽ s.o., OŘ Ostrava  
**Zhotovitel:** Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR  
**Zhotovitel PS:** TOMI - REMONT a.s.

Za období: Červenec 2021

Výluka Kravaře ve Slezsku-Hlučín  
 14.7.-15.7.2021 6:55-14:55

| PČ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] |
|----|-----|-------|----|--------------|
|----|-----|-------|----|--------------|

| Množství Celkem | Celková cena |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

|     |            |   |     |  |
|-----|------------|---|-----|--|
| 170 | 5907015035 | Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"  | m   |  |
| 249 | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49  | kus |  |
| 245 | 5907045120 | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49                           | m   |  |
| 365 | 5910040310 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"  | m   |  |
| 369 | 5910040410 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m   |  |
| 245 | 5907045120 | Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49                           | m   |  |

|         |  |
|---------|--|
| 100,000 |  |
| 26,000  |  |
| 100,000 |  |
| 800,000 |  |
| 800,000 |  |
| 600,000 |  |

#### VON

|    |           |   |   |   |
|----|-----------|---|---|---|
| 7  | 024101001 | Inženýrská činnost sítězení pracovní skupiny zaměstnanců  | % | 0 |
| 11 | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 0 |

|       |  |
|-------|--|
| 0,020 |  |
| 0,010 |  |