



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/38110/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/38110/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 26. 7. 2021

## Objednávka č. 178/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu dlážděného chodníku za MŠ Zahradní ve městě Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 23.07.2021.

Záruční doba je 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku_ MŠ Zahradní, Zábřeh - cena smluvní	1	sou bor	122 889, 00	148 695,69
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>148 695,69</b>

Převzme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 9. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 178/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 28.07.2021

Ing. Petr Košťál  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

### Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr  
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 26.07.2021 [REDACTED]

IČ 00303640  
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111  
fax 583 416 505

[posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)  
[www.zabreh.cz](http://www.zabreh.cz)

hk9bq2f  
#mestozabreh

kehlalaw

## Krycí list rozpočtu

**VERLAG  
DASHÖFER**

Název stavby:	Oprava chodníku - MŠ Zahradní	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	08.05.2021	Konec výstavby:	Položek: 49
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.05.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	37 582,03	Zařízení staveniště
Montáž	61 584,62	Mimostav. doprava
PSV		
Dodávky	0,00	Územní vlivy
Montáž	0,00	Provozní vlivy
"M"		
Dodávky	0,00	Ostatní
Montáž	0,00	NUS z rozpočtu
Ostatní materiál	0,00	
Přesun hmot a sutí	34 699,25	
ZRN celkem	133 865,90	NUS celkem
		NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	136 543,22	DPH 21%	28 674,08
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>136 543,22</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>165 217,30</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<p>SEVER CENY</p>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava chodníku - MŠ Zahradní**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 08.05.2021

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 08.05.2021

Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem/MJ	Celková
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	2 000,00		0,0000
1	0210VD	Vytváření sítí	soubor	1	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0000	0,0000
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	24 366,55		20,5406
2	113201011RA0	Vytváření obrubníků silničních	m	41,4	448,01	0,00	18 547,61	0,2700	11,1780
3	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,5	60,80	0,00	1 550,40	0,1380	3,5190
4	113152112R00	Odstranění podkladů z kameniva drenážního	m3	2,55	371,99	0,00	948,57	1,3000	3,3150
5	113231426R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. D400, š.260 mm	m	2	129,51	0,00	259,02	0,4643	0,9286
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,8	3 320,00	0,00	2 656,00	2,0000	1,6000
7	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	6,25	64,79	0,00	404,94	0,0000	0,0000
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	9 675,74		0,0000
8	121101101R00	Sejmutí ornice ( přemístěním max do 50 m)	m3	0,621	74,80	0,00	46,45	0,0000	0,0000
9	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	7,5351	392,51	0,00	2 957,60	0,0000	0,0000
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,1561	264,50	0,00	2 157,29	0,0000	0,0000
11	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	8,1561	139,50	0,00	1 137,78	0,0000	0,0000
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč.poplatku	m3	8,1561	414,00	0,00	3 376,63	0,0000	0,0000
18		Povrchové úpravy terénu				370,73	883,75		1,4242
13	181301102R00	Rozprostření ornice, rovinná, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	8,28	65,70	0,00	544,00	0,0000	0,0000
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,28	24,11	14,24	185,39	0,0000	0,0000
15	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	0,85284	41,50	0,00	35,39	0,0000	0,0000

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
16		162501102R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,85284	139,50	0,00	118,97	118,97	0,0000	0,0000
17		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,85284	418,00	356,49	0,00	356,49	1,6700	1,4242
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	3 626,74	3 626,74		0,0000
18		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	39,5975	91,59	0,00	3 626,74	3 626,74	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				8 200,87	3 671,78	11 872,65		21,1073
19		56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	20,6875	144,51	2 471,33	518,22	2 989,55	0,3225	6,6717
20		56472111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 8 cm	m2	3,105	84,80	197,73	65,58	263,30	0,1720	0,5341
21		56476212R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výpiň.kamen. 21 cm	m2	4,14	248,50	807,13	221,66	1 028,79	0,5088	2,1064
22		56481112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	6,21	77,70	350,55	131,96	482,52	0,1512	0,9390
23		56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	37,695	138,01	4 374,13	828,16	5 202,29	0,2880	10,8562
24		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	21,1073	90,31	0,00	1 906,20	1 906,20	0,0000	0,0000
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				10 599,70	9 677,15	20 276,85		5,3522
25		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,155	260,51	833,72	4 677,37	5 511,09	0,0739	1,5634
26		59245110	Dlažba sklád. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	21,08925	315,50	6 653,66	0,00	6 653,66	0,1290	2,7205
27		596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1,07	26,30	0,00	28,14	28,14	0,0000	0,0000
28		59245111	Dlažba sklád. HOLLAND I 20x10x6 cm červená	m2	1,1235	385,50	433,11	0,00	433,11	0,1290	0,1449
29		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,52	273,99	138,72	825,72	964,44	0,0739	0,2601
30		592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skládka 20x10x8 cm červená	m2	3,696	639,00	2 361,74	0,00	2 361,74	0,1782	0,6568
31		59629111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	12,5	232,00	164,38	2 735,63	2 900,00	0,0003	0,0041
32		59629113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1	244,50	14,37	230,13	244,50	0,0004	0,0004
33		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	5,3522	220,50	0,00	1 180,16	1 180,16	0,0000	0,0000
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				18 410,73	14 066,75	32 477,48		14,9592
34		91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m	42,9	292,00	7 107,24	5 419,56	12 526,80	0,1880	8,0652
35		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	21	150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,0600	1,2600
36		59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	11	177,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,0821	0,9031
37		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	9	140,50	1 264,50	0,00	1 264,50	0,0483	0,4347
38		59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1	408,00	408,00	0,00	408,00	0,0670	0,0670
39		59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2	408,00	816,00	0,00	816,00	0,0670	0,1340
40		91700.01R	Řezání obrubníků	ks	5	95,00	85,20	389,80	475,00	0,0000	0,0000
41		91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,62	2 835,01	3 604,63	988,09	4 592,72	2,5250	4,0905

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem v Kč		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
42		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažbový	t	14,9545	220,50	0,00	3 297,47	3 297,47	0,0000	0,0000
43		0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000
44		89991100R	Technická úprava vsakování ze svodů	soubor	1	1 500,00	28,16	1 471,84	1 500,00	0,0047	0,0047
		S	Přesuny sutí				68,40	28 247,02	28 315,42		0,0000
45		97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,5406	318,01	0,00	6 532,12	6 532,12	0,0000	0,0000
46		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	20,5406	121,50	0,00	2 495,68	2 495,68	0,0000	0,0000
47		979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	20,5406	249,00	68,40	5 046,21	5 114,61	0,0000	0,0000
48		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	17,2256	690,00	0,00	11 885,66	11 885,66	0,0000	0,0000
49		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	3,315	690,00	0,00	2 287,35	2 287,35	0,0000	0,0000

**Celkové náklady:**

**133 865,90 Kč**

OPRAVA CHODNIKU - MŠ ZAHRADNÍ, M 1:100

