

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
014	Demontáž drátovodné a kabelové trasy v žst. Kamenné Žehrovice	151 440,34	0,00	31 802,47	183 242,81	39 741,54	86 658,80	25040,00	0,00	0,00
1	technologická část	80 622,80	0,00	16 930,79	97 553,59	9 264,00	71 358,80	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	24 840,00	0,00	5 216,40	30 056,40	9 540,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	45 977,54	0,00	9 655,28	55 632,82	20 937,54	0,00	25040,00	0,00	0,00
Celkem		151440,34	0,00	31802,47	183242,81	39741,54	86658,80	25040,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Demontáž drátovodné a kabelové trasy v žst. Kamenné Žehrovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kamenné žehrovice

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					0,00	80 622,80	80 622,80		0,000
		Ostatní									
1	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	160,000	57,90	0,00	9 264,00	9 264,00	0,000	0,000
6	SZT	7593407070	Demontáž kladky ze žlabu neobsazeného	kus	42,000	257,00	0,00	10 794,00	10 794,00	0,000	0,000
5	SZT	7593407130	Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu	m	160,000	8,53	0,00	1 364,80	1 364,80	0,000	0,000
4	SZT	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	160,000	370,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	80 622,80	80 622,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Demontáž drátovodné a kabelové trasy v žst. Kamenné Žehrovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kamenné žehrovice

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 712,00	10 005,00	12 717,00		12,000
1 Zemní práce							2 712,00	7 728,00	10 440,00		12,000
1	R	131313102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	3,000	1 560,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,000	0,000
10	232	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	7,000	124,00	0,00	868,00	868,00	0,000	0,000
2	R	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000	218,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,000	0,000
9	103	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	12,000	226,00	2 712,00	0,00	2 712,00	1,000	12,000
997 Přesun sutě							0,00	2 277,00	2 277,00		0,000
7	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	11,000	102,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,000	0,000
8	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,000	105,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	2 583,00	2 583,00		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	2 583,00	2 583,00		0,000
12	946	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	7,000	369,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	9 540,00	9 540,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	9 540,00	9 540,00		0,000
4	R	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,800	5 300,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,000	0,000
Celkem							2 712,00	22 128,00	24 840,00		12,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Demontáž drátovodné a kabelové trasy v žst. Kamenné Žehrovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kamenné žehrovice

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00							0,00	20 937,54	20 937,54		0,000	
Nepojmenované práce												
N01							0,00	20 937,54	20 937,54		0,000	
Nepojmenovaný díl												
7	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 023,908	5,00	0,00	5 119,54	5 119,54	0,000	0,000	
4	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pr	t	11,000	588,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,000	0,000	
6	R	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit	t	11,000	850,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,000	0,000	
OST							0,00	25 040,00	25 040,00		0,000	
Ostatní												
10	XDp	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	12,000	705,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,000	0,000	
9	XDp	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	11,000	1 190,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,000	0,000	
8	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
Celkem							0,00	45 977,54	45 977,54		0,000	