

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici**

Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1**

Zakázka : LUK058-21	Zpracovaná : 14. 6. 2021	Soubor : LUK058-21	Archivní číslo :
Umístění : Byt ul. Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1			
Investor : MÚ OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		64 480,7		64 480,7	
součet za PSV celkem	47 069,3	123 333,4		170 402,7	
součet za PRIR celkem					2 348,8
Celkem	47 069,3	187 814,0		234 883,4	2 348,8

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%	237 232,2	35 584,9	35 584,9
21%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	234 883,4
[+]Přirážky	2 348,8
[+]DPH celkem	35 584,9

CELKEM :

bez DPH	237 232,2 Kč
vč. DPH	272 817,1 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 60 měsíců.
Cena dle URS:


Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK05821 Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1					
003	HSV zdivo				18 069,6	18 069,6
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				882,2	882,2
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,43			33 356,9	33 356,9
064	HSV výplně otvorů				3 917,8	3 917,8
095	HSV různé dokončovací konstrukce				1 176,2	1 176,2
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				7 077,9	7 077,9
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			2 002,8	2 002,8
722	PSV vodovod vnitřní	0,08		154,7	5 401,7	5 556,4
723	PSV plynovod vnitřní	0,05		7 359,0	5 527,0	12 886,0
725	PSV kompletace ZT	0,01	0,02	9 875,9	6 238,0	16 113,9
766	PSV konstrukce truhlářské		0,28	11 310,0	21 888,3	33 198,3
771	PSV podlahy z dlaždic			2 680,5	5 882,7	8 563,2
775	PSV podlahy vlysové a parketové	35,40		3 247,5	10 710,2	13 957,7
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsíň	0,02	0,02	3 410,4	2 529,5	5 939,9
781	PSV obklady keramické	0,07		9 031,4	13 522,4	22 553,7
783	PSV nátěry				2 623,9	2 623,9
784	PSV malby				9 533,1	9 533,1
921	PSV elektromontáže				37 473,8	37 473,8
999	PRIR prirazky				2 348,8	2 348,8
	HSV součet za HSV celkem	0,43			64 480,7	64 480,7
	PSV součet za PSV celkem	35,68	0,32	47 069,3	123 333,4	170 402,7
	PRIR součet za PRIR celkem				2 348,8	2 348,8
Součet		36,12	0,32	47 069,3	190 162,9	237 232,2
Akce:	LUK058- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici					
	HSV součet za HSV celkem	0,43			64 480,7	64 480,7
	PSV součet za PSV celkem	35,68	0,32	47 069,3	123 333,4	170 402,7
	PRIR součet za PRIR celkem				2 348,8	2 348,8
Součet		36,12	0,32	47 069,3	190 162,9	237 232,2



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK05821] - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	15,000	873,1			13 097,0	13 097,0 15
2	3179443231 Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	540,6			1 081,2	1 081,2 15
4	346244312.R0 Obezdvíčky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 879,7			1 879,7	1 879,7 15
5	34211999.R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	69,4			2 011,7	2 011,7 15
oddíl 003 - zdivo							18 069,6	18 069,6
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr-	soubor	1,000	882,2			882,2	882,2 15
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce							882,2	882,2
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	50,000	87,5	0,43		4 373,0	4 373,0 15
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	58,000	52,8			3 061,2	3 061,2 15
3	602011201R0 Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	35,000	243,4			8 518,6	8 518,6 15
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	58,000	243,4			14 116,6	14 116,6 15
5	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	164,4			3 287,4	3 287,4 15
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							0,43	33 356,9
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	1 958,9			3 917,8	3 917,8 15
oddíl 064 - výplně otvorů							3 917,8	3 917,8
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	98,0			1 176,2	1 176,2 15
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							1 176,2	1 176,2
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	442,4			7 077,9	7 077,9 15
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí							7 077,9	7 077,9
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
2	721000004 Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	450,9			225,4	225,4 15
3	721174022 kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	339,3	0,01		509,0	509,0 15
4	721174023 kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	358,9	0,02		717,8	717,8 15
5	721194104 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	80,7			161,4	161,4 15
6	721194105 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	89,4			89,4	89,4 15
7	721194109 VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	133,2			133,2	133,2 15
8	721290111 ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	12,2	0,03		48,8	48,8 15
9	998721101 KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	785,7			117,9	117,9 15

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	12,000	218,7			2 623,9	2 623,9
oddíl 783 - nátěry							2 623,9	2 623,9
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	109,000	87,5			9 533,1	9 533,1
oddíl 784 - malby							9 533,1	9 533,1
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	37 473,8			37 473,8	37 473,8
oddíl 921 - elektromontáže							37 473,8	37 473,8
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2348,83373	1,0			2 348,8	2 348,8
oddíl 999 - přírázky							2 348,8	2 348,8
objekt 001 - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1					36,43	47 069,3	237 232,2	190 162,9

Luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukeš IČD: 13016067
PŘÍBOR, Sládkova 1531
tel.: 556 725 788 DIČ: CZ5606302152

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 721 - kanalizace vnitřní					0,06			2 002,8
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní							2 002,8	
1	999999	Demontážní práce včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,070	6 333,6		443,4	443,4
2	722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	339,3		2 035,8	2 035,8
3	00600002	mirelon 22/20	M	6,000	25,8	0,02	154,7	154,7
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	209,6		1 467,3	1 467,3
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	144,8	0,01	1 013,4	1 013,4
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	6,000	15,1	0,06	90,5	90,5
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	J	0,500	702,7		351,4	351,4
oddíl 722 - vodovod vnitřní						0,08	154,7	5 556,4
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní							5 401,7	
1	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18 ZTI	m	2,000	422,2		844,5	844,5
2	723190203	Přípojka plynovodní DN 18, vč.kulového uzávěru	soubor	1,000	769,1		769,1	769,1
3	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	1,000	31,8		31,8	31,8
4	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	277,5		277,5	277,5
5	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 417,5		1 417,5	1 417,5
6	541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	7 359,0	0,04	7 359,0	7 359,0
7	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	0,300	2 262,0		678,6	678,6
8	723001	Revize plynoinstalace	soub	1,000	1 508,0		1 508,0	1 508,0
oddíl 723 - plynovod vnitřní						0,05	7 359,0	12 886,0
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZTI							5 527,0	
1	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	595,7	0,02	595,7	595,7
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	2 865,2		2 865,2	2 865,2
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	223,2		223,2	223,2
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	897,3		897,3	897,3
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	294,1		294,1	294,1
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	194,5		194,5	194,5
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 281,8		1 281,8	1 281,8
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	512,7		1 538,2	1 538,2
12	725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM Baterie s vybavením	KS	1,000	2 409,8		2 409,8	2 409,8
13	725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 145,9		2 145,9	2 145,9
14	725000231	BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 231,8		2 231,8	2 231,8
16	725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	248,8		248,8	248,8
17	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	223,2		892,7	892,7
18	725860201RO	Sifon dřezový	kus	1,000	147,8		147,8	147,8
20	998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	735,9		147,2	147,2
oddíl 725 - kompletace ZTI						0,03	9 875,9	16 113,9
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské							6 238,0	
1	7665221	D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 639,0		5 278,0	5 278,0
2	766522	D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	3 483,5		6 967,0	6 967,0
3	76658000	D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	5 805,8		5 805,8	5 805,8
5	766111826R0	Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 797,0	0,02	2 797,0	2 797,0

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. p. 1140 na ulici Alšova v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Alšova Kopřivnice 1140 byt č.33 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sažba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
3	76658000 D + M Zadní stěna jádra s dvířky	m2	1,000	5 805,8			5 805,8	5 805,8
5	766111826R0 Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 797,0	0,02		2 797,0	2 797,0
6	766666125 Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 150 vč dřezu a odpadního sifonu	kpl	1,000	11 310,0		11 310,0		11 310,0
8	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	693,7	0,26		1 040,5	1 040,5
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,28	11 310,0		33 198,3
								21 888,3
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	57,3			257,8	257,8
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	4,500	633,4			2 850,1	2 850,1
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	595,7		2 680,5		2 680,5
5	771101116.R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	693,7			2 774,7	2 774,7
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 680,5		8 563,2
								5 882,7
oddíl 775 [PSV] - podlahy výšové a parketové								
1	966061631 Vybourání dřevěné podlahy - obklad průduchu, odnoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	39,000	218,7			8 527,7	8 527,7
2	776572128P Volné položení pásů povlakových dřevotřískových s izolací	m2	5,900	369,9			2 182,5	2 182,5
						<i>Včetně podkladní izolační vrstvy</i>		
3	60725012 OSB deska 3 Ntl. 15 mm uložení a těsnění mont pěnou	m2	5,900	550,4	35,40	3 247,5		3 247,5
						<i>včetně hobry a lepenky</i>		
oddíl 775 - podlahy výšové a parketové					35,40	3 247,5		13 957,7
								10 710,2
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsín								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2	kus	5,900	111,3	0,01		656,6	656,6
						<i>Včetně lišt a rožku v ložnici</i>		
2	775221214.RT Vyrovnací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	5,900	168,9	0,01		996,5	996,5
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	5,900	64,4	0,01	380,2		380,2
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	5,900	148,5			876,4	876,4
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	5,900	470,5	0,02	2 776,0		2 776,0
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	6,000	42,4		254,2		254,2
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsín					0,04	3 410,4		5 939,9
								2 529,5
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	15,000	84,5			1 266,8	1 266,8
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	21,000	583,6	0,07		12 255,6	12 255,6
3	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	405,6		1 622,6		1 622,6
4	781121224 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	17,000	435,8		7 408,8		7 408,8
oddíl 781 - obklady keramické					0,07	9 031,4		22 553,7
								13 522,4