

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy hasičského domu - výměna podlah v klubovně a volební místnosti

Objekt:

Výměna podlahových parket v m. č. 1.07 a 1.08

KSO:

Místo: parc.č. 141 - Nová Paka

CC-CZ:

Datum: 12.04.2021

Zadavatel:

Město Nová Paka

IČ:

00271888

DIČ:

CZ00271888

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

260 14 998

DIČ:

CZ26014998

Projektant:

Ing. David Chudoba

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 671,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 671,78	21,00%	36 261,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 208 932,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

:

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO Nová Paka
Dukelské náměstí 39
24 Nová Paka
888 DIČ: CZ00271888
-3-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy hasičského domu - výměna podlah v klubovně a volební místnosti

Objekt:

Výměna podlahových parket v m. č. 1.07 a 1.08

Místo:

parc.č. 141 - Nová Paka

Datum:

12.04.2021

Zadavatel:

Město Nová Paka

Projektant:

Ing. David

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Chudoba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 671,78

HSV - Práce a dodávky HSV

51 480,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 848,16

771 - Podlahy z dlaždic

15 632,38

HSV - Práce a dodávky PSV

121 191,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 018,02

775 - Podlahy skládané

104 173,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hasičského domu - výměna podlah v klubovně a volební místnosti

Objekt:

Výměna podlahových parket v m. č. 1.07 a 1.08

Místo: parc.č. 141 - Nová Paka

Datum: 12.04.2021

Zadavatel: Město Nová Paka

Projektant: Ing. David

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 671,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 480,54	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 848,16	
48	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše "Kompletně" "1.08" 26,10 "1.07" 45,74 Součet	m2	71,840	355,00	25 503,200	CS ÚRS 2019 02
61	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm vv "1.07 a 1.08" 71,84 vv Součet	m2	71,840	144,00	10 344,96	CS ÚRS 2019 02
D	771		Podlahy z dlaždic				15 632,38	
164	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	71,840	48,60	3 491,420	CS ÚRS 2019 02
165	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	71,840	169,00	12 140,960	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 191,24	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 018,02	
87	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	71,840	12,80	919,55	CS ÚRS 2019 02
90	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva "Kompletně" "1.08" 26,10 "1.07" 45,74 Součet	m2	71,840	121,00	8 692,640	CS ÚRS 2019 02
91	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	71,840	93,40	6 709,860	CS ÚRS 2019 02
96	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	228,186	3,05	695,970	CS ÚRS 2019 02
D	775		Podlahy skládané				104 173,22	
197	K	775511411	Podlahy z výsů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I "Kompletně" s odpočtem "oprava 20% z I.etapy" "1.08" (26,1-5-1,2) "1.07" (45,74 - 9,18) Součet	m2	56,460	1 750,00	98 805,00	CS ÚRS 2019 02

MARDOU.CZ

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

KOTÍKOVA 451, NOVÁ PAKA
WWW.MARDOU.CZ;

AKCE:

ÚPRAVY HASIČSKÉHO DOMU

MÍSTO:

K.U. VRCHOVINA [786519]
PARC.Č. ST. 141

STUPEŇ PD:

DUR + DSP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ING. DAVID CHUDOBA
ČKAIT 0012554

PROJEKTANT SPECIÁLNÍ ČÁSTI:

ING. DAVID CHUDOBA
+420

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZN./OBSAH VÝKRESU:

DRUHÁ ETAPA

01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM:

03.05.2021

Č KOPIE / RAZÍTKO

NAVRHOVATEL:

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

Ing. David Chudoba, Na Drahách 43, 514 01 Jilemnice

ČKAIT 0012554

ÚPRAVY HASIČSKÉHO DOMU

DOKUMENTACE DLE PŘÍL.

VYHL. Č. 62/2013 SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHL. Č. 499/2006 SB., O DOKUMENTACI STAVEB

TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUHÁ ČÁST – ÚPRAVA PODLAH

04/2021

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ÚPRAVA PODLAH

- V této druhé fázi se jedná o úpravu podlah ve dvou místnostech
- Jedná se o místnosti 1.07 – KLUB a 1.08 KLUB (VOLEBNÍ MÍSTNOST)
- Plocha jednotlivých místností:
 - o 1.07 – KLUB = 45,74m²
 - o 1.08 – KLUB (VOLEBNÍ MÍSTNOST) = 26,10m²
 - CELKEM: 45,74 + 26,10 = **71,84m²**
- Stávající podlaha v těchto místnostech je nevyhovující a jediným rozumným řešením dané situace je výměna podlahy
- Tato podlaha bude tedy odstraněna a bude položena nová podlaha

- v příloženém rozpočtu došlo záměrně k vynechání, nebo ponížení položek týkajících se prací na dané podlaze a které byly součástí již dříve schváleného projektu s názvem „ÚPRAVY HASIČSKÉHO DOMU“, evidovaného od číslem 20RRDU3-0010 a realizovaném v letech 2020-21
- při provedení kompletní podlahové krytiny v místnostech č. 1.07- KLUB a 1.08 – KLUB (VOLEBNÍ MÍSTNOST, tak nebude docházet k duplikaci položek (stavebních prací)

BUDOU PROVEDENY TYTO STAVEBNÍ PRÁCE:

- Odstranění původních parket a porušené hydroizolace
- Broušení podlah – odstranění nesoudržných zbytků hydroizolace a betonu
- Uzávěra proti vlhkosti (nová hydroizolace)
- Cementový potěr do tl.: 30mm
- Samonivelační stěrka tl.: 3mm
- Pokládka nových „parket“ (= vlysů)

v Nové Pace 04/2021

Ing. David Chudoba