

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
031	Oprava kabelizace v TÚ Nové Strašecí - Řevničov	110 625,24	0,00	23 231,30	133 856,54	101 615,94	9 009,30	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	90 458,20	0,00	18 996,22	109 454,42	90 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	9 009,30	0,00	1 891,95	10 901,25	0,00	9 009,30	0,00	0,00	0,00
3	VRN	11 157,74	0,00	2 343,13	13 500,87	11 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		110625,24	0,00	23231,30	133856,54	101615,94	9009,30	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Zpracoval:

Datum: 2. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00		Nepojmenované práce					0,00	18 878,00	18 878,00			0,000
N01		Nepojmenovaný díl					0,00	18 878,00	18 878,00			0,000
13	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	6,000	1 930,00	0,00	11 580,00	11 580,00	0,000	0,000	
14	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	2,000	3 430,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,000	0,000	
1	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	438,00	0,00	438,00	438,00	0,000	0,000	
OST		Ostatní					2 495,00	69 085,20	71 580,20			0,000
2	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	8,000	841,00	0,00	6 728,00	6 728,00	0,000	0,000	
3	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,000	0,000	
7	R	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	6,000	3 280,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,000	0,000	
8	R	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	6,000	985,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,000	0,000	
4	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	106,000	16,40	0,00	1 738,40	1 738,40	0,000	0,000	
5	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	106,000	17,30	0,00	1 833,80	1 833,80	0,000	0,000	
18	R	7590555072	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN	kus	1,000	987,00	0,00	987,00	987,00	0,000	0,000	
19	R	7590555074	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN	kus	1,000	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,000	0,000	
9	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	4,000	2 610,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,000	0,000	
11	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	5,000	499,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,000	0,000	
10	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	6,000	1 250,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Zpracoval:

Datum: 2. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	3,000	305,00	0,00	915,00	915,00	0,000	0,000
16	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	3,000	334,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,000	0,000
17	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	562,00	0,00	562,00	562,00	0,000	0,000
6	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	130,000	63,30	0,00	8 229,00	8 229,00	0,000	0,000

Celkem

2 495,00

87 963,20

90 458,20

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Zpracoval:

Datum: 2. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	231	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	3,000	483,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,001	0,003
5	231	23152002	tmel silikonacetátový	litr	5,000	395,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,001	0,006
M Práce a dodávky M							15,68	5 569,62	5 585,30		0,001
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							15,68	5 569,62	5 585,30		0,001
2	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,145	1 430,00	15,68	191,67	207,35	0,009	0,001
3	R	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	2,850	1 540,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,000	0,000
4	R	460432113	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy II skupiny 4	m3	2,850	347,00	0,00	988,95	988,95	0,000	0,000
Celkem							3 439,68	5 569,62	9 009,30		0,010

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Nové Strašecí - Řevničov

Zpracoval:

Datum: 2. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	Nepojmenované práce				0,00	11 157,74	11 157,74		0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				0,00	11 157,74	11 157,74		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	935,548	5,00	0,00	4 677,74	4 677,74	0,000	0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	4,000	1 620,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	11 157,74	11 157,74		0,000