

Poplachový tísňový a zabezpečovací systém - PZTS

poř.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	cena bez DPH	cena s DPH
1.	Ústředna PZTS - 16 vstupů na základní desce sběrnice RS 485. - maximální počet koncentrátorů 16, Maximální úpočet zón 96. maximální počet podsystémů 16 (možnost programování společné zóny), max. trvalý odběr pro naapájení externích zařízení 12V 1A Komunikátor pro připojení PCO (formát contact ID, SIA1-4) možnost připojení komunikátoru Ethetnet. instalace grafické nadstavby C4 výstup RS 232 pro připojení Na PCO PČR, GSM komunikátor prostor pro aku 18 Ah	ks	1	17974.00	21,748.54 Kč
2	Akumulátor 12V18 Ah	ks	1	1185.00	1,433.85 Kč
3	Systémový Ethernet(IP/TCP)komunikátor v plechovém krytu	ks	1	9555.00	11,561.55 Kč
4	Komunikační interface pro objektové vysílače PCO PČR v plechovém krytu	ks	1	8843.00	10,700.03 Kč
5	Systémový GSM modul pro posílání SMS a volání uživateli vč. plechového krytu	ks	1	12079.00	14,615.59 Kč
6	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zon a PGM výstupy	ks	4	4693.00	22,714.12 Kč
7	LCD klávesnice	ks	2	4152.00	10,047.84 Kč
8	Infrapasivní detektor pohybu s antimaskingem dosah 16 m 90 °C tř. zabezpečení 3	ks	16	1500.00	29,040.00 Kč
9	Detektor tříštění skla tř. zabezpečení 3	ks	5	1822.00	11,023.10 Kč
10	Magnetický kontakt polarizovaný čtyřžilový přívodní kabel 2m tř.zabez.3	ks	15	706.00	12,813.90 Kč
11	Rozvodná krabice pro mg.kontakty 16 svorek povrchová montáž tř.zabezpečení 3	ks	12	398.00	5,778.96 Kč
12	Signální led světlo červené	ks	1	591.00	715.11 Kč
13	Optickokouřový hlásič požáru včetně patice-provedení pro zapojení do PZTS	ks	1	1147.00	1,387.87 Kč
14	Objektové zařízení PCO PCR Karlovy Vary včetně příslušenství a anténního svodu	kpl	1	74987.00	90,734.27 Kč
15	Vyzkoušení přenosu na PCO revizní zpráva	ks	1	2800.00	3,388.00 Kč
Kabelové rozvody, ostatní montáže					
16	Kabel 4P/FTP/kat.5	m	150	31.37	5,693.66 Kč
17	Stíněný kabel 4x0.22	m	100	28.45	3,442.45 Kč
18	Stíněný kabel 4x0.22+2x0.5	m	40	33.88	1,639.79 Kč
19	Stíněný kabel 6x0.22+2x0.5	m	190	36.08	8,294.79 Kč
20	Kabel napájecí CYKY O 2x1.5	m	150	37.11	6,735.47 Kč
21	Kabel napájecí CYKY J 3x1,5	m	30	43.82	1,590.67 Kč
22	Jistič jednopolový 10A doplnění stávajícího rozvaděče	ks	1	364.58	441.14 Kč
23	Elektroinstalačnílišta LV 40/15	m	160	99.82	19,325.15 Kč
24	Elektroinstalačnílišta LV 24/22	m	30	79.06	2,869.88 Kč
25	Elektroinstalačnílišta LV18/13	m	20	63.16	1,528.47 Kč
26	Provrtání stěny 45cm	ks	9	113.00	1,230.57 Kč
27	Provrtání stěny 15cm	ks	13	38.00	597.74 Kč
28	Provrtání stropu	ks	1	225.00	272.25 Kč
29	drobný elektroinstalační a upevňovací materiál	kpl.	1	1940.00	2,347.40 Kč
30	Oživení, zaškolení obsluhy	kpl.	1	1550.00	1,875.50 Kč
31	Podružný a režijní materiál a skladování	kpl.	1	9000.00	10,890.00 Kč
32	Výchozí revize	ks	1	4250.00	5,142.50 Kč

poř	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	cena bez DPH	cena s DPH
			celkem	160365.33	321,620.15 Kč

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ/PRACOVIŠTĚ mezi objednatelem a zhotovitelem

Identifikační údaje předmětu díla / služby		
Smlouva / objednávka č.		
Název a charakter díla	Elektronický zabezpečovací systém (EZS) v objektu Západní ul. 1401/63-1.NP, Karlovy Vary	
Termín zahájení /ukončení		
Místo / pracoviště (staveniště)	Západní ul. 1401/63- 1.NP, Karlovy Vary	
Územní rozhodnutí (popř. ohlášení)	Bez	Bez
	Bez	Bez
Oznámení zahájení stavby (komu, kdy)	-	
Účastníci předmětu díla		
Objednatel	Česká republika – Generální ředitelství cel	
	Zastoupený	
	tel. č.	
	e-mail	
Zhotovitel	Trade FIDES, a.s., Brno, Dornych 57, PSČ 617 00	
	Zastoupený	
	tel. č.	
	e-mail	
Pověřený zaměstnanec ke koordinaci provádění opatření BOZP a postupů k jejich zajištění	Pověřený zaměstnanec zhotovitele (§101, bod 3, zák. č. 262/2006 Sb.):	
	Určený koordinátor BOZP (zákon č. 309/2006 Sb.):	
	tel. č.	
	e-mail	
Generální projektant	Zastoupený	
	tel. č. / e-mail	
Projektant	Zastoupený	projektování elektrických zařízení
	tel. č. / e-mail	
Kompetence osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovních činností (ve smyslu ČSN EN 50110-1, ed. 3)		
Za zhotovitele převzal:		
Charakter práce a činností ¹⁾		
<input checked="" type="checkbox"/>	Práce a činnosti v blízkosti živých částí pod napětím nebo na elektrickém zařízení	
<input checked="" type="checkbox"/>	Práce a činnosti s ohrožením života, poškozením zdraví	
<input type="checkbox"/>	Svařování - činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nakládání s odpady	
<input type="checkbox"/>	Ostatní práce a činnosti (vypsát)	

¹⁾ - Prováděné práce a činnosti se zakřížkují (jednotlivé spol. si obsahově upraví skutečnosti dle potřeb vzhledem k prováděným činnostem).

Vymezení pracoviště (staveniště) - popis	
Prostorové vymezení s ohledem na zařízení, případně jiné nebezpečí	Dle předané projektové dokumentace
Provozní, přístupové komunikace, parkovací plochy, únikové cesty	

Znamé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na pracovišti (zvláštní upozornění a informace o rizicích))²

<input checked="" type="checkbox"/>	Předání rizik spojených s výkonem prací na staveništi, včetně přijatých opatření zhotovitele objednateli
<input type="checkbox"/>	Předání rizik spojených s výkonem prací na staveništi, včetně přijatých opatření objednatele zhotoviteli
<input type="checkbox"/>	Poučení zástupce zhotovitele osobou odpovědnou za elektrické zařízení
<input type="checkbox"/>	Používaná zařízení a vybavení pracoviště objednatele:
<input type="checkbox"/>	Plán BOZP (povinnost hl. zhotovitele seznámit všechny zaměstnance s aktualizovaným(i) Plánem BOZP)
<input type="checkbox"/>	Technická dokumentace (název / místo uložení): Paré projektové dokumentace č. 1 – objednatel Paré projektové dokumentace č. 3, 4, 5 – zhotovitel předáno Paré projektové dokumentace č. 6 – provozovatel
<input type="checkbox"/>	Ostatní přílohy, rizika a přijatá opatření (vypsat):

²- Informace, sdělení a předané doklady se zakřížkují, popř. vypíšu (jednotlivé spol. si obsahově upraví skutečnosti dle potřeby vzhledem k prováděným činnostem).

Stav předaného staveniště (pracoviště)³

Na základě výše uvedených zjištění zhotovitel:

- a) **přebírá**
b) **přebírá staveniště (pracoviště) s následujícími výhradami:**

Zjištěné nedostatky	Termín odstranění	Zodpovídá

³- nehodící se škrtně

Zajišťování první pomoci (ze strany zhotovitele)

Osoba zhotovitele odpovědná za poskytnutí a organizaci první pomoci	
Umístění prostředků první pomoci	Vozidla zhotovitele
Důležitá telefonní čísla	
Tel. číslo lékařské první pomoci	
Tel. číslo Hasičského záchranného sboru	
Ostatní	

Účastníci a datum předání a převzetí staveniště (pracoviště)

Datum předání a převzetí:		
	Jméno a příjmení	Podpis
Objednatel		
Zhotovitel		
Projektant		



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4		
Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, www.fides.cz		
Účastníci přejímacího řízení			
Zástupce:	Jméno:	Organizace:	
Objednatele:		Česká republika – Generální ředitelství cel	
Zhotovitele:		Trade FIDES, a.s.	
Název objektu:	Celní úřad Karlovy Vary		
Adresa:	Karlovy Vary, Západní ul.1401/63 ,na pozemku parc.č. [REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE] projektování elektrických zařízení		
Smlouva o dílo ze dne:		Číslo zakázky:	
Předmět díla:	Elektronický zabezpečovací systém (EZS) v objektu Západní ul. 1401/63- 1.NP, Karlovy Vary		
Zahájení prací:		Ukončení prací:	
Seznam předávaných písemných dokladů			
Soupis vad a nedodělků			Termín odstranění:
Prohlášení zástupců objednatele a zhotovitele k předání a převzetí díla:			
Příloha č.3			
Ukončení záruční lhůty:			
Dle Smlouvy o dílo zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců.			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	

Předáno v Karlových Varech dne: