



# SMLOUVA O DÍLO

Č. 2021/ORI/S/0324

(dále též **Smlouva**) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **Občanský zákoník**)

## I. Smluvní strany

---

### 1. Objednatel (dále též Zadavatel)

Název: město Orlová  
Sídlo: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
Zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou  
IČO: 00297577  
DIČ: CZ00297577 – plátce DPH  
Bankovní spojení: 103957163/ 0300 (ČSOB)  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech  
technických:

a

### 2. Zhotovitel (dále též Dodavatel)

Název: AREA . stavby s. r. o.  
Sídlo: č. p. 315, 711 00 Šilheřovice  
Zastoupeno: Milanem Šrotkem, jednatelem  
IČO: 483 98 195  
DIČ: CZ48398195 – plátce DPH  
Bankovní spojení: 374284933/0300 (ČSOB)  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech  
technických:

## II. Preambule

---

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **Zákon**), na zadání veřejné zakázky „ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

### III. Předmět Smlouvy

---

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### IV. Specifikace díla

---

1. Předmětem této Smlouvy jsou stavební práce zahrnující výstavbu dvou nových venkovních učeben pro výuku přírodních věd a kompletní rekonstrukci a stavební úpravy vnitřních prostor stávajících pěti jazykových učeben a tří učeben přírodních věd určených pro vzdělávání žáků. Nově vybudované budou následující odborné učebny v pěti zapojených základních školách:

- Multimediální jazyková učebna s kapacitou 20 žáků (ZŠ K. Dvořáčka 1230)
- Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ K. Dvořáčka 1230)
- Multimediální jazyková učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Ke Studánce 1050)
- Venkovní učebna přírodních věd s kapacitou 30 žáků (ZŠ Ke Studánce 1050)
- Multimediální jazyková učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ Mládí 726)
- Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ Mládí 726)
- Multimediální jazyková učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Školní 862)
- Multimediální přírodovědná učebna s kapacitou 30 žáků (ZŠ Školní 862)
- Multimediální jazyková učebna s kapacitou 16 žáků (ZŠ U Kapličky 959)
- Venkovní učebna přírodních věd s kapacitou 30 žáků (ZŠ U Kapličky 959)

Současně bude vybudováno bezbariérové zázemí (WC) ve čtyřech zapojených základních školách. Součástí projektu jsou také úpravy zeleně, spočívající ve výsadbě izolační zeleně u vybudované venkovní učebny – altánu u ZŠ Ke Studánce 1050. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci

vypracované společností [REDAKCE] (dále jen **Projektová dokumentace**) a v oceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou smlouvy.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též **Výchozí dokumenty**), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

5. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. v platném znění, a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS či obdobné ceníkové soustavy např. ÚRS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

## V. Doba plnění

---

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 2 měsíců od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Předmětná výzva bude Objednatelem odeslána bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

## VI. Místo plnění

---

Místem plnění jsou níže uvedené budovy a pozemky (blíže specifikováno v projektové dokumentaci):

Název školy	Místo plnění Kontaktní údaje	Pozemek Katastrální území
Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace	Karla Dvořáčka 1230, 73514 Orlová web: <a href="http://www.zsdvoracka.cz">http://www.zsdvoracka.cz</a>	Pozemek p. č. 4213/152 v k. ú. Horní Lutyně, obec: Orlová
Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace	Ke Studánce 1050, 73514 Orlová web: <a href="http://www.kestud.cz">http://www.kestud.cz</a>	Pozemek p. č. 3325/8 v k. ú. Horní Lutyně, obec: Orlová
Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace	Mládí 726, 73514 Orlová web: <a href="http://www.skolamladi.cz">http://www.skolamladi.cz</a>	Pozemek p. č. 143 v k. ú. Horní Lutyně, obec: Orlová
Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace	Školní 862, 73514 Orlová web: <a href="http://www.zsskolni.org">http://www.zsskolni.org</a>	Pozemek p. č. 558 v k. ú. Horní Lutyně, obec: Orlová
Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace	U Kapličky 959, 73514 Orlová web: <a href="http://www.zsukaplicky.cz">http://www.zsukaplicky.cz</a>	Pozemek p. č. 3936/127 v k. ú. Horní Lutyně, obec: Orlová

## VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	6 657 107,49 Kč
Výše DPH	1 397 992,57 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>8 055 100,06 Kč</b>

(dále též **Cena díla**)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelům nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. **Každá faktura musí být označena**

**registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004289.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, \*.xlsx a \*.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen **Daňový doklad**). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatel a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečnění dílčí zdanitelná plnění na díle.

Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatel a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady). Faktury budou objednateli předávány ve dvou originálních vyhotoveních. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla v souladu s čl. XV. bez vad a nedodělků. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).

9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i tyto údaje a přílohy:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) název předmětu plnění: **„ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II“**
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- f) lhůta splatnosti faktury,
- g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu xls v podrobnostech:
  - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
  - rekapitulace soupisu provedených prací,
- h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls,
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila a kontaktní telefon,

- j) IČO a DIČ objednatele a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
  - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
10. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový Daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).
13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II“.
16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a Zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).
17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.
19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu **Zákona o DPH**. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

## VIII. Součinnost smluvních stran

---

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.



2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## IX. Práva a povinnosti stran

---

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s

právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen **KD**) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z **KD**. Přítomní stvrdí svoji účast na **KD** podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

## **X. Stavební deník**

---

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v. z. p. p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

---

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a

způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

## XII. Podmínky provádění díla

---

1. Objednatel je v souladu s § 2592 Občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a

převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkryt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

### **XIII. Poddodavatelé**

---

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 Občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

#### XIV. Záruka za jakost

---

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla a 24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle Občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla (stavby)**

---

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 Občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 Občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1 000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1 000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.



13. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

---

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především Občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 Občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

---

## XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

---

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

---

## XIX. Pojištění

---

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.** Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli

originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## **XX. Společná ustanovení**

---

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

## XXI. Závěrečná ustanovení

---

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 Občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřeveze nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
  - Příloha č. 1: Položkový rozpočet s výkazem výměr
  - Příloha č. 2: Harmonogram výstavby.Dále:
  - Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II“ v elektronické podobě na CD
  - Příloha č. 4: Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,kteřé nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.
8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
9. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o


zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 1930/52. dne 16. 6. 2021.

V Orlové dne:

Za objednatele:




Mgr. Miroslav Chlubna, starosta

Za zhotovitele:




Milan Šrotek, jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **02 Základní školy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**AREA . stavby s. r. o.**

IČO: **48398195**

**Šilheřovice 315**

DIČ: **CZ48398195**

**711 00**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 666 119,07
PSV			2 613 644,36
MON			215 344,06
Vedlejší náklady			152 500,00
Ostatní náklady			9 500,00
<b>Celkem</b>			<b>6 657 107,49</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>6 657 107,49</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 397 992,57</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**8 055 100,06** CZK

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
<b>1</b>	<b>ZŠ Ke Studánce</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 498,78</b>	<b>288 434,74</b>	<b>1 661 933,52</b>	<b>21</b>
1	Jazyková učebna	0,00	421 149,04	88 441,30	509 590,34	6
2	Bezbariérové WC	0,00	166 828,21	35 033,92	201 862,13	3
3	Venkovní učebna - altán	0,00	545 498,04	114 554,59	660 052,63	8
4	Elektroinstalace	0,00	192 796,00	40 487,16	233 283,16	3
5	Zdravotechnika	0,00	47 227,49	9 917,77	57 145,26	1
<b>2</b>	<b>ZŠ U Kapličky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210 125,12</b>	<b>254 126,28</b>	<b>1 464 251,40</b>	<b>18</b>
1	Jazyková učebna	0,00	318 819,75	66 952,15	385 771,90	5
2	Bezbariérové WC	0,00	149 146,47	31 320,76	180 467,23	2
3	Venkovní učebna - altán	0,00	555 558,30	116 667,24	672 225,54	8
4	Elektroinstalace	0,00	138 208,00	29 023,68	167 231,68	2
5	Zdravotechnika	0,00	48 392,60	10 162,45	58 555,05	1
<b>3</b>	<b>ZŠ Školní</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 466,36</b>	<b>357 517,94</b>	<b>2 059 984,30</b>	<b>26</b>
1	Jazyková učebna	0,00	613 562,20	128 848,06	742 410,26	9
2	Bezbariérové WC	0,00	184 481,13	38 741,04	223 222,17	3
3	Laboratoř přírodních věd	0,00	608 610,13	127 808,13	736 418,26	9
4	Elektroinstalace	0,00	258 096,00	54 200,16	312 296,16	4
5	Zdravotechnika	0,00	37 716,90	7 920,55	45 637,45	1
<b>4</b>	<b>ZŠ K. Dvořáčka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 296,89</b>	<b>251 642,35</b>	<b>1 449 939,24</b>	<b>18</b>
1	Jazyková učebna	0,00	251 405,24	52 795,10	304 200,34	4
2	Laboratoř přírodních věd a kabinet	0,00	675 395,42	141 833,04	817 228,46	10
4	Elektroinstalace	0,00	256 828,00	53 933,88	310 761,88	4
5	Zdravotechnika	0,00	14 668,23	3 080,33	17 748,56	0
<b>5</b>	<b>ZŠ Mladí</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 720,34</b>	<b>246 271,27</b>	<b>1 418 991,61</b>	<b>18</b>
1	Laboratoř přírodních věd	0,00	244 802,24	51 408,47	296 210,71	4
2	Kabinet	0,00	141 208,03	29 653,69	170 861,72	2
3	Jazyková učebna	0,00	246 784,29	51 824,70	298 608,99	4
4	Kabinet II	0,00	134 109,21	28 162,93	162 272,14	2
5	Bezbariérové WC	0,00	142 449,80	29 914,46	172 364,26	2
6	Elektroinstalace	0,00	207 296,00	43 532,16	250 828,16	3



7	Zdravotechnika	0,00	56 070,77	11 774,86	67 845,63	1
Celkem za stavbu		0,00	6 657 107,49	1 397 992,57	8 055 100,06	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Hlavní přívod NN učebna 33U a kabinet - Instalace NN	HSV			5 034,00	0
1	Hlavní přívod NN učebna 44 - Instalace NN	HSV			5 034,00	0
1	Hlavní přívod NN učebna 72 - Instalace NN	HSV			5 034,00	0
1	Hlavní přívod NN učebna 93 - Instalace NN	HSV			5 034,00	0
1	Hlavní přívod NN učebna č.d. 41 - Instalace NN	HSV			7 674,00	0
1	Zemní práce	HSV			66 377,22	1
2	Učebna 33U a kabinet - Instalace NN	HSV			69 452,00	1
2	Učebna 41 - Instalace NN	HSV			66 382,00	1
2	Učebna 44 - Instalace NN	HSV			87 464,00	1
2	Učebna 72 - Instalace NN	HSV			61 184,00	1
2	Učebna č.d.93 - Instalace NN	HSV			69 452,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			80 380,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 614,70	1
3	WC - Instalace NN	HSV			3 675,00	0
3	WC Atrium - Instalace NN	HSV			26 535,00	0
3	WC spodní chodba - Instalace NN	HSV			18 897,00	0
3	WC spodní chodba m.č. 62 - Instalace NN	HSV			18 897,00	0

4	hlavní přívod NN učebna 24U2 - Instalace NN	HSV			5 034,00	0
4	hlavní přívod NN učebna č.d. 56 - Instalace NN	HSV			5 034,00	0
4	Učebna 62 - Instalace SLP	HSV			55 821,00	1
4	Učebna 72 - Instalace SLP	HSV			30 763,00	0
4	Učebna č.d. 45 - Instalace SLP	HSV			4 008,00	0
5	Komunikace	HSV			198 583,40	3
5	Připojení páteřní linky učebna č.d.62 - Instalace SLP	HSV			25 580,00	0
5	Připojení páteřní linky učebna č.d.72 - Instalace SLP	HSV			22 330,00	0
5	Učebna 24U2 - Instalace NN	HSV			63 083,00	1
5	Učebna č.d. 45 - Instalace NN	HSV			67 127,00	1
5	Učebna č.d. 56 - Instalace NN	HSV			64 360,00	1
6	Učebna 33U a kabinet - Instalace SLP	HSV			35 400,00	1
6	Učebna 41 - Instalace SLP	HSV			31 955,00	0
6	Učebna 92 - Instalace SLP	HSV			34 404,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			954 800,42	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			401 573,30	6
64	Výplně otvorů	HSV			27 000,00	0
7	Připojení páteřní linky učebna 33U - Instalace SLP	HSV			22 580,00	0
7	Připojení páteřní linky učebna č.d.41 - Instalace SLP	HSV			16 705,00	0
7	Připojení páteřní linky učebna č.d.92 - Instalace SLP	HSV			10 475,00	0
8	Učebna 24U2 - Instalace SLP	HSV			33 665,00	1

8	Učebna č.d. 45 - Instalace SLP	HSV			4 930,00	0
8	Učebna č.d. 56 - Instalace SLP	HSV			32 752,00	0
9	Připojení páteřní linky učebna 24U2 - Instalace SLP	HSV			22 580,00	0
9	Připojení páteřní linky učebna č.d.45 - Instalace SLP	HSV			4 840,00	0
9	Připojení páteřní linky učebna č.d.52 - Instalace SLP	HSV			10 050,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			50 290,14	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			304 900,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			289 599,15	4
97	Prorážení otvorů	HSV			18 495,15	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			35 280,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			121 428,10	2
711	Izolace proti vodě	PSV			28 117,09	0
713	Izolace tepelné	PSV			15 857,75	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			86 900,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 535,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 942,50	0
725	Zařizovací předměty	PSV			219 449,28	3
733	Rozvod potrubí	PSV			5 680,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			360 396,25	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			202 338,70	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			550 295,19	8

767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 000,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			31 535,90	0
776	Podlahy povlakové	PSV			568 700,24	9
781	Obklady keramické	PSV			162 010,32	2
783	Nátěry	PSV			89 410,30	1
784	Malby	PSV			210 775,84	3
799	Ostatní	PSV			14 690,00	0
P	Prostupy	PSV			3 010,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			215 344,06	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 573,49	0
VN	Vedlejší náklady	VN			152 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			9 500,00	0
Cena celkem					6 657 107,49	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>675,68</b>		
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,	m2	3,21750	210,00	675,68	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>103 755,76</b>		
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	73,67250	205,00	15 102,86	801-1	RTS 21/ I
3	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	73,67250	80,00	5 893,80	801-1	RTS 21/ I
4	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	98,94700	183,00	18 107,30	801-1	RTS 21/ I
5	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	98,94700	72,00	7 124,18	801-1	RTS 21/ I
6	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	73,67250	330,00	24 311,93	801-1	RTS 21/ I
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 100	m	100,00000	65,00	6 500,00	801-4	RTS 21/ I
					100,00000			
8	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	98,94700	270,00	26 715,69	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>52 940,00</b>		
9	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	72,20000	80,00	5 776,00	801-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	72,20000	620,00	44 764,00	801-1	RTS 21/ I
11	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektro : 40*0,05	m2	2,00000	1 200,00	2 400,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 95</b>						<b>16 800,00</b>		
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,00000	118,00	11 800,00	801-1	RTS 21/ I
13	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>						<b>33 802,05</b>		
<b>Bourání konstrukcí</b>								
14	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	2,23000	250,00	557,50	801-3	RTS 21/ I
15	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	72,20000	325,00	23 465,00	801-3	RTS 21/ I
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,40000	385,00	924,00	801-3	RTS 21/ I
18	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). elektro : 100	m	100,00000	80,00	8 000,00	801-3	RTS 21/ I
						100,00000		
19	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	3,21750	260,00	836,55	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>5 600,00</b>		
	20	974051515R00 Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm <i>podlaha - elektro : 40</i>	m	40,00000	140,00	5 600,00	801-3	RTS 21/ I
				<i>40,00000</i>				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>6 551,86</b>		
	21	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,95624	1 100,00	6 551,86	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>1 725,50</b>		
	22	713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	34,51000	50,00	1 725,50	800-713	RTS 21/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>74 565,75</b>		
	23	76611 Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	24	766112 D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
	25	61160162aa D+M dveře vnitřní vč. světlíku, 2060 x 3250mm, dle PD - T2	soub	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
	26	998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	735,00000	1,45	1 065,75	800-766	RTS 21/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>76 305,38</b>		
	27	776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	72,20000	25,00	1 805,00	800-775	RTS 21/ I
	28	776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku <i>10,5*2+7,755*2</i>	m	36,51000	120,00	4 381,20	800-775	RTS 21/ I
				<i>36,51000</i>				
	29	776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	72,20000	110,00	7 942,00	800-775	RTS 21/ I
	30	776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	72,20000	265,00	19 133,00	800-775	RTS 21/ I
	31	2841228a Podlahovina Linoleum tl. 2mm, dle PD	m2	75,81000	560,00	42 453,60		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 72,20000*1,05</a>		75,81000				
32	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	757,14800	0,78	590,58	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>5 301,70</b>		
33	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	3,21750	100,00	321,75	801-1	RTS 21/ I
34	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	3,21750	712,00	2 290,86	800-771	RTS 21/ I
35	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	5,14500	280,00	1 440,60	800-771	RTS 21/ I
36	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	3,53930	300,00	1 061,79	SPCM	RTS 21/ I
37	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	51,15000	3,65	186,70	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>800,00</b>		
38	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>27 190,59</b>		
39	784402802R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	170,90950	35,00	5 981,83	800-784	RTS 21/ I
40	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	176,50950	30,00	5 295,29	800-784	RTS 21/ I
41	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné <a href="#">1,3*(10,5+7,755*2)</a>	m2	33,81300	100,00	3 381,30	800-784	RTS 21/ I
42	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	176,50950	71,00	12 532,17	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 634,77</b>		
43	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,00597	350,00	702,09	801-3	RTS 21/ I
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <a href="#">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</a>	t	2,00597	226,00	453,35	801-3	RTS 21/ I
45	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	30,08955	16,00	481,43	801-3	RTS 21/ I
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,00597	318,00	637,90	801-3	RTS 21/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,02985	35,00	351,04	801-3	RTS 21/ I
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,00597	1 500,00	3 008,96	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
49	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
50	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
51	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
52	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
53	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>421 149,04</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>8 191,00</b>		
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	2,00000	455,00	910,00		RTS 21/ I
2	317238141R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 300 mm	m	1,30000	295,00	383,50	801-1	RTS 21/ I
3	346244315R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,65000	1 150,00	1 897,50	801-1	RTS 21/ I
				<a href="#">1,1*1,5</a>	<a href="#">1,65000</a>			
4	3110	Nosná kce pro umyvadlo - ocel. kce kotvená do bočního ostění, zaklopená 2xosb 15mm, adhézní můstek	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>23 718,22</b>		
5	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	5,20000	205,00	1 066,00	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách <a href="#">Včetně pomocného lešení.</a>						
6	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová	m2	5,20000	80,00	416,00	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
7	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	10,45160	183,00	1 912,64	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
8	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	30,61500	72,00	2 204,28	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,61500</a>						
				<a href="#">30,61500</a>				
9	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	5,20000	330,00	1 716,00	801-1	RTS 21/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
10	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	5,00000	65,00	325,00	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy, <a href="#">elektro : 5</a>						
				<a href="#">5,00000</a>				
11	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	14,00000	230,00	3 220,00	801-4	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		jakékoliv šířky rýhy,							
12	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	30,61500	150,00	4 592,25	801-4	RTS 21/ I	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 3,25*(2,48*2+2,23*2)							
				30,61500					
13	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	30,61500	270,00	8 266,05	801-1	RTS 21/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,61500							
				30,61500					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>3 500,00</b>		
14	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	5,00000	80,00	400,00	801-1	RTS 21/ I	
		s rozprostřením a uhlazením							
15	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace	m2	5,00000	620,00	3 100,00	801-1	RTS 21/ I	
		s rozprostřením a uhlazením							
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>					<b>2 250,00</b>		
16	642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	801-4	RTS 21/ I	
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>3 949,03</b>		
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,50592	850,00	430,03	801-3	RTS 21/ I	
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
				5,0592*0,1					
				0,50592					
18	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	5,20000	325,00	1 690,00	801-3	RTS 21/ I	
19	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	5,20000	160,00	832,00	801-3	RTS 21/ I	
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
20	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m2	0,80000	145,00	116,00	801-3	RTS 21/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I	
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
22	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,20000	385,00	462,00	801-3	RTS 21/ I	
23	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	5,00000	80,00	400,00	801-3	RTS 21/ I	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). elektro : 5									
					5,00000				
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>					<b>6 567,60</b>		
24	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,07800	2 000,00	156,00	801-3	RTS 21/ I	
základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
25	978059511R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	24,66000	260,00	6 411,60	801-3	RTS 21/ I	
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 984,07</b>		
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,80370	1 100,00	1 984,07	801-4	RTS 21/ I	
oborů 801, 803, 811 a 812									
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>6 001,70</b>		
27	711212901R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní provedení	m2	7,82600	40,00	313,04	800-711	RTS 21/ I	
				7,82600					
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,82600									
28	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	7,82600	525,00	4 108,65	800-711	RTS 21/ I	
dvouvrstvá									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5+0,3*(2,23*2+2,48*2)			7,82600			
29	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna <span style="color: blue;">(2,23*2+2,48*2)+0,3*6</span>	m	11,22000	120,00	1 346,40	800-711	RTS 21/ I
30	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	57,68090	4,05	233,61	800-711	RTS 21/ I
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>471,00</b>		
31	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu <span style="color: blue;">2,23*2+2,48*2</span>	m	9,42000	50,00	471,00	800-713	RTS 21/ I
						<span style="color: blue;">9,42000</span>		
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>11 080,00</b>		
32	7202	Demontáž otopného tělesa	kus	1,00000	580,00	580,00		Vlastní
33	7203	D+M nového radiátoru vč. dopojení	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>29 426,01</b>		
34	7257	D+M naklápěcí zrcadlo	soub	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
35	7251	Mydelník, věšák na oděv, stojan na WC kartáč držák toal. papíru, odkládací police	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
36	7252	Odpadkový koš 3l	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
37	7253	Madlo u umyvadla 50cm	soub	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
38	7254	Madlo u wc sklopné 81,3cm a pevné 90cm, bílé	soub	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
39	7255	WC pro invalidy včetně slachovače WC - geberit pro zazdění	soub	1,00000	9 888,00	9 888,00		Vlastní
40	7256	Sífon pro bezbar. umyvadla	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
41	7258	Zásobník na papírové ručníky	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
42	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	293,38000	0,30	88,01	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>13 195,04</b>		
43	766	D+M vnitřních dveří 900/1970 plně bílé madlo pro invalidy, včetně kování a madla	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
44	766121	D+M folie do okna - vzor kůra	m2	2,69100	950,00	2 556,45		Vlastní
45	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	130,06450	1,45	188,59	800-766	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>6 642,03</b>		
46	711212311R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů	m2	5,20000	45,00	234,00	800-711	RTS 21/ I
47	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.	m2	5,20000	525,00	2 730,00	800-771	RTS 21/ I
48	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 2,48*2+2,23*2+2,2*4	m	18,22000	60,00	1 093,20	800-771	RTS 21/ I
				18,22000				
49	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	5,72000	380,00	2 173,60	SPCM	RTS 21/ I
50	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	62,30800	6,60	411,23	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>27 649,43</b>		
51	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	19,89200	100,00	1 989,20	801-1	RTS 21/ I
52	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	19,89200	712,00	14 163,10	800-771	RTS 21/ I
53	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 1,5+1,1+0,15+2,2+2,23*2+2,48*2	m	14,37000	280,00	4 023,60	800-771	RTS 21/ I
				14,37000				
54	5978134a	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	21,88120	300,00	6 564,36	SPCM	RTS 21/ I
55	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	267,40260	3,40	909,17	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
56	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>2 625,91</b>		
57	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	29,86000	35,00	1 045,10	800-784	RTS 21/ I
58	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	15,65160	30,00	469,55	800-784	RTS 21/ I
59	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	15,65160	71,00	1 111,26	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 277,17</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,30266	350,00	1 155,93	801-3	RTS 21/ I
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,30266	226,00	746,40	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,53984	16,00	792,64	801-3	RTS 21/ I
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,30266	318,00	1 050,25	801-3	RTS 21/ I
64	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16,51328	35,00	577,96	801-3	RTS 21/ I
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,30266	1 500,00	4 953,99	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>9 500,00</b>					
66	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
67	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
68	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
69	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
70	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>166 828,21</b>		















## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>42 516,17</b>		
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1,64000	80,00	131,20	823-1	RTS 21/ I
		tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		0,2*0,2*41		1,64000				
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	17,63870	105,00	1 852,06	800-1	RTS 21/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,95000	1 300,00	2 535,00	800-1	RTS 21/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
4	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	16,58870	115,00	1 907,70	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	232,24180	20,00	4 644,84	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
6	162302111R00	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 100 do 1000 m,	m2	1,60000	45,00	72,00	823-1	RTS 21/ I
		na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,						
7	162702119R00	Vodorovné přemístění drnu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	m2	24,00000	1,00	24,00	823-1	RTS 21/ I
		na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,						
8	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu	m3	0,24600	500,00	123,00	823-1	RTS 21/ I
		na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,						
		0,2*0,2*41*0,15		0,24600				
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,58870	80,00	1 327,10	800-1	RTS 21/ I
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,00000	1 100,00	3 300,00	800-1	RTS 21/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
11	183101311R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem do 0,01 m3	kus	41,00000	25,00	1 025,00	823-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,								
12	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	41,00000	250,00	10 250,00	823-1	RTS 21/ I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	16,58870	330,00	5 474,27	800-1	RTS 21/ I
14	026503238R	dřevina listnatá Bříza bělokorá; Betula pendula; v = 81 až 120 cm; kontejner 3-5 l; poloodrostek, krytokořená sadba	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	SPCM	RTS 21/ I
15	026621340R	dřevina jehličnatá Zerav; Thuja occidentalis Brabant; v = 30 až 40 cm; kontejner 2 l	kus	40,00000	220,00	8 800,00	SPCM	RTS 21/ I
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>40 190,00</b>		
16	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	1,95000	3 200,00	6 240,00	801-1	RTS 21/ I
17	211	D+M ocelových pozinkovaných patek	kus	13,00000	2 150,00	27 950,00		Vlastní
18	212	Drenážní vrstva 0,7x0,7x0,8 vč. Výkopu	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>99 291,70</b>		
19	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	76,69000	205,00	15 721,45	822-1	RTS 21/ I
20	596811111RT5	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	61,70000	780,00	48 126,00	822-1	RTS 21/ I
21	5647511a	Dodávka a montáž vápencového nášlapu z přírodního kamene, průměr 50cm, tloušťka kamene 4cm	ks	25,00000	1 050,00	26 250,00		Vlastní
22	637121111U00	Okapový chodník kačírek tl 10cm vč. geotextilie	m2	15,99000	575,00	9 194,25		Vlastní
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>24 109,27</b>		
23	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	31,98000	285,00	9 114,30	822-1	RTS 21/ I
24	91741111a	Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože kam. těžné s dodávkou plast. obrubníku	m	35,90000	305,00	10 949,50		Vlastní
25	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	35,17800	115,00	4 045,47	SPCM	RTS 21/ I
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>25 273,73</b>		
26	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	52,11079	485,00	25 273,73	801-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								

<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>176 572,21</b>					
27	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	6,24000	3 500,00	21 840,00	800-762	RTS 21/ I
28	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm	m	103,20000	255,00	26 316,00	800-762	RTS 21/ I
29	762332120RT3	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 14/16 cm	m	17,60000	465,00	8 184,00	800-762	RTS 21/ I
30	762332140RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 16/22 cm	m	64,36000	680,00	43 764,80	800-762	RTS 21/ I
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	6,24000	1 300,00	8 112,00	800-762	RTS 21/ I
32	76234162a	Bednění střež z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	26,66000	660,00	17 595,60		Vlastní
33	76291111a	Impregnace řeziva máčením proti dřevokazným škůtcům	m3	6,24000	1 250,00	7 800,00		Vlastní
34	7621211	Ocelový pozink. styčník spojený šrouby	kus	20,00000	1 600,00	32 000,00		Vlastní
35	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 686,12400	6,50	10 959,81	800-762	RTS 21/ I

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>87 989,81</b>					
36	764211402R00	Krytina z titan-zinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikostí 2000 x 1000 mm, sklonu přes 30° do 45° <i>včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.</i>	m2	26,66000	1 950,00	51 987,00	800-764	RTS 21/ I
37	764222420R00	Oplechování říms a okapů z titan-zinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střežách s tvrdou krytinou, rš 330 mm, <i>včetně spojovacích prostředků.</i>	m	17,20000	630,00	10 836,00	800-764	RTS 21/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	764252401R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm	m	17,20000	560,00	9 632,00	800-764	RTS 21/ I
39	764259411R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	800-764	RTS 21/ I
40	764252492R00	Žlaby z titanizinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Ti-Zn půlkruhových	kus	10,00000	110,00	1 100,00	800-764	RTS 21/ I
41	764291420R00	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 330 mm	m	12,40000	605,00	7 502,00	800-764	RTS 21/ I
<i>včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i>								
42	764554402R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	4,20000	685,00	2 877,00	800-764	RTS 21/ I
43	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	864,34000	1,80	1 555,81	800-764	RTS 21/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>	<b>37 905,15</b>					
44	783626311R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	118,45360	320,00	37 905,15	800-783	RTS 21/ I
<i>Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení.</i>								
				118,45360				
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>	<b>2 150,00</b>					
45	79901	D+M hasičího přístroje PHP práškový s hasící schopností minimálně 21A	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>9 500,00</b>					
46	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
47	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>								
48	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
50	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								

<b>Celkem</b>	<b>545 498,04</b>
---------------	-------------------











### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Hlavní přívod NN učebna 44 - Instalace NN</b>						<b>5 034,00</b>		
1	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm <sup>2</sup>	m	35,00000	75,00	2 625,00		Vlastní
2	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
3	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	32,00000	57,00	1 824,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Učebna 44 - Instalace NN</b>						<b>87 464,00</b>		
4	Pol__0004	Rozvodnice 48m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
5	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
7	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	12,00000	85,00	1 020,00		Vlastní
8	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
9	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	122,00000	25,00	3 050,00		Vlastní
10	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
11	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	45,00000	54,00	2 430,00		Vlastní
12	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	17,00000	1 650,00	28 050,00		Vlastní
13	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	0,00000	225,00	0,00		Vlastní
14	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	8,00000	245,00	1 960,00		Vlastní
15	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	85,00000	39,00	3 315,00		Vlastní
16	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	9,00000	32,00	288,00		Vlastní
17	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	30,00000	125,00	3 750,00		Vlastní
18	Pol__0018	instalační krabice ø68mm	ks	8,00000	42,00	336,00		Vlastní
19	Pol__0019	dvojzásuvka 230V	ks	37,00000	255,00	9 435,00		Vlastní
20	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
21	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	9,00000	135,00	1 215,00		Vlastní
22	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
23	Pol__0023	Montážní práce	h	72,00000	380,00	27 360,00		Vlastní
<b>Díl: 3 WC spodní chodba m.č. 62 - Instalace NN</b>						<b>18 897,00</b>		
24	Pol__0024	jistič + RCD 16A PFL7-16/1N/B/003	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
25	Pol__0025	senzor PIR 180°	ks	1,00000	455,00	455,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol_0026	LED svítidlo přisazené 4000K/11W IP54	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
27	Pol_0027	CYKY 3x2,5mm2	m	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
28	Pol_0028	CYKY 3x1,5mm2	m	4,00000	23,00	92,00		Vlastní
29	Pol_0029	plastová lišta 22x40mm	m	28,00000	45,00	1 260,00		Vlastní
30	Pol_0030	Montážní práce	h	8,00000	380,00	3 040,00		Vlastní
<b>Díl: 4 Učebna 62 - Instalace SLP</b>						<b>55 821,00</b>		
31	Pol_0031	rack 19" 12U	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
32	Pol_0032	switch 24x1gbit/4x10gbit - CAT5	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
33	Pol_0033	patch panel	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
34	Pol_0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	19,00000	350,00	6 650,00		Vlastní
35	Pol_0035	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	19,00000	125,00	2 375,00		Vlastní
36	Pol_0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	484,00000	19,00	9 196,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Připojení páteřní linky učebna č.d.62 - Instalace SLP</b>						<b>25 580,00</b>		
37	Pol_0037	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	300,00000	20,00	6 000,00		Vlastní
38	Pol_0038	plastová lišta 22x40mm	m	300,00000	45,00	13 500,00		Vlastní
39	Pol_0039	Montážní práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>192 796,00</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 610,00</b>		
1	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	14,00000	115,00	1 610,00	801-3	RTS 21/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>2 875,00</b>		
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	340,00	2 040,00	800-721	RTS 21/ I
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	835,00	835,00	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>7 733,00</b>		
4	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	7,00000	330,00	2 310,00	800-721	RTS 21/ I
5	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	7,00000	355,00	2 485,00	800-721	RTS 21/ I
6	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	3,00000	80,00	240,00	800-721	RTS 21/ I
7	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	8,00000	85,00	680,00	800-721	RTS 21/ I
8	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	3,00000	120,00	360,00	800-721	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
9	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	14,00000	14,00	196,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,00000	33,00	462,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
11	9389061a	Očištění stávajících výustek a napojení nového potrubí	kpl	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
Včetně rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.								
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>	<b>30 807,00</b>					
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	227,00	227,00	800-721	RTS 21/ I
13	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	8 375,00	8 375,00	800-721	RTS 21/ I
14	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 21/ I
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	155,00	310,00	800-721	RTS 21/ I
16	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	2 340,00	2 340,00	800-721	RTS 21/ I
17	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	4 745,00	4 745,00	800-721	RTS 21/ I
18	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 21/ I
19	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	800-721	RTS 21/ I
20	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,00	1 660,00	800-721	RTS 21/ I
21	55144113	Baterie páková baterie na studenou a teplou vodu s prodlouženou pákou (chrom) invalid	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
22	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	SPCM	RTS 21/ I
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>740,00</b>					
23	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	2,00000	260,00	520,00	800-731	RTS 21/ I
24	733191917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 40	kus	1,00000	220,00	220,00	800-731	RTS 21/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>	<b>3 040,00</b>					
25	79901	Stavební výpomoc, případné stavební úpravy	hod	8,00000	380,00	3 040,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	1	ZŠ Ke Studánce
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>422,49</b>		
26	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	0,14225	130,00	18,49	832-1	RTS 21/ I

bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

27	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,14225	1 100,00	156,48		RTS 21/ I
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,13375	16,00	34,14	801-3	RTS 21/ I
29	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,14225	1 500,00	213,38	801-3	RTS 21/ I

<b>Celkem</b>						<b>47 227,49</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>515,97</b>		
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1,3*(0,39+1,5)	m2	2,45700	210,00	515,97	801-4	RTS 21/ I
				2,45700				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>74 639,14</b>		
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	44,20000	205,00	9 061,00	801-1	RTS 21/ I
3	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	44,20000	80,00	3 536,00	801-1	RTS 21/ I
4	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	78,01170	183,00	14 276,14	801-1	RTS 21/ I
5	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	78,01170	72,00	5 616,84	801-1	RTS 21/ I
6	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	44,20000	330,00	14 586,00	801-1	RTS 21/ I
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 100	m	100,00000	65,00	6 500,00	801-4	RTS 21/ I
				100,00000				
8	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	78,01170	270,00	21 063,16	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>33 340,00</b>		
9	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	44,20000	80,00	3 536,00	801-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	44,20000	620,00	27 404,00	801-1	RTS 21/ I
11	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektř : 40*0,05	m2	2,00000	1 200,00	2 400,00	801-4	RTS 21/ I
					2,00000			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>13 440,00</b>		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	80,00000	118,00	9 440,00	801-1	RTS 21/ I
13	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, fólií a sololitem, - ochrana stávajících podlah proti poškození	m2	40,00000	100,00	4 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>24 770,82</b>		
14	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	3,22000	250,00	805,00	801-3	RTS 21/ I
15	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	44,20000	325,00	14 365,00	801-3	RTS 21/ I
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	19,00	38,00	801-3	RTS 21/ I
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,40000	385,00	924,00	801-3	RTS 21/ I
18	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 100,00000	m	100,00000	80,00	8 000,00	801-3	RTS 21/ I
					100,00000			
19	978059511R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	2,45700	260,00	638,82	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*(0,39+1,5)		2,45700				
<b>Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>280,00</b>		
20	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	2,00000	140,00	280,00	801-3	RTS 21/ I
		podlaha - elektro : 40°0,05		2,00000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 373,22</b>		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	3,97565	1 100,00	4 373,22	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>1 335,50</b>		
22	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	26,71000	50,00	1 335,50	800-713	RTS 21/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>86 283,23</b>		
23	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	800-766	RTS 21/ I
24	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 21/ I
25	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
26	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
27	61160162aa	D+M dveře vnitřní vč. světlíku, 2070 x 3270mm, dle PD - T2	soub	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
28	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch CPL lamino, - T3	soub	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
29	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
30	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	850,50000	1,45	1 233,23	800-766	RTS 21/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>44 544,76</b>		
31	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	44,20000	25,00	1 105,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
32	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	44,20000	120,00	5 304,00	800-775	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením všivaných a vpichovaných	m2	44,20000	855,00	37 791,00	800-775	RTS 21/ I
34	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	442,00000	0,78	344,76	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>3 733,03</b>		
35	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	2,83500	100,00	283,50	801-1	RTS 21/ I
				2,83500				
36	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	2,83500	712,00	2 018,52	800-771	RTS 21/ I
37	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	1,30000	280,00	364,00	800-771	RTS 21/ I
38	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	3,11850	300,00	935,55	SPCM	RTS 21/ I
39	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	36,01570	3,65	131,46	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
40	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>17 508,69</b>		
41	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	122,21170	35,00	4 277,41	800-784	RTS 21/ I
42	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	122,21170	30,00	3 666,35	800-784	RTS 21/ I
43	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	8,87900	100,00	887,90	800-784	RTS 21/ I
				1,3*(5,355+0,31+0,37+0,425+0,37)				
				8,87900				
44	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	122,21170	71,00	8 677,03	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 755,39</b>		
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,33691	350,00	467,92	801-3	RTS 21/ I
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,33691	226,00	302,14	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
47	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,05368	16,00	320,86	801-3	RTS 21/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,33691	318,00	425,14	801-3	RTS 21/ I
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,68456	35,00	233,96	801-3	RTS 21/ I
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,33691	1 500,00	2 005,37	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
51	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
52	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
53	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
54	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
55	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>318 819,75</b>		











## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 449,75</b>		
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	2,00000	455,00	910,00		RTS 21/ I
2	317238141R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 300 mm	m	1,30000	295,00	383,50	801-1	RTS 21/ I
3	346244315R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm 1,25*1,5	m2	1,87500	1 150,00	2 156,25	801-1	RTS 21/ I
						1,87500		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>26 373,09</b>		
4	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	5,20000	205,00	1 066,00	801-1	RTS 21/ I
5	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	5,20000	80,00	416,00	801-1	RTS 21/ I
6	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	10,45160	183,00	1 912,64	801-1	RTS 21/ I
7	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	35,54360	72,00	2 559,14	801-1	RTS 21/ I
8	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	5,20000	330,00	1 716,00	801-1	RTS 21/ I
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 5	m	5,00000	65,00	325,00	801-4	RTS 21/ I
				5,00000				
10	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, ZTI : 15	m	15,00000	230,00	3 450,00	801-4	RTS 21/ I
				15,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	35,54360	150,00	5 331,54	801-4	RTS 21/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
12	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	35,54360	270,00	9 596,77	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>3 640,00</b>		
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	5,20000	80,00	416,00	801-1	RTS 21/ I
14	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	5,20000	620,00	3 224,00	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 250,00</b>		
15	642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>3 949,03</b>		
16	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,50592	850,00	430,03	801-3	RTS 21/ I
					5,0592*0,1			
					0,50592			
17	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	5,20000	325,00	1 690,00	801-3	RTS 21/ I
18	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	5,20000	160,00	832,00	801-3	RTS 21/ I
19	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	0,80000	145,00	116,00	801-3	RTS 21/ I
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
21	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,20000	385,00	462,00	801-3	RTS 21/ I	
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	5,00000	80,00	400,00	801-3	RTS 21/ I	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).									
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,00000 <span style="float: right;">5,00000</span>									
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>					<b>6 567,60</b>		
23	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m <sup>2</sup> , tloušťky do 300 mm	m <sup>3</sup>	0,07800	2 000,00	156,00	801-3	RTS 21/ I	
základovém nebo nadzákladovém,									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).									
24	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,66000	260,00	6 411,60	801-3	RTS 21/ I	
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 163,90</b>		
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,96718	1 100,00	2 163,90	801-4	RTS 21/ I	
oborů 801, 803, 811 a 812									
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>5 718,35</b>		
26	711212901R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní provedení	m <sup>2</sup>	7,37800	40,00	295,12	800-711	RTS 21/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 7,37800 <span style="float: right;">7,37800</span>									
27	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m <sup>2</sup>	7,37800	525,00	3 873,45	800-711	RTS 21/ I	
dvouvrstvá									
4,6+0,3*(2,12*2+2,51*2) <span style="float: right;">7,37800</span>									
28	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	11,06000	120,00	1 327,20	800-711	RTS 21/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,12*2+2,51*2+0,3*6		11,06000				
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	54,95770	4,05	222,58	800-711	RTS 21/ I
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>11 080,00</b>		
30	7202	Demontáž otopného tělesa	kus	1,00000	580,00	580,00		Vlastní
31	7203	D+M nového radiátoru vč. dopojení	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>18 383,24</b>		
32	7257	D+M naklápací zrcadlo	soub	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
33	7251	Mydelník, věšák na oděv, stojan na WC kartáč držák toal. papíru, odkládací police	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
34	7252	Odpadkový koš 3l	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
35	7253	Madlo u umyvadla 50cm	soub	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
36	7254	Madlo u wc sklopné 81,3cm a pevné 90cm, bílé	soub	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
37	7258	Zásobník na papírové ručníky	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
38	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	110,80000	0,30	33,24	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>13 195,04</b>		
39	766	D+M vnitřních dveří 900/1970 plně bílé madlo pro invalidy, včetně kování a madla	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
40	766121	D+M folie do okna - vzor kůra	m2	2,69100	950,00	2 556,45		Vlastní
41	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	130,06450	1,45	188,59	800-766	RTS 21/ I
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 047,42</b>		
42	711212311R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů	m2	4,60000	45,00	207,00	800-711	RTS 21/ I
43	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.	m2	4,60000	525,00	2 415,00	800-771	RTS 21/ I
44	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 2,51*2+2,12*2+2,2*5	m	20,26000	60,00	1 215,60	800-771	RTS 21/ I
				20,26000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	4,83000	380,00	1 835,40	SPCM	RTS 21/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,60000*1,05				
				4,83000				
46	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	56,73000	6,60	374,42	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>24 125,97</b>		
47	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	19,89200	100,00	1 989,20	801-1	RTS 21/ I
48	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	19,89200	712,00	14 163,10	800-771	RTS 21/ I
49	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	2,20000	280,00	616,00	800-771	RTS 21/ I
50	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	21,88120	300,00	6 564,36	SPCM	RTS 21/ I
51	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	233,32660	3,40	793,31	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
52	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>2 625,91</b>		
53	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	29,86000	35,00	1 045,10	800-784	RTS 21/ I
54	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	15,65160	30,00	469,55	800-784	RTS 21/ I
55	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	15,65160	71,00	1 111,26	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 277,17</b>		
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,30266	350,00	1 155,93	801-3	RTS 21/ I
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <span style="color: green;">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</span>	t	3,30266	226,00	746,40	801-3	RTS 21/ I
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,53984	16,00	792,64	801-3	RTS 21/ I
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,30266	318,00	1 050,25	801-3	RTS 21/ I
60	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16,51328	35,00	577,96	801-3	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	2	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,30266	1 500,00	4 953,99	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
62	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
63	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
64	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
65	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
66	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>149 146,47</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>23 861,05</b>		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	17,63870	105,00	1 852,06	800-1	RTS 21/ I
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	1,95000	1 300,00	2 535,00	800-1	RTS 21/ I
3	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	16,58870	115,00	1 907,70	800-1	RTS 21/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	232,24180	20,00	4 644,84	800-1	RTS 21/ I
5	162702199R00	Poplatek za skládku dřvu	m3	16,58870	500,00	8 294,35	823-1	RTS 21/ I
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,58870	80,00	1 327,10	800-1	RTS 21/ I
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	3,00000	1 100,00	3 300,00	800-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>40 190,00</b>		
8	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	1,95000	3 200,00	6 240,00	801-1	RTS 21/ I
9	211	D+M ocelových pozinkovaných patek	kus	13,00000	2 150,00	27 950,00		Vlastní
10	212	Drenážní vrstva 0,7x0,7x0,8 vč. Výkopu	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>99 291,70</b>		
11	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šterk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	76,69000	205,00	15 721,45	822-1	RTS 21/ I
12	596811111RV2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových vymývaných, rozměru 40/40 mm, tloušťky 45 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	61,70000	780,00	48 126,00	822-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	5647511a	Dodávka a montáž vápencového nášlapu z přírodního kamene, průměr 50cm, tloušťka kamene 4cm	ks	25,00000	1 050,00	26 250,00		Vlastní
14	637121111U00	Okapový chodník kačírek tl 10cm vč. geotextilie	m2	15,99000	575,00	9 194,25		Vlastní
<b>Díl: 91</b>						<b>26 180,87</b>		
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
15	917411111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, bez boční opěry, do lože z kamene těžného se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	35,90000	285,00	10 231,50	822-1	RTS 21/ I
16	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	31,98000	305,00	9 753,90	822-1	RTS 21/ I
17	9122	D+M hasičiho přístroje PHP práškový s hasicí schopností minimálně 21A	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
18	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	35,17800	115,00	4 045,47	SPCM	RTS 21/ I
<b>Díl: 99</b>						<b>27 708,43</b>		
<b>Staveništní přesun hmot</b>								
19	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	57,13079	485,00	27 708,43	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 762</b>						<b>176 572,21</b>		
<b>Konstrukce tesařské</b>								
20	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	6,24000	3 500,00	21 840,00	800-762	RTS 21/ I
21	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm	m	103,20000	255,00	26 316,00	800-762	RTS 21/ I
22	762332120RT3	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 14/16 cm	m	17,60000	465,00	8 184,00	800-762	RTS 21/ I
23	762332140RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 16/22 cm	m	64,36000	680,00	43 764,80	800-762	RTS 21/ I
24	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	6,24000	1 300,00	8 112,00	800-762	RTS 21/ I
25	76234162a	Bednění střech z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	26,66000	660,00	17 595,60		Vlastní
26	76291111a	Impregnace řeziva máčením proti dřevokazným škůtcům	m3	6,24000	1 250,00	7 800,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	7621211	Ocelový pozink. styčník spojený šrouby	kus	20,00000	1 600,00	32 000,00		Vlastní
28	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 686,12400	6,50	10 959,81	800-762	RTS 21/ I
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>114 348,89</b>		
29	764211402R00	Krytiny z titan-zinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikostí 2000 x 1000 mm, sklonu přes 30° do 45° <i>včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.</i>	m2	26,66000	1 950,00	51 987,00	800-764	RTS 21/ I
30	764222420R00	Oplechování říms a okapů z titan-zinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm, <i>včetně spojovacích prostředků.</i>	m	17,20000	630,00	10 836,00	800-764	RTS 21/ I
31	764252401R00	Žlaby z titan-zinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm	m	17,20000	560,00	9 632,00	800-764	RTS 21/ I
32	764259411R00	Žlaby z titan-zinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	800-764	RTS 21/ I
33	764252492R00	Žlaby z titan-zinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Ti-Zn půlkruhových	kus	10,00000	110,00	1 100,00	800-764	RTS 21/ I
34	764291420R00	Ostatní střešní prvky z titan-zinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 330 mm <i>včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i>	m	12,40000	605,00	7 502,00	800-764	RTS 21/ I
35	764554402R00	Odpadní trouby z titan-zinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	4,20000	6 850,00	28 770,00	800-764	RTS 21/ I
36	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 123,27000	1,80	2 021,89	800-764	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>37 905,15</b>		
37	783626311R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	118,45360	320,00	37 905,15	800-783	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	3	Venkovní učebna - altán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení. 91,7936+26,66						
					118,45360			

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>9 500,00</b>		
----------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

38	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
39	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

40	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	----------	----------------	---	---------	----------	----------	--	---------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

41	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	------------	--------------------	---	---------	----------	----------	--	---------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

42	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	------------	---------------------	---	---------	----------	----------	--	---------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

<b>Celkem</b>						<b>555 558,30</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Hlavní přívod NN učebna 72 - Instalace NN</b>						<b>5 034,00</b>		
1	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm <sup>2</sup>	m	35,00000	75,00	2 625,00		Vlastní
2	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
3	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	32,00000	57,00	1 824,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Učebna 72 - Instalace NN</b>						<b>61 184,00</b>		
4	Pol__0004	Rozvodnice 48m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
5	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
7	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	11,00000	85,00	935,00		Vlastní
8	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
9	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	94,00000	25,00	2 350,00		Vlastní
10	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
11	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	21,00000	54,00	1 134,00		Vlastní
12	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	11,00000	1 650,00	18 150,00		Vlastní
13	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	0,00000	225,00	0,00		Vlastní
14	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní
15	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	47,00000	39,00	1 833,00		Vlastní
16	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	8,00000	32,00	256,00		Vlastní
17	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	16,00000	125,00	2 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	instalační krabice ø68mm	ks	8,00000	42,00	336,00		Vlastní
19	Pol__0019	dvojjásuvka 230V	ks	23,00000	255,00	5 865,00		Vlastní
20	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
21	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	8,00000	135,00	1 080,00		Vlastní
22	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
23	Pol__0023	Montážní práce	h	54,00000	380,00	20 520,00		Vlastní
<b>Díl: 3 WC spodní chodba - Instalace NN</b>						<b>18 897,00</b>		
24	Pol__0024	jistič + RCD 16A PFL7-16/1N/B/003	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
25	Pol__0025	senzor PIR 180°	ks	1,00000	455,00	455,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol_0026	LED svítidlo přisazené 4000K/11W IP54	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
27	Pol_0027	CYKY 3x2,5mm2	m	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
28	Pol_0028	CYKY 3x1,5mm2	m	4,00000	23,00	92,00		Vlastní
29	Pol_0029	plastová lišta 22x40mm	m	28,00000	45,00	1 260,00		Vlastní
30	Pol_0030	Montážní práce	h	8,00000	380,00	3 040,00		Vlastní
<b>Díl: 4 Učebna 72 - Instalace SLP</b>						<b>30 763,00</b>		
31	Pol_0031	rack 19" 12U	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
32	Pol_0033	patch panel	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
33	Pol_0032	switch 24x1gbit/2x10gbit OPT /2x5gbit MET	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
34	Pol_0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	9,00000	350,00	3 150,00		Vlastní
35	Pol_0035	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	9,00000	125,00	1 125,00		Vlastní
36	Pol_0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	152,00000	19,00	2 888,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Připojení páteřní linky učebna č.d.72 - Instalace SLP</b>						<b>22 330,00</b>		
37	Pol_0037	Optický kabel POF 8 vláken	m	150,00000	50,00	7 500,00		Vlastní
38	Pol_0037a	Převodník 1000Tbase/SFP	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
39	Pol_0038	plastová lišta 22x40mm	m	150,00000	45,00	6 750,00		Vlastní
40	Pol_0039	Montážní práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>138 208,00</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 725,00</b>		
1	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	15,00000	115,00	1 725,00	801-3	RTS 21/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>2 875,00</b>		
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	340,00	2 040,00	800-721	RTS 21/ I
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	835,00	835,00	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>8 332,50</b>		
4	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	10,50000	330,00	3 465,00	800-721	RTS 21/ I
5	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,50000	355,00	1 597,50	800-721	RTS 21/ I
6	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	3,00000	80,00	240,00	800-721	RTS 21/ I
7	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	9,00000	85,00	765,00	800-721	RTS 21/ I
8	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	3,00000	120,00	360,00	800-721	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
9	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	15,00000	14,00	210,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,00000	33,00	495,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
11	9389061a	Očištění stávajících výustek a napojení nového potrubí	kpl	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
Včetně rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.								
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>	<b>30 962,00</b>					
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	227,00	227,00	800-721	RTS 21/ I
13	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	8 375,00	8 375,00	800-721	RTS 21/ I
14	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 21/ I
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	155,00	465,00	800-721	RTS 21/ I
16	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	2 340,00	2 340,00	800-721	RTS 21/ I
17	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	4 745,00	4 745,00	800-721	RTS 21/ I
18	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 21/ I
19	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	800-721	RTS 21/ I
20	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,00	1 660,00	800-721	RTS 21/ I
21	55144113	Baterie páková baterie na studenou a teplou vodu s prodlouženou pákou (chrom) invalid	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
22	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	SPCM	RTS 21/ I
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>960,00</b>					
23	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	2,00000	260,00	520,00	800-731	RTS 21/ I
24	733191917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 40	kus	2,00000	220,00	440,00	800-731	RTS 21/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>	<b>3 040,00</b>					
25	79901	Stavební výpomoc, případné stavební úpravy	hod	8,00000	380,00	3 040,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	2	ZŠ U Kapličky
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>498,10</b>		
26	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	0,16771	130,00	21,80	832-1	RTS 21/ I

bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

27	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,16771	1 100,00	184,48		RTS 21/ I
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,51565	16,00	40,25	801-3	RTS 21/ I
29	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,16771	1 500,00	251,57	801-3	RTS 21/ I

<b>Celkem</b>						<b>48 392,60</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--









## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 021,40</b>		
1	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,36000	4 250,00	1 530,00	801-4	RTS 21/ I
2	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1,3*1,8	m2	2,34000	210,00	491,40	801-4	RTS 21/ I
				2,34000				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>178 286,60</b>		
3	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	88,05500	205,00	18 051,28	801-1	RTS 21/ I
4	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	88,05500	80,00	7 044,40	801-1	RTS 21/ I
5	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	107,34820	183,00	19 644,72	801-1	RTS 21/ I
6	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	107,34820	72,00	7 729,07	801-1	RTS 21/ I
7	611421110R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hrubé s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	88,05500	385,00	33 901,18	801-1	RTS 21/ I
8	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	88,05500	330,00	29 058,15	801-1	RTS 21/ I
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	100,00000	65,00	6 500,00	801-4	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		elektro : 100			100,00000			
10	612421615R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	107,34820	255,00	27 373,79	801-1	RTS 21/ I
11	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	107,34820	270,00	28 984,01	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>64 038,50</b>		
12	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	88,05500	80,00	7 044,40	801-1	RTS 21/ I
13	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	88,05500	620,00	54 594,10	801-1	RTS 21/ I
14	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektro : 40*0,05	m2	2,00000	1 200,00	2 400,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 250,00</b>		
15	642944a	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, protipožární	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>15 800,00</b>		
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,00000	118,00	11 800,00	801-1	RTS 21/ I
17	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	40,00000	100,00	4 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>38 169,28</b>		
18	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	88,05500	325,00	28 617,88	801-3	RTS 21/ I
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,40000	385,00	924,00	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
21	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	100,00000	80,00	8 000,00	801-3	RTS 21/ I	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). elektro : 100 <span style="float: right;">100,00000</span>									
22	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	2,34000	260,00	608,40	801-3	RTS 21/ I	
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,8*1,3 <span style="float: right;">2,34000</span>									
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>5 600,00</b>		
23	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	40,00000	140,00	5 600,00	801-3	RTS 21/ I	
podlaha - elektro : 40 <span style="float: right;">40,00000</span>									
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>17 239,83</b>		
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	15,67257	1 100,00	17 239,83	801-4	RTS 21/ I	
oborů 801, 803, 811 a 812									
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>1 945,00</b>		
25	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	38,90000	50,00	1 945,00	800-713	RTS 21/ I	
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>7 251,83</b>		
26	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	43,95050	165,00	7 251,83	800-762	RTS 21/ I	
demontáž podia : 6,55*6,71 <span style="float: right;">43,95050</span>									
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>81 228,75</b>		
27	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	105,54820	210,00	22 165,12	800-766	RTS 21/ I	
28	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	88,05500	230,00	20 252,65	800-766	RTS 21/ I	
29	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	750,00	1 500,00	800-766	RTS 21/ I	
30	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 21/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
32	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
33	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch, protipožární dveře - T2	soub	1,00000	16 850,00	16 850,00		Vlastní
34	61160162ab	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch - T3	soub	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
35	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
36	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	800,67770	1,45	1 160,98	800-766	RTS 21/ I

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>23 000,00</b>
-----------------	------------------------------	------------------

37	767001	D+M podstavce pod rozvaděč - rack, tří podstavce s celkovou výškou 36cm, kotveno ke stěně	soub	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
38	767002	Odpojení, demontáž a opětovná montáž a zapojení skříně racku, přikotvení ke stěně	soub	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>119 801,48</b>
-----------------	--------------------------	-------------------

39	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	88,05500	25,00	2 201,38	800-775	RTS 21/ I
40	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	88,05500	120,00	10 566,60	800-775	RTS 21/ I
41	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	88,05500	825,00	72 645,38	800-775	RTS 21/ I
42	776990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3mm s vlákny	m2	88,05500	380,00	33 460,90		Vlastní
43	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 188,74260	0,78	927,22	800-775	RTS 21/ I

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>10 859,60</b>
-----------------	--------------------------	------------------

44	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách 1,8*1,3	m2	2,34000	100,00	234,00	801-1	RTS 21/ I
45	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele 1,8*1,3	m2	2,34000	712,00	1 666,08	800-771	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 1,3+1,5	m	2,80000	2 800,00	7 840,00	800-771	RTS 21/ I
47	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,34000*1,05	m2	2,45700	300,00	737,10	SPCM	RTS 21/ I
48	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	104,77180	3,65	382,42	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>1 600,00</b>		
49	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>19 735,73</b>		
50	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	195,40320	30,00	5 862,10	800-784	RTS 21/ I
51	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	195,40320	71,00	13 873,63	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>15 234,20</b>		
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,42335	350,00	1 898,17	801-3	RTS 21/ I
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,42335	226,00	1 225,68	801-3	RTS 21/ I
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	81,35019	16,00	1 301,60	801-3	RTS 21/ I
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,42335	318,00	1 724,63	801-3	RTS 21/ I
56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,11673	35,00	949,09	801-3	RTS 21/ I
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,42335	1 500,00	8 135,03	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
58	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
59	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
60	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
61	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
62	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								

<b>Celkem</b>						<b>613 562,20</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------















### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 580,00</b>		
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	1,00000	455,00	455,00		RTS 21/ I
2	317238141R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 300 mm	m	1,00000	295,00	295,00	801-1	RTS 21/ I
3	346244315R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	4,20000	1 150,00	4 830,00	801-1	RTS 21/ I
				<i>1,5*(0,65+0,98+0,57+0,6)</i>	<i>4,20000</i>			
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>17 049,58</b>		
4	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	9,10000	205,00	1 865,50	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
5	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová	m2	9,10000	80,00	728,00	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
6	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	31,92000	183,00	5 841,36	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
				<i>2,4*(3,24*2+2,96*2+0,45*2)</i>	<i>31,92000</i>			
7	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	2,66000	72,00	191,52	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
8	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	9,10000	330,00	3 003,00	801-1	RTS 21/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	13,00000	65,00	845,00	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
				<i>elektro : 13</i>	<i>13,00000</i>			
10	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	4,00000	230,00	920,00	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	2,66000	150,00	399,00	801-4	RTS 21/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
12	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,06000	270,00	3 256,20	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>6 370,00</b>		
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	9,10000	80,00	728,00	801-1	RTS 21/ I
14	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	9,10000	620,00	5 642,00	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 250,00</b>		
15	642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>19 219,16</b>		
16	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) $0,15 \times 2,36 \times (1,42 + 0,76 + 0,12 + 0,75 + 2,57) - 0,15 \times 0,8 \times 2 - 0,15 \times 0,7 \times 2 \times 2$	m3	1,32948	850,00	1 130,06	801-3	RTS 21/ I
					1,32948			
17	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	9,10000	325,00	2 957,50	801-3	RTS 21/ I
18	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	9,10000	160,00	1 456,00	801-3	RTS 21/ I
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000	385,00	693,00	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	13,00000	80,00	1 040,00	801-3	RTS 21/ I
<p style="margin: 0;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</p> <p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,00000 <span style="float: right;">13,00000</span></p>								
22	978059511R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	45,86000	260,00	11 923,60	801-3	RTS 21/ I
<p style="margin: 0;">včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,</p> <p style="margin: 0;">2*(2,96*2+1,175*2+1,35*2+1,63*2+1,42*2*2+0,75*2+0,76*2) <span style="float: right;">45,86000</span></p>								
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 734,17</b>		
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	1,57652	1 100,00	1 734,17	801-4	RTS 21/ I
<p style="margin: 0;">oborů 801, 803, 811 a 812</p>								
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>9 459,50</b>		
24	711212901R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní provedení	m2	12,82000	40,00	512,80	800-711	RTS 21/ I
<p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,82000 <span style="float: right;">12,82000</span></p>								
25	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	12,82000	525,00	6 730,50	800-711	RTS 21/ I
<p style="margin: 0;">dvouvrstvá</p> <p style="margin: 0;">9,1+0,3*(2,96*2+3,24*2) <span style="float: right;">12,82000</span></p>								
26	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	15,40000	120,00	1 848,00	800-711	RTS 21/ I
<p style="margin: 0;">2,96*2+3,24*2+0,3*10 <span style="float: right;">15,40000</span></p>								
27	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	%	90,91300	4,05	368,20	800-711	RTS 21/ I
<p style="margin: 0;">50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</p>								
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>11 660,00</b>		
28	7202	Demontáž otopného tělesa	kus	2,00000	580,00	1 160,00		Vlastní
29	7203	D+M nového radiátoru vč. dopojení	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>18 384,98</b>		
30	7257	D+M naklápací zrcadlo	soub	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	7251	Mydelník, věšák na oděv, stojan na WC kartáč držák toal. papíru, odkládací police	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
32	7252	Odpadkový koš 3l	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
33	7253	Madlo u umyvadla 50cm	soub	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
34	7254	Madlo u wc sklopné 81,3cm a pevné 90cm, bílé	soub	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
35	7258	Zásobník na papírové ručníky	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
36	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	116,60000	0,30	34,98	800-721	RTS 21/ I

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>11 382,18</b>					
37	766	D+M vnitřních dveří 900/1970 plně bílé madlo pro invalidy, včetně kování a madla - T1	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
38	766121	D+M folie do okna - vzor kůra	m2	0,81000	950,00	769,50		Vlastní
		0,6*0,6+0,75*0,6		0,81000				
39	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	112,19500	1,45	162,68	800-766	RTS 21/ I

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>	<b>11 177,97</b>					
40	711212311R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů	m2	9,10000	45,00	409,50	800-711	RTS 21/ I
41	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	9,10000	525,00	4 777,50	800-771	RTS 21/ I
		do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.						
42	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	27,80000	60,00	1 668,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		2,96*2+3,24*2+2,2*7		27,80000				
43	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	9,55500	380,00	3 630,90	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,10000*1,05		9,55500				

44	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	104,85900	6,60	692,07	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	-----------

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>	<b>39 713,89</b>					
45	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	29,26000	100,00	2 926,00	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 29,26000</a>			29,26000			
46	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele <a href="#">2,2*(2,96*2+3,24*2+0,45*2)</a>	m2	29,26000	712,00	20 833,12	800-771	RTS 21/ I
47	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, <a href="#">2,2*3+2*2+0,9+0,6*4+0,75*2+0,6*2+0,65+0,98+0,57+0,6</a>	m	19,40000	280,00	5 432,00	800-771	RTS 21/ I
48	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 29,26000*1,05</a>	m2	30,72300	300,00	9 216,90	SPCM	RTS 21/ I
49	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	384,08020	3,40	1 305,87	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
50	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>2 149,06</b>		
51	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m <a href="#">2*(3,24*2+2,96*2+0,45*2)</a>	m2	26,60000	35,00	931,00	800-784	RTS 21/ I
52	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	12,06000	30,00	361,80	800-784	RTS 21/ I
53	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	12,06000	71,00	856,26	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>18 050,64</b>		
54	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,42600	350,00	2 249,10	801-3	RTS 21/ I
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <a href="#">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</a>	t	6,42600	226,00	1 452,28	801-3	RTS 21/ I
56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,39006	16,00	1 542,24	801-3	RTS 21/ I
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,42600	318,00	2 043,47	801-3	RTS 21/ I
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,13002	35,00	1 124,55	801-3	RTS 21/ I
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,42600	1 500,00	9 639,00	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
60	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
61	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	2	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>								
62	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>								
63	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<i>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</i>								
64	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>								
<b>Celkem</b>						<b>184 481,13</b>		















## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	3	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 962,84</b>		
1	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,36000	4 250,00	1 530,00	801-4	RTS 21/ I
2	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1,3*(0,89+1,19)	m2	2,70400	210,00	567,84	801-4	RTS 21/ I
				2,70400				
3	317100011RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun sutí, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.	kus	1,00000	865,00	865,00	AP-HSV	RTS 21/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>119 128,24</b>		
4	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	92,49400	205,00	18 961,27	801-1	RTS 21/ I
5	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	92,46400	80,00	7 397,12	801-1	RTS 21/ I
6	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	107,44400	183,00	19 662,25	801-1	RTS 21/ I
7	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	107,44000	72,00	7 735,68	801-1	RTS 21/ I
8	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	92,46400	330,00	30 513,12	801-1	RTS 21/ I
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	90,00000	65,00	5 850,00	801-4	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	3	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		elektro : 90		90,00000				
10	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	107,44000	270,00	29 008,80	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>65 924,80</b>		
11	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	92,46400	80,00	7 397,12	801-1	RTS 21/ I
12	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	92,46400	620,00	57 327,68	801-1	RTS 21/ I
13	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektro : 20*0,05	m2	1,00000	1 200,00	1 200,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 500,00</b>		
14	642944a	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, protipožární	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00		Vlastní
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>177 700,00</b>		
15	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	150,00000	118,00	17 700,00	801-1	RTS 21/ I
16	95002	Dodávka a montáž (uvedení do provozu) schodolez	kus	1,00000	155 000,00	155 000,00		Vlastní
17	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>40 080,60</b>		
18	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	92,50000	325,00	30 062,50	801-3	RTS 21/ I
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	19,00	38,00	801-3	RTS 21/ I
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,80000	385,00	1 848,00	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	3	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	90,00000	80,00	7 200,00	801-3	RTS 21/ I
<span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</span> <span style="color: blue;">elektro : 90</span> <span style="float: right; color: blue;">90,00000</span>								
22	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	3,58500	260,00	932,10	801-3	RTS 21/ I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 800,00</b>		
23	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	20,00000	140,00	2 800,00	801-3	RTS 21/ I
<span style="color: blue;">podlaha - elektro : 20</span> <span style="float: right; color: blue;">20,00000</span>								
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 750,24</b>		
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	7,95476	1 100,00	8 750,24	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 970,00</b>		
25	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	39,40000	50,00	1 970,00	800-713	RTS 21/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>38 348,10</b>		
26	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	750,00	1 500,00	800-766	RTS 21/ I
27	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	150,00	300,00	800-766	RTS 21/ I
28	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
29	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
30	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch, protipožární dveře - T2	soub	1,00000	16 850,00	16 850,00		Vlastní
31	61160162ab	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch - T3	soub	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
32	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
33	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	378,00000	1,45	548,10	800-766	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	3	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>94 290,47</b>		
34	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	92,46400	25,00	2 311,60	800-775	RTS 21/ I
35	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	39,68000	120,00	4 761,60	800-775	RTS 21/ I
36	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	92,50000	110,00	10 175,00	800-775	RTS 21/ I
37	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	92,50000	825,00	76 312,50	800-775	RTS 21/ I
38	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	935,60700	0,78	729,77	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>4 516,87</b>		
39	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,70400</a>	m2	2,70400	100,00	270,40	801-1	RTS 21/ I
40	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele <a href="#">1,3*(0,89+1,19)</a>	m2	2,70400	712,00	1 925,25	800-771	RTS 21/ I
41	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, <a href="#">1,3*2+0,89+1,19</a>	m	4,68000	280,00	1 310,40	800-771	RTS 21/ I
42	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,70400*1,05</a>	m2	2,83920	300,00	851,76	SPCM	RTS 21/ I
43	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	43,57810	3,65	159,06	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>1 600,00</b>		
44	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>30 452,05</b>		
45	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	199,90800	35,00	6 996,78	800-784	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	3	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	199,90800	30,00	5 997,24	800-784	RTS 21/ I
47	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	32,64560	100,00	3 264,56	800-784	RTS 21/ I
					1,3*(0,772+6,71+10,7+0,22+6,71)	32,64560		
48	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	199,90800	71,00	14 193,47	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>6 085,92</b>		
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,16658	350,00	758,30	801-3	RTS 21/ I
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,16658	226,00	489,65	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,49870	16,00	519,98	801-3	RTS 21/ I
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,16658	318,00	688,97	801-3	RTS 21/ I
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,83290	35,00	379,15	801-3	RTS 21/ I
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,16658	1 500,00	3 249,87	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
55	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
56	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
57	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
58	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
59	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>608 610,13</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	3	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------















### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Hlavní přívod NN učebna 93 - Instalace NN</b>						<b>2 625,00</b>		
1	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm2	m	35,00000	75,00	2 625,00		Vlastní
<b>Díl: 4 hlavní přívod NN učebna č.d. 56 - Instalace NN</b>						<b>5 034,00</b>		
2	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm2	m	35,00000	75,00	2 625,00		Vlastní
3	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
4	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	32,00000	57,00	1 824,00		Vlastní
<b>Díl: 1 Hlavní přívod NN učebna 93 - Instalace NN</b>						<b>2 409,00</b>		
5	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
6	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	32,00000	57,00	1 824,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Učebna č.d.93 - Instalace NN</b>						<b>2 515,00</b>		
7	Pol__0004	Rozvodnice 24m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
8	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Učebna č.d. 56 - Instalace NN</b>						<b>64 360,00</b>		
9	Pol__0004	Rozvodnice 24m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
10	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
11	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
12	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	7,00000	85,00	595,00		Vlastní
13	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
14	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm2	m	45,00000	25,00	1 125,00		Vlastní
15	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm2	m	24,00000	35,00	840,00		Vlastní
16	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm2	m	24,00000	54,00	1 296,00		Vlastní
17	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	11,00000	1 650,00	18 150,00		Vlastní
18	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	0,00000	225,00	0,00		Vlastní
19	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní
20	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm2	m	85,00000	39,00	3 315,00		Vlastní
21	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	2,00000	32,00	64,00		Vlastní
22	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	20,00000	125,00	2 500,00		Vlastní
23	Pol__0019	dvojzásuvka 230V	ks	26,00000	255,00	6 630,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
25	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	4,00000	135,00	540,00		Vlastní
26	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	4,00000	35,00	140,00		Vlastní
27	Pol__0023	Montážní práce	h	62,00000	380,00	23 560,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Učebna č.d.93 - Instalace NN</b>						<b>66 937,00</b>		
28	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
29	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	11,00000	85,00	935,00		Vlastní
30	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	2,00000	105,00	210,00		Vlastní
31	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm2	m	78,00000	25,00	1 950,00		Vlastní
32	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm2	m	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
33	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm2	m	21,00000	54,00	1 134,00		Vlastní
34	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	13,00000	1 650,00	21 450,00		Vlastní
35	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
36	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní
37	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm2	m	65,00000	39,00	2 535,00		Vlastní
38	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	7,00000	32,00	224,00		Vlastní
39	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	14,00000	125,00	1 750,00		Vlastní
40	Pol__0018	instalační krabice ø68mm	ks	7,00000	42,00	294,00		Vlastní
41	Pol__0019	dvozásuvka 230V	ks	28,00000	255,00	7 140,00		Vlastní
42	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
43	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	7,00000	135,00	945,00		Vlastní
44	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
45	Pol__0023	Montážní práce	h	64,00000	380,00	24 320,00		Vlastní
<b>Díl: 3 WC Atrium - Instalace NN</b>						<b>26 535,00</b>		
46	Pol__0024	jistič + RCD 16A PFL7-16/1N/B/003	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
47	Pol__0025	senzor PIR 180°	ks	2,00000	455,00	910,00		Vlastní
48	Pol__0026	LED svítidlo přisazené 4000K/11W IP54	ks	6,00000	1 650,00	9 900,00		Vlastní
49	Pol__0027	CYKY 3x2,5mm2	m	45,00000	25,00	1 125,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0028	CYKY 3x1,5mm2	m	10,00000	23,00	230,00		Vlastní
51	Pol__0029	plastová lišta 22x40mm	m	38,00000	35,00	1 330,00		Vlastní
52	Pol__0030	Montážní práce	h	8,00000	380,00	3 040,00		Vlastní
<b>Díl: 6 Učebna 92 - Instalace SLP</b>						<b>9 600,00</b>		
53	Pol__0031	rack 19" 12U	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
<b>Díl: 8 Učebna č.d. 56 - Instalace SLP</b>						<b>32 752,00</b>		
54	Pol__0031	rack 19" 12U	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
55	Pol__0032	switch 24x1gbit/2x10gbit OPT /2x5gbit MET	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
56	Pol__0033	patch panel	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
57	Pol__0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	11,00000	350,00	3 850,00		Vlastní
58	Pol__0035	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	11,00000	42,00	462,00		Vlastní
59	Pol__0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	242,00000	20,00	4 840,00		Vlastní
<b>Díl: 6 Učebna 92 - Instalace SLP</b>						<b>24 804,00</b>		
60	Pol__0032a	switch 24x1gbit/2x10gbit OPT /2x5gbit MET	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
61	Pol__0033	patch panel	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
62	Pol__0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní
63	Pol__0035	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	12,00000	42,00	504,00		Vlastní
64	Pol__0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	305,00000	20,00	6 100,00		Vlastní
<b>Díl: 7 Připojení páteřní linky učebna č.d.92 - Instalace SLP</b>						<b>3 450,00</b>		
65	Pol__0037a	Optický kabel POF 8 vláken	m	27,00000	50,00	1 350,00		Vlastní
66	Pol__0037b	Převodník 1000Tbase/SFP	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
<b>Díl: 9 Připojení páteřní linky učebna č.d.52 - Instalace SLP</b>						<b>10 050,00</b>		
67	Pol__0037	Optický kabel POF 8 vláken	m	22,00000	50,00	1 100,00		Vlastní
68	Pol__0038	plastová lišta 22x40mm	m	22,00000	35,00	770,00		Vlastní
69	Pol__0040	Převodník 1000Tbase/SFP	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
70	Pol__0039	Montážní práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní
<b>Díl: 7 Připojení páteřní linky učebna č.d.92 - Instalace SLP</b>						<b>7 025,00</b>		
71	Pol__0038	plastová lišta 22x40mm	m	27,00000	35,00	945,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	Pol_0039	Montážní práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>258 096,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------











## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>460,00</b>		
1	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	4,00000	115,00	460,00	801-3	RTS 21/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>1 175,00</b>		
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	340,00	340,00	800-721	RTS 21/ I
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	835,00	835,00	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>1 939,00</b>		
4	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	1,00000	330,00	330,00	800-721	RTS 21/ I
5	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	1,00000	355,00	355,00	800-721	RTS 21/ I
6	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	2,00000	80,00	160,00	800-721	RTS 21/ I
7	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	2,00000	14,00	28,00	800-721	RTS 21/ I
8	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	2,00000	33,00	66,00	800-721	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	9389061a	Očištění stávajících výustek a napojení nového potrubí	kpl	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní

Včetně rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.

<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>	<b>30 879,00</b>					
10	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	227,00	454,00	800-721	RTS 21/ I
11	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	8 375,00	8 375,00	800-721	RTS 21/ I
12	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 21/ I
13	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	155,00	155,00	800-721	RTS 21/ I
14	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	2 340,00	2 340,00	800-721	RTS 21/ I
15	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	4 745,00	4 745,00	800-721	RTS 21/ I
16	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 21/ I
17	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	800-721	RTS 21/ I
18	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,00	1 660,00	800-721	RTS 21/ I
19	55144113	Baterie páková baterie na studenou a teplou vodu s prodlouženou pákou (chrom) invalid	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
20	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	SPCM	RTS 21/ I
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>740,00</b>					
21	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	2,00000	260,00	520,00	800-731	RTS 21/ I
22	733191917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 40	kus	1,00000	220,00	220,00	800-731	RTS 21/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>	<b>2 280,00</b>					
23	79901	Stavební výpomoc, případné stavební úpravy	hod	6,00000	380,00	2 280,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>243,90</b>					
24	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	0,08212	130,00	10,68	832-1	RTS 21/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	3	ZŠ Školní
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.								
25	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,08212	1 100,00	90,33		RTS 21/ I
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,23180	16,00	19,71	801-3	RTS 21/ I
27	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,08212	1 500,00	123,18	801-3	RTS 21/ I

<b>Celkem</b>						<b>37 716,90</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------









## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>450,45</b>		
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1,3*(1,35+0,3)	m2	2,14500	210,00	450,45	801-4	RTS 21/ I
				2,14500				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>62 557,82</b>		
2	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	45,20000	205,00	9 266,00	801-1	RTS 21/ I
3	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	45,20000	80,00	3 616,00	801-1	RTS 21/ I
4	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	57,54250	183,00	10 530,28	801-1	RTS 21/ I
5	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	57,54250	72,00	4 143,06	801-1	RTS 21/ I
6	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	45,20000	330,00	14 916,00	801-1	RTS 21/ I
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 70	m	70,00000	65,00	4 550,00	801-4	RTS 21/ I
				70,00000				
8	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	57,54250	270,00	15 536,48	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>34 040,00</b>		
9	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	45,20000	80,00	3 616,00	801-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s rozprostřením a uhlazením								
10	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace	m2	45,20000	620,00	28 024,00	801-1	RTS 21/ I
s rozprostřením a uhlazením								
11	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektro : 40*0,05	m2	2,00000	1 200,00	2 400,00	801-4	RTS 21/ I
				2,00000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 250,00</b>		
12	642944a	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, protipožární	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>10 260,00</b>		
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	70,00000	118,00	8 260,00	801-1	RTS 21/ I
14	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>21 790,70</b>		
15	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	45,20000	325,00	14 690,00	801-3	RTS 21/ I
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,40000	385,00	924,00	801-3	RTS 21/ I
18	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). elektro : 70	m	70,00000	80,00	5 600,00	801-3	RTS 21/ I
				70,00000				
19	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	2,14500	260,00	557,70	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,3*(1,35+0,3)				2,14500		
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 600,00</b>		
20	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	40,00000	140,00	5 600,00	801-3	RTS 21/ I
		podlaha - elektro : 40				40,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 203,83</b>		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,82166	1 100,00	4 203,83	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 229,85</b>		
22	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	27,33000	45,00	1 229,85	800-713	RTS 21/ I
		7,795*2+5,87*2				27,33000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>20 340,73</b>		
23	766661122R00	Montáž dvevních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	800-766	RTS 21/ I
24	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 21/ I
25	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
26	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
27	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch - T1	soub	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
28	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
29	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	200,50000	1,45	290,73	800-766	RTS 21/ I
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>45 097,03</b>		
30	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	45,20000	25,00	1 130,00	800-775	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,20000	110,00	4 972,00	800-775	RTS 21/ I
32	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením vsívaných a vpichovaných	m <sup>2</sup>	45,20000	855,00	38 646,00	800-775	RTS 21/ I
33	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	447,48000	0,78	349,03	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>3 808,35</b>		
34	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách 1,3*(1,35+0,3)	m <sup>2</sup>	2,14500	100,00	214,50	801-1	RTS 21/ I
				2,14500				
35	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele 1,3*(1,35+0,3)	m <sup>2</sup>	2,14500	712,00	1 527,24	800-771	RTS 21/ I
				2,14500				
36	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 1,3*2+0,3+1,35	m	4,25000	280,00	1 190,00	800-771	RTS 21/ I
				4,25000				
37	5978134a	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m <sup>2</sup>	2,47500	300,00	742,50	SPCM	RTS 21/ I
38	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	36,74240	3,65	134,11	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
39	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>25 760,23</b>		
40	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 3,25*(7,795*2+5,87*2)-5,36*2,36+45,2	m <sup>2</sup>	121,37290	35,00	4 248,05	800-784	RTS 21/ I
				121,37000				
41	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m <sup>2</sup>	195,40320	30,00	5 862,10	800-784	RTS 21/ I
42	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné 1,3*(5,87+7,795)	m <sup>2</sup>	17,76450	100,00	1 776,45	800-784	RTS 21/ I
				17,76450				
43	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m <sup>2</sup>	195,40320	71,00	13 873,63	800-784	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	1	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 716,25</b>		
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,32298	350,00	463,04	801-3	RTS 21/ I
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,32298	226,00	298,99	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,84470	16,00	317,52	801-3	RTS 21/ I
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,32298	318,00	420,71	801-3	RTS 21/ I
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,61490	35,00	231,52	801-3	RTS 21/ I
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,32298	1 500,00	1 984,47	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>9 500,00</b>		
50	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
51	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
52	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
53	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého provozu na staveništi nebo v případech nepřerušenoého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
54	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>251 405,24</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	2	Laboratoř přírodních věd a kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>28 695,02</b>		
1	34226111RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	0,69000	1 200,00	828,00	801-1	RTS 21/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.								
				0,3*2,3	0,69000			
2	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	12,80790	1 395,00	17 867,02	801-1	RTS 21/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.								
				3,21*3,99	12,80790			
3	3171211	Demontáž ocelového rámu u vchodových dveří	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
4	7611221a	Podchycení okraje příčky ocelových profilem	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>115 741,75</b>		
5	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	71,50000	205,00	14 657,50	801-1	RTS 21/ I
po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.								
6	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová	m2	71,50000	80,00	5 720,00	801-1	RTS 21/ I
po jednotlivých vrstvách								
7	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	121,84620	183,00	22 297,85	801-1	RTS 21/ I
po jednotlivých vrstvách								
8	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	121,84620	72,00	8 772,93	801-1	RTS 21/ I
po jednotlivých vrstvách								
9	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	71,50000	330,00	23 595,00	801-1	RTS 21/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	2	Laboratoř přírodních věd a kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 11,2+60,3			71,50000			
10	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 120	m	120,00000	65,00	7 800,00	801-4	RTS 21/ I
11	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	121,84620	270,00	32 898,47	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>53 720,00</b>		
12	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	71,60000	80,00	5 728,00	801-1	RTS 21/ I
13	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	71,60000	620,00	44 392,00	801-1	RTS 21/ I
14	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektro : 60*0,05	m2	3,00000	1 200,00	3 600,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>35 800,00</b>		
15	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,00000	118,00	11 800,00	801-1	RTS 21/ I
16	95001	Nepředpokládané náklady a práce v HZS	hod	50,00000	380,00	19 000,00		Vlastní
17	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>40 415,98</b>		
18	962031133R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	23,64380	285,00	6 738,48	801-3	RTS 17/ I
19	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	2,70000	285,00	769,50	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	2	Laboratoř přírodních věd a kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
20	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	71,60000	325,00	23 270,00	801-3	RTS 21/ I	
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	19,00	38,00	801-3	RTS 21/ I	
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	120,00000	80,00	9 600,00	801-3	RTS 21/ I	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). elektro : 120 <span style="float: right;">120,00000</span>									
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>8 400,00</b>		
23	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	60,00000	140,00	8 400,00	801-3	RTS 21/ I	
podlaha - elektro : 60 <span style="float: right;">60,00000</span>									
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>7 617,79</b>		
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	6,92526	1 100,00	7 617,79	801-4	RTS 21/ I	
oborů 801, 803, 811 a 812									
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>2 431,00</b>		
25	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	48,62000	50,00	2 431,00	800-713	RTS 21/ I	
9,58*2+7,795*2+3,99*2+2,945*2 <span style="float: right;">48,62000</span>									
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>					<b>42 000,00</b>		
26	7203	D+M nového radiátoru vč. dopojení	kus	4,00000	10 500,00	42 000,00		Vlastní	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>86 283,23</b>		
27	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	800-766	RTS 21/ I	
28	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 21/ I	
29	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	2	Laboratoř přírodních věd a kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
31	61160162aa	D+M dveře vnitřní vč. světlíku, 2050 x 3250mm, dle PD - T2	soub	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
32	61160162ab	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 80/197 vč. kování povrch CPL lamino - dle PD - T3	soub	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
33	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
34	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	850,50000	1,45	1 233,23	800-766	RTS 21/ I

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>75 152,05</b>
-----------------	--------------------------	------------------

35	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	71,60000	25,00	1 790,00	800-775	RTS 21/ I
36	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků <a href="#">9,58*2+7,795*2+3,99*2+2,945*2</a>	m	48,62000	120,00	5 834,40	800-775	RTS 21/ I
				48,62000				
37	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	71,60000	110,00	7 876,00	800-775	RTS 21/ I
38	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	71,60000	825,00	59 070,00	800-775	RTS 21/ I
39	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	745,70400	0,78	581,65	800-775	RTS 21/ I

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>3 223,04</b>
-----------------	--------------------------	-----------------

40	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace akrylátová po jednotlivých vrstvách <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,82000</a>	m2	1,82000	100,00	182,00	801-1	RTS 21/ I
				1,82000				
41	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele <a href="#">1,3*(0,1+1,3)</a>	m2	1,82000	712,00	1 295,84	800-771	RTS 21/ I
				1,82000				
42	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, <a href="#">1,3*2+0,1+1,08</a>	m	3,78000	280,00	1 058,40	800-771	RTS 21/ I
				3,78000				
43	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	1,91100	300,00	573,30	SPCM	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	2	Laboratoř přírodních věd a kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,82000*1,05			1,91100			
44	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	31,09540	3,65	113,50	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783</b>						<b>800,00</b>		
45	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784</b>						<b>25 694,96</b>		
46	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	82,42270	35,00	2 884,79	800-784	RTS 21/ I
47	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	193,44620	30,00	5 803,39	800-784	RTS 21/ I
48	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	32,72100	100,00	3 272,10	800-784	RTS 21/ I
		1,3*(9,58+7,795*2)		32,72100				
49	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	193,44620	71,00	13 734,68	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96</b>						<b>129 920,60</b>		
50	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,96619	350,00	2 788,17	801-3	RTS 21/ I
51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,96619	226,00	1 800,36	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	119,49288	16,00	1 911,89	801-3	RTS 21/ I
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,96619	318,00	2 533,25	801-3	RTS 21/ I
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,83096	35,00	1 394,08	801-3	RTS 21/ I
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,96619	15 000,00	119 492,85	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN</b>						<b>19 500,00</b>		
56	0001	Stavebně technický průzkum místnosti - statické posouzení bourané příčky	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
57	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
58	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
59	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	2	Laboratoř přírodních věd a kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
61	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								

<b>Celkem</b>	<b>675 395,42</b>
---------------	-------------------















### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Hlavní přívod NN učebna 33U a kabinet - Instalace NN</b>						<b>2 625,00</b>		
1	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm2	m	35,00000	75,00	2 625,00		Vlastní
<b>Díl: 4 hlavní přívod NN učebna 24U2 - Instalace NN</b>						<b>5 034,00</b>		
2	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm2	m	35,00000	75,00	2 625,00		Vlastní
3	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
4	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	32,00000	57,00	1 824,00		Vlastní
<b>Díl: 1 Hlavní přívod NN učebna 33U a kabinet - Instalace NN</b>						<b>2 409,00</b>		
5	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
6	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	32,00000	57,00	1 824,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Učebna 33U a kabinet - Instalace NN</b>						<b>2 515,00</b>		
7	Pol__0004a	Rozvodnice 48m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
8	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Učebna 24U2 - Instalace NN</b>						<b>63 083,00</b>		
9	Pol__0004	Rozvodnice 24m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
10	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	425,00	425,00		Vlastní
11	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
12	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	7,00000	85,00	595,00		Vlastní
13	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
14	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm2	m	45,00000	25,00	1 125,00		Vlastní
15	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm2	m	24,00000	35,00	840,00		Vlastní
16	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm2	m	24,00000	54,00	1 296,00		Vlastní
17	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	11,00000	1 650,00	18 150,00		Vlastní
18	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	0,00000	225,00	0,00		Vlastní
19	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní
20	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm2	m	52,00000	39,00	2 028,00		Vlastní
21	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	2,00000	32,00	64,00		Vlastní
22	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	20,00000	125,00	2 500,00		Vlastní
23	Pol__0019	dvojzásuvka 230V	ks	26,00000	255,00	6 630,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
25	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	4,00000	135,00	540,00		Vlastní
26	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	4,00000	35,00	140,00		Vlastní
27	Pol__0023	Montážní práce	h	62,00000	380,00	23 560,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Učebna 33U a kabinet - Instalace NN</b>						<b>66 937,00</b>		
28	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
29	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	11,00000	85,00	935,00		Vlastní
30	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	2,00000	105,00	210,00		Vlastní
31	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	78,00000	25,00	1 950,00		Vlastní
32	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
33	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	21,00000	54,00	1 134,00		Vlastní
34	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	13,00000	1 650,00	21 450,00		Vlastní
35	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
36	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní
37	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	65,00000	39,00	2 535,00		Vlastní
38	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	7,00000	32,00	224,00		Vlastní
39	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	14,00000	125,00	1 750,00		Vlastní
40	Pol__0018	instalační krabice ø68mm	ks	7,00000	42,00	294,00		Vlastní
41	Pol__0019	dvozásuvka 230V	ks	28,00000	255,00	7 140,00		Vlastní
42	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
43	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	7,00000	135,00	945,00		Vlastní
44	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
45	Pol__0023	Montážní práce	h	64,00000	380,00	24 320,00		Vlastní
<b>Díl: 6 Učebna 33U a kabinet - Instalace SLP</b>						<b>9 600,00</b>		
46	Pol__0031	rack 19" 12U	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
<b>Díl: 8 Učebna 24U2 - Instalace SLP</b>						<b>33 665,00</b>		
47	Pol__0031	rack 19" 12U	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
48	Pol__0032	switch 24x1gbit/4x10gbit - CAT5	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	Pol__0033	patch panel	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
50	Pol__0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	11,00000	350,00	3 850,00		Vlastní
51	Pol__0035	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	11,00000	125,00	1 375,00		Vlastní
52	Pol__0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	242,00000	20,00	4 840,00		Vlastní
<b>Díl: 6 Učebna 33U a kabinet - Instalace SLP</b>						<b>25 800,00</b>		
53	Pol__0032	switch 24x1gbit/4x10gbit - CAT5	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
54	Pol__0033	patch panel	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
55	Pol__0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní
56	Pol__0035	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	12,00000	125,00	1 500,00		Vlastní
57	Pol__0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	305,00000	20,00	6 100,00		Vlastní
<b>Díl: 7 Připojení páteřní linky učebna 33U - Instalace SLP</b>						<b>6 000,00</b>		
58	Pol__0037	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	300,00000	20,00	6 000,00		Vlastní
<b>Díl: 9 Připojení páteřní linky učebna 24U2 - Instalace SLP</b>						<b>22 580,00</b>		
59	Pol__0037	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	300,00000	20,00	6 000,00		Vlastní
60	Pol__0038	plastová lišta 22x40mm	m	300,00000	35,00	10 500,00		Vlastní
61	Pol__0039	Montážní práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní
<b>Díl: 7 Připojení páteřní linky učebna 33U - Instalace SLP</b>						<b>16 580,00</b>		
62	Pol__0038	plastová lišta 22x40mm	m	300,00000	35,00	10 500,00		Vlastní
63	Pol__0039	Montážní práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>256 828,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>230,00</b>		
1	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	2,00000	115,00	230,00	801-3	RTS 21/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>340,00</b>		
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	340,00	340,00	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>1 257,00</b>		
3	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	1,00000	330,00	330,00	800-721	RTS 21/ I
4	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	1,00000	80,00	80,00	800-721	RTS 21/ I
5	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	1,00000	14,00	14,00	800-721	RTS 21/ I
6	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	1,00000	33,00	33,00	800-721	RTS 21/ I
7	9389061a	Očištění stávajících výustek a napojení nového potrubí <i>Včetně rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.</i>	kpl	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>11 550,00</b>		
8	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	155,00	310,00	800-721	RTS 21/ I
9	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	2 340,00	4 680,00	800-721	RTS 21/ I
10	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00	800-721	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	4	ZŠ K. Dvořáčka
R:	5	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,00	1 660,00	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>1 140,00</b>		
12	79901	Stavební výpomoc, případné stavební úpravy	hod	3,00000	380,00	1 140,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>151,23</b>		
13	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	0,05092	130,00	6,62	832-1	RTS 21/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

14	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,05092	1 100,00	56,01		RTS 21/ I
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,76380	16,00	12,22	801-3	RTS 21/ I
16	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,05092	1 500,00	76,38	801-3	RTS 21/ I

<b>Celkem</b>						<b>14 668,23</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mladí
R:	1	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 206,54</b>		
1	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 1,45*2,37*0,3	m3	1,03095	4 250,00	4 381,54	801-4	RTS 21/ I
2	317100011RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun suti, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.	kus	1,00000	825,00	825,00	AP-HSV	RTS 21/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>65 441,78</b>		
3	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	37,20000	205,00	7 626,00	801-1	RTS 21/ I
4	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	37,20000	80,00	2 976,00	801-1	RTS 21/ I
5	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	73,64530	183,00	13 477,09	801-1	RTS 21/ I
6	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	73,64530	72,00	5 302,46	801-1	RTS 21/ I
7	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	37,20000	330,00	12 276,00	801-1	RTS 21/ I
8	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 60	m	60,00000	65,00	3 900,00	801-4	RTS 21/ I
9	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	73,64530	270,00	19 884,23	801-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	1	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>27 240,00</b>		
10	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	37,20000	80,00	2 976,00	801-1	RTS 21/ I
11	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	37,20000	620,00	23 064,00	801-1	RTS 21/ I
12	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektro : 20*0,05	m2	1,00000	1 200,00	1 200,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 250,00</b>		
13	642944a	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, protipožární	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>15 800,00</b>		
14	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,00000	118,00	11 800,00	801-1	RTS 21/ I
15	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	40,00000	100,00	4 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>19 003,50</b>		
16	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	37,20000	325,00	12 090,00	801-3	RTS 21/ I
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
18	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	25,00	25,00	801-3	RTS 21/ I
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,40000	385,00	924,00	801-3	RTS 21/ I
20	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,90000	395,00	1 145,50	801-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	1	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	60,00000	80,00	4 800,00	801-3	RTS 21/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

elektro : 60

60,00000

<b>Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>2 800,00</b>	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

22	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	20,00000	140,00	2 800,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

podlaha - elektro : 20

20,00000

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>4 306,80</b>	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	3,91527	1 100,00	4 306,80	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>							<b>1 238,70</b>	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

24	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	24,77400	50,00	1 238,70	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

5,93\*2+6,457\*2

24,77400

<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>26 833,53</b>	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

25	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

26	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

27	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	-------	--------------------------------	------	---------	----------	----------	--	---------

28	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
----	--------	---------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

29	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plně 1 kř - 90/197 vč. kování povrch, protipožární dveře - T1	soub	1,00000	16 850,00	16 850,00		Vlastní
----	------------	--	------	---------	-----------	-----------	--	---------

30	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

31	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	264,50000	1,45	383,53	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	-----------

<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>							<b>38 986,62</b>	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

32	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	37,20000	25,00	930,00	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	1	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
položky neobsahují žádný materiál								
33	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	24,77400	120,00	2 972,88	800-775	RTS 21/ I
34	776511820RT3	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	37,20000	110,00	4 092,00	800-775	RTS 21/ I
35	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	37,20000	825,00	30 690,00	800-775	RTS 21/ I
36	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	386,84880	0,78	301,74	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 781</b>						<b>3 978,35</b>		
<b>Obklady keramické</b>								
37	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	2,53500	100,00	253,50	801-1	RTS 21/ I
po jednotlivých vrstvách								
				1,3*(0,6+1,35)	2,53500			
38	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	2,25000	712,00	1 602,00	800-771	RTS 21/ I
39	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	4,55000	280,00	1 274,00	800-771	RTS 21/ I
				1,3*2+0,6+1,35	4,55000			
40	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	2,36250	300,00	708,75	SPCM	RTS 21/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,25000*1,05	2,36250			
41	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	38,38250	3,65	140,10	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783</b>						<b>800,00</b>		
<b>Nátěry</b>								
42	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784</b>						<b>18 295,57</b>		
<b>Malby</b>								
43	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	110,84520	35,00	3 879,58	800-784	RTS 21/ I
44	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	110,84520	30,00	3 325,36	800-784	RTS 21/ I
45	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	32,20620	100,00	3 220,62	800-784	RTS 21/ I
				1,3*(5,93*2+6,457*2)	32,20620			
46	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	110,84520	71,00	7 870,01	800-784	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	1	Laboratoř přírodních věd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 120,85</b>		
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,11102	350,00	388,86	801-3	RTS 21/ I
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,11102	226,00	251,09	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,66530	16,00	266,64	801-3	RTS 21/ I
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,11102	318,00	353,30	801-3	RTS 21/ I
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,55510	35,00	194,43	801-3	RTS 21/ I
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,11102	1 500,00	1 666,53	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
53	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
54	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
55	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
56	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
57	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>244 802,24</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	2	Kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>42 475,32</b>		
1	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	16,70000	205,00	3 423,50	801-1	RTS 21/ I
2	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	16,70000	50,00	835,00	801-1	RTS 21/ I
3	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	58,58250	183,00	10 720,60	801-1	RTS 21/ I
4	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	58,58250	72,00	4 217,94	801-1	RTS 21/ I
5	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	16,70000	330,00	5 511,00	801-1	RTS 21/ I
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 30	m	30,00000	65,00	1 950,00	801-4	RTS 21/ I
				30,00000				
7	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	58,58250	270,00	15 817,28	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>11 690,00</b>		
8	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	16,70000	80,00	1 336,00	801-1	RTS 21/ I
9	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	16,70000	620,00	10 354,00	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 250,00</b>		
10	642944a	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, protipožární	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	2	Kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>						<b>2 500,00</b>		
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
11	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>						<b>8 539,50</b>		
<b>Bourání konstrukcí</b>								
12	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	16,70000	325,00	5 427,50	801-3	RTS 21/ I
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
14	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000	385,00	693,00	801-3	RTS 21/ I
15	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	30,00000	80,00	2 400,00	801-3	RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
				30,00000				
<b>Díl: 99</b>						<b>1 927,64</b>		
<b>Staveništní přesun hmot</b>								
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	1,75240	1 100,00	1 927,64	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
<b>Díl: 713</b>						<b>913,20</b>		
<b>Izolace tepelné</b>								
17	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	18,26400	50,00	913,20	800-713	RTS 21/ I
				18,26400				
<b>Díl: 766</b>						<b>26 833,53</b>		
<b>Konstrukce truhlářské</b>								
18	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	800-766	RTS 21/ I
19	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 21/ I
20	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
21	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
22	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch, protipožární dveře - T1	soub	1,00000	16 850,00	16 850,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	2	Kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
24	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	264,50000	1,45	383,53	800-766	RTS 21/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>18 365,82</b>		
25	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	16,70000	25,00	417,50	800-775	RTS 21/ I
26	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	18,26400	120,00	2 191,68	800-775	RTS 21/ I
27	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	16,70000	110,00	1 837,00	800-775	RTS 21/ I
28	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	16,70000	825,00	13 777,50	800-775	RTS 21/ I
29	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	182,23680	0,78	142,14	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>3 983,79</b>		
30	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	2,25000	100,00	225,00	801-1	RTS 21/ I
31	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	2,25000	712,00	1 602,00	800-771	RTS 21/ I
32	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 1,3*2+0,6+1,35	m	4,55000	280,00	1 274,00	800-771	RTS 21/ I
33	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	2,47500	300,00	742,50	SPCM	RTS 21/ I
34	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	38,43500	3,65	140,29	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
35	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>10 238,43</b>		
36	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	75,28250	35,00	2 634,89	800-784	RTS 21/ I
37	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	75,28250	30,00	2 258,48	800-784	RTS 21/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	2	Kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	784195322R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	75,28250	71,00	5 345,06	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 190,80</b>		
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,42392	350,00	148,37	801-3	RTS 21/ I
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,42392	226,00	95,81	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,35880	16,00	101,74	801-3	RTS 21/ I
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,42392	318,00	134,81	801-3	RTS 21/ I
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,11960	35,00	74,19	801-3	RTS 21/ I
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,42392	1 500,00	635,88	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
45	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
46	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
47	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
48	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
49	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>141 208,03</b>		









## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	3	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>1 330,05</b>		
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1,3*(1,35+0,5)	m2	2,40500	210,00	505,05	801-4	RTS 21/ I
				2,40500				
2	317100011RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun suti, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.	kus	1,00000	825,00	825,00	AP-HSV	RTS 21/ I
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>64 784,84</b>		
3	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	38,30000	205,00	7 851,50	801-1	RTS 21/ I
4	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	38,30000	80,00	3 064,00	801-1	RTS 21/ I
5	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	71,10540	183,00	13 012,29	801-1	RTS 21/ I
6	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	71,10540	72,00	5 119,59	801-1	RTS 21/ I
7	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	38,30000	330,00	12 639,00	801-1	RTS 21/ I
8	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 60	m	60,00000	65,00	3 900,00	801-4	RTS 21/ I
				60,00000				
9	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	71,10540	270,00	19 198,46	801-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	3	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>28 610,00</b>		
10	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	38,30000	80,00	3 064,00	801-1	RTS 21/ I
11	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	38,30000	620,00	23 746,00	801-1	RTS 21/ I
12	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), podlaha - elektro : 30*0,05	m2	1,50000	1 200,00	1 800,00	801-4	RTS 21/ I
						1,50000		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 250,00</b>		
13	642944a	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, protipožární	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>15 800,00</b>		
14	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,00000	118,00	11 800,00	801-1	RTS 21/ I
15	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	40,00000	100,00	4 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>18 209,50</b>		
16	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	38,30000	325,00	12 447,50	801-3	RTS 21/ I
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	19,00	38,00	801-3	RTS 21/ I
18	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,40000	385,00	924,00	801-3	RTS 21/ I
19	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	60,00000	80,00	4 800,00	801-3	RTS 21/ I
						60,00000		
<b>Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 200,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	3	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	30,00000	140,00	4 200,00	801-3	RTS 21/ I

podlaha - elektro : 30

30,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 833,52</b>
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,48502	1 100,00	3 833,52	801-4	RTS 21/ I

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						<b>1 229,50</b>
22	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	24,59000	50,00	1 229,50	800-713	RTS 21/ I

6,275\*2+6,02\*2

24,59000

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						<b>33 387,20</b>
23	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	750,00	1 500,00	800-766	RTS 21/ I
24	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	130,00	260,00	800-766	RTS 21/ I
25	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
26	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
27	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování povrch - T2	soub	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
28	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plné 1 kř - 90/197 vč. kování, protipožární dveře - T1	soub	1,00000	16 850,00	16 850,00		Vlastní
29	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
30	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	329,10000	1,45	477,20	800-766	RTS 21/ I

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>						<b>37 054,79</b>
31	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	38,30000	25,00	957,50	800-775	RTS 21/ I
32	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	38,30000	110,00	4 213,00	800-775	RTS 21/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	3	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením všivaných a vpichovaných	m2	38,30000	825,00	31 597,50	800-775	RTS 21/ I
34	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	367,68000	0,78	286,79	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>4 100,85</b>		
35	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách <a href="#">1,3*(1,35+0,5)</a>	m2	2,40500	100,00	240,50	801-1	RTS 21/ I
				<a href="#">2,40500</a>				
36	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele <a href="#">1,3*(1,35+0,5)</a>	m2	2,40500	712,00	1 712,36	800-771	RTS 21/ I
				<a href="#">2,40500</a>				
37	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, <a href="#">1,3*2+1,35+0,5</a>	m	4,45000	280,00	1 246,00	800-771	RTS 21/ I
				<a href="#">4,45000</a>				
38	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,40500*1,05</a>	m2	2,52525	300,00	757,58	SPCM	RTS 21/ I
				<a href="#">2,52525</a>				
39	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	39,56440	3,65	144,41	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>1 600,00</b>		
40	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>18 075,83</b>		
41	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	109,40540	35,00	3 829,19	800-784	RTS 21/ I
42	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	109,40540	30,00	3 282,16	800-784	RTS 21/ I
43	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné <a href="#">1,3*(6,02*2+6,275*2)</a>	m2	31,96700	100,00	3 196,70	800-784	RTS 21/ I
				<a href="#">31,96700</a>				
44	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	109,40540	71,00	7 767,78	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 818,21</b>		
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,00328	350,00	351,15	801-3	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	3	Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00328	226,00	226,74	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
47	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,04920	16,00	240,79	801-3	RTS 21/ I
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,00328	318,00	319,04	801-3	RTS 21/ I
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,01640	35,00	175,57	801-3	RTS 21/ I
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00328	1 500,00	1 504,92	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>9 500,00</b>					
51	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
52	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
53	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
54	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
55	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>246 784,29</b>		











## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	4	Kabinet II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>40 076,97</b>		
1	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	17,50000	205,00	3 587,50	801-1	RTS 21/ I
2	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	17,50000	80,00	1 400,00	801-1	RTS 21/ I
3	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	52,12280	183,00	9 538,47	801-1	RTS 21/ I
4	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	52,12280	72,00	3 752,84	801-1	RTS 21/ I
5	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	17,50000	330,00	5 775,00	801-1	RTS 21/ I
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 30	m	30,00000	65,00	1 950,00	801-4	RTS 21/ I
				30,00000				
7	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	52,12280	270,00	14 073,16	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>12 250,00</b>		
8	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	17,50000	80,00	1 400,00	801-1	RTS 21/ I
9	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	17,50000	620,00	10 850,00	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 250,00</b>		
10	642944a	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm, protipožární	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	4	Kabinet II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>						<b>1 000,00</b>		
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
11	952122	Zakrytí stávajících podlah geotextilií, folií a sololitem	m2	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>						<b>8 799,50</b>		
<b>Bourání konstrukcí</b>								
12	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	17,50000	325,00	5 687,50	801-3	RTS 21/ I
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
14	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000	385,00	693,00	801-3	RTS 21/ I
15	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	30,00000	80,00	2 400,00	801-3	RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
				30,00000				
<b>Díl: 99</b>						<b>1 909,82</b>		
<b>Staveništní přesun hmot</b>								
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,73620	1 100,00	1 909,82	801-4	RTS 21/ I
oborů 801, 803, 811 a 812								
<b>Díl: 713</b>						<b>897,50</b>		
<b>Izolace tepelné</b>								
17	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	17,95000	50,00	897,50	800-713	RTS 21/ I
				17,95000				
<b>Díl: 766</b>						<b>26 833,53</b>		
<b>Konstrukce truhlářské</b>								
18	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	800-766	RTS 21/ I
19	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-766	RTS 21/ I
20	76611	Demontáž stávajícího interiéru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
21	766112	D+M samozavírače na dveře	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
22	61160162aa	Dveře vnitřní hladké plně 1 kř - 90/197 vč. kování povrch, protipožární dveře - T1	soub	1,00000	16 850,00	16 850,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	4	Kabinet II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
24	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	264,50000	1,45	383,53	800-766	RTS 21/ I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>19 101,84</b>		
25	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	17,50000	25,00	437,50	800-775	RTS 21/ I
26	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	17,95000	120,00	2 154,00	800-775	RTS 21/ I
27	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	17,50000	110,00	1 925,00	800-775	RTS 21/ I
28	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	17,50000	825,00	14 437,50	800-775	RTS 21/ I
29	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	189,54000	0,78	147,84	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
30	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>9 468,70</b>		
31	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	69,62280	35,00	2 436,80	800-784	RTS 21/ I
32	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	69,62280	30,00	2 088,68	800-784	RTS 21/ I
33	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	69,62280	71,00	4 943,22	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 221,35</b>		
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,43480	350,00	152,18	801-3	RTS 21/ I
35	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,43480	226,00	98,26	801-3	RTS 21/ I
36	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,52200	16,00	104,35	801-3	RTS 21/ I
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,43480	318,00	138,27	801-3	RTS 21/ I
38	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,17400	35,00	76,09	801-3	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mladí
R:	4	Kabinet II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,43480	1 500,00	652,20	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
40	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
41	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
42	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
43	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
44	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>134 109,21</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	5	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 536,00</b>		
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	2,00000	455,00	910,00		RTS 21/ I
2	317238141R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 300 mm	m	1,30000	295,00	383,50	801-1	RTS 21/ I
3	346244315R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,95000	1 150,00	2 242,50	801-1	RTS 21/ I
		1,5*1,3		1,95000				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>20 771,31</b>		
4	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	6,10000	205,00	1 250,50	801-1	RTS 21/ I
5	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	6,10000	80,00	488,00	801-1	RTS 21/ I
6	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	0,91600	183,00	167,63	801-1	RTS 21/ I
7	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	29,85200	72,00	2 149,34	801-1	RTS 21/ I
8	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6,10000	330,00	2 013,00	801-1	RTS 21/ I
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy, elektro : 5	m	5,00000	65,00	325,00	801-4	RTS 21/ I
				5,00000				
10	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	8,00000	230,00	1 840,00	801-4	RTS 21/ I
11	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	29,85200	150,00	4 477,80	801-4	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	5	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
12	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	29,85200	270,00	8 060,04	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>4 270,00</b>					
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	6,10000	80,00	488,00	801-1	RTS 21/ I
14	632412130RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	6,10000	620,00	3 782,00	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>	<b>2 250,00</b>					
15	642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>3 955,50</b>					
16	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	6,10000	325,00	1 982,50	801-3	RTS 21/ I
17	965081812R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	6,10000	160,00	976,00	801-3	RTS 21/ I
18	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	0,80000	145,00	116,00	801-3	RTS 21/ I
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000	19,00	19,00	801-3	RTS 21/ I
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,20000	385,00	462,00	801-3	RTS 21/ I
21	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	5,00000	80,00	400,00	801-3	RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	5	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		elektro : 5		5,00000					
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						<b>5 359,95</b>			
	22	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,07800	2 000,00	156,00	801-3	RTS 21/ I
			základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	23	978059511R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	20,01520	260,00	5 203,95	801-3	RTS 21/ I
			včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 849,25</b>			
	24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,68114	1 100,00	1 849,25	801-4	RTS 21/ I
			oborů 801, 803, 811 a 812						
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>6 937,54</b>			
	25	711212901R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní provedení	m2	9,21400	40,00	368,56	800-711	RTS 21/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,21400		9,21400				
	26	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	9,21400	525,00	4 837,35	800-711	RTS 21/ I
			dvouvrstvá 6,1+0,3*(2,87*2+2,32*2)		9,21400				
	27	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	12,18000	120,00	1 461,60	800-711	RTS 21/ I
			0,3*6+2,87*2+2,32*2		12,18000				
	28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	66,67510	4,05	270,03	800-711	RTS 21/ I
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>471,00</b>			
	29	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	9,42000	50,00	471,00	800-713	RTS 21/ I
			2,23*2+2,48*2		9,42000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	5	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>11 080,00</b>		
30	7202	Demontáž otopného tělesa	kus	1,00000	580,00	580,00		Vlastní
31	7203	D+M nového radiátoru vč. dopojení	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>18 405,05</b>		
32	7257	D+M naklápěcí zrcadlo	soub	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
33	7251	Mydelník, věšák na oděv, stojan na WC kartáč držák toal. papíru, odkládací police	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
34	7252	Odpadkový koš 3l	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
35	7253	Madlo u umyvadla 50cm	soub	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
36	7254	Madlo u wc sklopné 81,3cm a pevné 90cm, bílé	soub	1,00000	6 400,00	6 400,00		Vlastní
37	7258	Zásobník na papírové ručníky	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
38	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	183,50000	0,30	55,05	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>11 585,35</b>		
39	766121	D+M folie do okna - vzor kůra 0,58*0,88*2	m2	1,02080	950,00	969,76		Vlastní
40	766	D+M vnitřních dveří 900/1970 plně bílé madlo pro invalidy, včetně kování a madla - T1	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00		Vlastní
41	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	114,19760	1,45	165,59	800-766	RTS 21/ I
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>7 668,48</b>		
42	711212311R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů	m2	6,10000	45,00	274,50	800-711	RTS 21/ I
43	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.	m2	6,10000	525,00	3 202,50	800-771	RTS 21/ I
44	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 2,2*5+2,87*2+2,32*2	m	21,38000	60,00	1 282,80	800-771	RTS 21/ I
45	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	6,40500	380,00	2 433,90	SPCM	RTS 21/ I
				21,38000	6,40500			
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6,10000*1,05								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	5	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	71,93700	6,60	474,78	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>27 015,45</b>		
47	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 20,01520</a>	m2	20,01520	100,00	2 001,52	801-1	RTS 21/ I
48	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	20,01520	712,00	14 250,82	800-771	RTS 21/ I
49	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, <a href="#">0,88*2+1,46*2*2+1,5+1,3+0,15+2,2</a>	m	12,75000	280,00	3 570,00	800-771	RTS 21/ I
50	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 20,01520*1,05</a>	m2	21,01596	300,00	6 304,79	SPCM	RTS 21/ I
51	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	261,27130	3,40	888,32	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>800,00</b>		
52	783221122U00	Nátěr syntet zárubní	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>954,18</b>		
53	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	7,01600	35,00	245,56	800-784	RTS 21/ I
54	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	7,01600	30,00	210,48	800-784	RTS 21/ I
55	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	7,01600	71,00	498,14	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>6 040,74</b>		
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,15049	350,00	752,67	801-3	RTS 21/ I
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <a href="#">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</a>	t	2,15049	226,00	486,01	801-3	RTS 21/ I
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,25740	16,00	516,12	801-3	RTS 21/ I
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,15049	318,00	683,86	801-3	RTS 21/ I
60	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,75247	35,00	376,34	801-3	RTS 21/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	5	Bezberiérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,15049	1 500,00	3 225,74	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>9 500,00</b>		
62	0029999	PD - nový stav	kompl.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
63	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,50000	3 000,00	4 500,00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
64	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
65	005122010R	Provoz objednatele	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
66	005124010R	Koordinační činnost	%	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
<b>Celkem</b>						<b>142 449,80</b>		













### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	6	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Hlavní přívod NN učebna č.d. 41 - Instalace NN</b>						<b>7 674,00</b>		
1	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm <sup>2</sup>	m	55,00000	75,00	4 125,00		Vlastní
2	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
3	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	52,00000	57,00	2 964,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Učebna 41 - Instalace NN</b>						<b>66 382,00</b>		
4	Pol__0004	Rozvodnice 24m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
5	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
7	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	9,00000	85,00	765,00		Vlastní
8	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	2,00000	105,00	210,00		Vlastní
9	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	67,00000	25,00	1 675,00		Vlastní
10	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
11	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	20,00000	54,00	1 080,00		Vlastní
12	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	14,00000	1 650,00	23 100,00		Vlastní
13	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	0,00000	225,00	0,00		Vlastní
14	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	8,00000	245,00	1 960,00		Vlastní
15	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	47,00000	39,00	1 833,00		Vlastní
16	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	5,00000	32,00	160,00		Vlastní
17	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	16,00000	125,00	2 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	instalační krabice ø68mm	ks	12,00000	42,00	504,00		Vlastní
19	Pol__0019	dvojjzásuvka 230V	ks	26,00000	255,00	6 630,00		Vlastní
20	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	5,00000	135,00	675,00		Vlastní
21	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	12,00000	45,00	540,00		Vlastní
22	Pol__0023	Montážní práce	h	54,00000	380,00	20 520,00		Vlastní
23	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
<b>Díl: 3 WC - Instalace NN</b>						<b>3 675,00</b>		
24	Pol__0025	senzor PIR 180°	ks	1,00000	455,00	455,00		Vlastní
25	Pol__0026	LED svítidlo přisazené 4000K/11W IP54	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	6	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0028	CYKY 3x1,5mm2	m	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
27	Pol__0030	Montážní práce	h	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní
<b>Díl: 4 Učebna č.d. 45 - Instalace SLP</b>						<b>4 008,00</b>		
28	Pol__0001	CYKY-J 5x4mm2	m	35,00000	75,00	2 625,00		Vlastní
29	Pol__0002	Jistič 3-25A-B	m	1,00000	585,00	585,00		Vlastní
30	Pol__0003	Plastový žlab 40x40mm	m	14,00000	57,00	798,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Učebna č.d. 45 - Instalace NN</b>						<b>67 127,00</b>		
31	Pol__0004	Rozvodnice 24m na povrch	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
32	Pol__0005	Výkonový vypínač 32A	ks	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
33	Pol__0006	Proudový chránič 3-25A-0,3A	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
34	Pol__0007	Jistič 1-16A-B	ks	8,00000	85,00	680,00		Vlastní
35	Pol__0008	Jistič 1-10A-B	ks	2,00000	105,00	210,00		Vlastní
36	Pol__0009	CYKY 3x2,5mm2	m	67,00000	25,00	1 675,00		Vlastní
37	Pol__0010	CYKYLO 3x2,5mm2	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
38	Pol__0011	CHKX-R-J 3x2,5mm2	m	20,00000	54,00	1 080,00		Vlastní
39	Pol__0012	svítidlo LED přisazené 33W	ks	14,00000	1 650,00	23 100,00		Vlastní
40	Pol__0013	vypínač typ 1	ks	0,00000	225,00	0,00		Vlastní
41	Pol__0014	vypínač typ 5	ks	8,00000	245,00	1 960,00		Vlastní
42	Pol__0015	CYKYLO-J 3x1,5mm2	m	47,00000	39,00	1 833,00		Vlastní
43	Pol__0016	instalační krabice do betonu ø68mm	ks	5,00000	42,00	210,00		Vlastní
44	Pol__0017	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	16,00000	125,00	2 000,00		Vlastní
45	Pol__0019	dvojitá zásuvka 230V	ks	18,00000	285,00	5 130,00		Vlastní
46	Pol__0021	kabelová spojka 3x1,5-4 IP67	ks	5,00000	135,00	675,00		Vlastní
47	Pol__0022	plastová lišta 22x40mm	m	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
48	Pol__0023	Montážní práce	h	54,00000	380,00	20 520,00		Vlastní
49	Pol__0017a	instalační krabice ø68mm	kus	12,00000	42,00	504,00		Vlastní
50	Pol__0020	zásuvka 230V vč. rámečku	ks	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
51	Pol__0020a	zásuvka 230V vč. rámečku+ 2x USB 5V/2A	ks	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	6	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 6</b>		<b>Učebna 41 - Instalace SLP</b>				<b>31 955,00</b>		
52	Pol__0031	rack 19" 12U	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
53	Pol__0033	patch panel	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
54	Pol__0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	9,00000	350,00	3 150,00		Vlastní
55	Pol__0035	instalační krabice nehořlavá ø68mm	ks	9,00000	125,00	1 125,00		Vlastní
56	Pol__0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	204,00000	20,00	4 080,00		Vlastní
57	Pol__0032a	switch 24x1gbit/2x10gbit OPT /2x5gbit MET	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
<b>Díl: 7</b>		<b>Připojení páteřní linky učebna č.d.41 - Instalace SLP</b>				<b>16 705,00</b>		
58	Pol__0037a	Optický kabel POF 8 vláken	m	125,00000	50,00	6 250,00		Vlastní
59	Pol__0038	plastová lišta 22x40mm	m	125,00000	35,00	4 375,00		Vlastní
60	Pol__0039	Montážní práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní
<b>Díl: 8</b>		<b>Učebna č.d. 45 - Instalace SLP</b>				<b>4 930,00</b>		
61	Pol__0031a	AP+WIFI router 2,4/5GHz 1xWAN 4xLAN	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
62	Pol__0034	zásuvka datová 2xRJ45	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
63	Pol__0036	UTP 2x4x0,6mm2 stíněný	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
<b>Díl: 9</b>		<b>Připojení páteřní linky učebna č.d.45 - Instalace SLP</b>				<b>4 840,00</b>		
64	Pol__0037b	Optický kabel POF 8 vláken	m	48,00000	50,00	2 400,00		Vlastní
65	Pol__0038	plastová lišta 22x40mm	m	48,00000	35,00	1 680,00		Vlastní
66	Pol__0039	Montážní práce	h	2,00000	380,00	760,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>207 296,00</b>
---------------	-------------------







## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mladí
R:	7	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>920,00</b>		
1	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	8,00000	115,00	920,00	801-3	RTS 21/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>6 270,00</b>		
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	340,00	680,00	800-721	RTS 21/ I
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	5,00000	450,00	2 250,00	800-721	RTS 21/ I
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	835,00	3 340,00	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>8 681,00</b>		
5	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	9,00000	330,00	2 970,00	800-721	RTS 21/ I
6	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	9,00000	355,00	3 195,00	800-721	RTS 21/ I
7	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	12,00000	80,00	960,00	800-721	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	7	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
8	722181215RT7	izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	6,00000	85,00	510,00	800-721	RTS 21/ I	
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
9	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	18,00000	14,00	252,00	800-721	RTS 21/ I	
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,00000	33,00	594,00	800-721	RTS 21/ I	
Včetně dodání desinfekčního prostředku.									
11	9389061a	Očištění stávajících výustek a napojení nového potrubí	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	
Včetně rozebrání, pročištění, znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.									
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>							<b>30 652,00</b>
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	227,00	227,00	800-721	RTS 21/ I	
13	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	8 375,00	8 375,00	800-721	RTS 21/ I	
14	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 21/ I	
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	155,00	155,00	800-721	RTS 21/ I	
16	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	2 340,00	2 340,00	800-721	RTS 21/ I	
17	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	4 745,00	4 745,00	800-721	RTS 21/ I	
18	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 21/ I	
19	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	800-721	RTS 21/ I	
20	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,00	1 660,00	800-721	RTS 21/ I	
21	55144113	Baterie páková baterie na studenou a teplou vodu s prodlouženou pákou (chrom) invalid	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní	
22	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	SPCM	RTS 21/ I	
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>							<b>3 240,00</b>
23	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32	kus	2,00000	260,00	520,00	800-731	RTS 21/ I	
24	733191917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 40	kus	1,00000	220,00	220,00	800-731	RTS 21/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mládí
R:	7	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	73319191a	Napojení na stávající potrubí vodovodu (přechod ocel/PPr)	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
26	73319191b	Napojení na stávající potrubí kanalizace (přechod ocel/PPr)	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
27	28651700.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 290 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	1,00000	220,00	220,00	SPCM	RTS 21/ I
28	2865430a	Přechodka PPr ocel/PPr	kus	2,00000	660,00	1 320,00		Vlastní
29	2865430b	Přechodky HT DN110	kus	2,00000	255,00	510,00		Vlastní
<b>Díl: 799      Ostatní</b>						<b>3 040,00</b>		
30	79901	Stavební výpomoc, případné stavební úpravy	hod	8,00000	380,00	3 040,00		Vlastní
<b>Díl: P      Prostupy</b>						<b>3 010,00</b>		
31	890680021R00T	Prostup zdívkou tl.15cm - DN50, vč. utesnění	kus	1,00000	455,00	455,00		Vlastní
32	890680022R00T	Prostup zdívkou tl.15cm - DN125, vč. utesnění	kus	1,00000	55,00	55,00		Vlastní
33	890680023R00T	Prostup podlahou tl.30cm - DN125, vč. utesnění	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
34	890680024R00T	Prostup podlahou tl.30cm - DN50, vč. utesnění	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
<b>Díl: D96      Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>257,77</b>		
35	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	0,08679	130,00	11,28	832-1	RTS 21/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

36	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,08679	1 100,00	95,47		RTS 21/ I
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,30185	16,00	20,83	801-3	RTS 21/ I
38	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,08679	1 500,00	130,19	801-3	RTS 21/ I

<b>Celkem</b>						<b>56 070,77</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	02	Základní školy
O:	5	ZŠ Mladí
R:	7	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------









Časový harmonogram - Základní školy v Orlové														
Měsíc	Cervenec					Srpen					Září			
Rok 2021	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Týden														
Předání staveniště	01.07.2021													
Zahájení prací	02.07.2021													
ZŠ Ke Studánce														
Jazyková učebna														
Bezbariérové WC														
Venkovní učebna														
Elektroinstalace														
Zdravotnicka														
ZŠ U Kapličky														
Jazyková učebna														
Bezbariérové WC														
Venkovní učebna														
Elektroinstalace														
Zdravotnicka														
ZŠ Skolní														
Jazyková učebna														
Bezbariérové WC														
Laboratoř přírodních věd														
Elektroinstalace														
Zdravotnicka														
ZŠ K Dvořáčka														
Jazyková učebna														
Laboratoř přírodních věd														
Elektroinstalace														
Zdravotnicka														
ZŠ Mláďi														
Laboratoř přírodních věd														
Kabinet														
Jazyková učebna														
Kabinet II														
Bezbariérové WC														
Elektroinstalace														
Zdravotnicka														
Předání prací	01.09.2021													



**Finanční harmonogram - Základní školy v Orlové**

Měsíc Rok	Cena	Cervence 1	Sípen	Kontrolní součty
ZŠ Ke Studánce				
Jazyková učebna	421 149	336 919	84 230	421 149
Bezbariérové WC	166 828	100 097	66 731	166 828
Venkovní učebna	545 498	218 199	327 299	545 498
Elektroinstalace	192 796	96 398	96 398	192 796
Zdravotechnika	47 228	23 614	23 614	47 228
ZŠ U Kapličky				
Jazyková učebna	318 820	255 056	63 764	318 820
Bezbariérové WC	149 146	89 488	59 658	149 146
Venkovní učebna	555 558	222 223	333 335	555 558
Elektroinstalace	138 208	69 104	69 104	138 208
Zdravotechnika	48 393	24 196	24 197	48 393
ZŠ Školní				
Jazyková učebna	613 562	490 850	122 712	613 562
Bezbariérové WC	184 481	110 688	73 793	184 481
Laboratoř přírodních věd	608 610	121 722	486 888	608 610
Elektroinstalace	258 096	129 048	129 048	258 096
Zdravotechnika	37 717	18 858	18 859	37 717
ZŠ K.Dvořáčka				
Jazyková učebna	251 405	201 124	50 281	251 405
Laboratoř přírodních věd	675 396	135 079	540 317	675 396
Elektroinstalace	256 828	128 414	128 414	256 828
Zdravotechnika	14 668	7 334	7 334	14 668
ZŠ Mláď				
Laboratoř přírodních věd	244 802	48 960	195 842	244 802
Kabinet	141 208	141 208	0	141 208
Jazyková učebna	246 784	197 427	49 357	246 784
Kabinet II	134 109	0	134 109	134 109
Bezbariérové WC	142 450	85 470	56 980	142 450
Elektroinstalace	207 296	103 648	103 648	207 296
Zdravotechnika	56 071	28 035	28 036	56 071
<b>CELKEM + MĚSÍČNÍ FAKTURACE</b>	<b>6 657 107</b>	<b>3 383 159</b>	<b>3 273 948</b>	<b>6 657 107</b>