

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Pod Břízou - LS Chocẽň

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:


EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.6.2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV					116 300,00	112,604
1	Zemní práce					26 745,65	21,480
1	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živického pojiva	m2	310,500	30,00	9 315,00	0,000
2	132151251	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 20 m3	m3	16,620	260,40	4 327,85	0,000
3	175151101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,740	420,00	4 510,80	0,000
4	583441970	šterkodrtí frakce 0-63	t	21,480	400,00	8 592,00	21,480
5	Komunikace					41 472,00	75,584
5	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	270,000	153,60	41 472,00	75,584
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					48 082,35	15,540
6	919521130	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	7,500	1 476,00	11 070,00	5,620
7	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus	3,000	4 070,00	12 210,00	3,120
8	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavným se zvýš.nároky na prostředí tř C 25/30	m3	3,000	4 044,00	12 132,00	6,800
9	938902111	Čištění příkopů nepevných objem nánosů do 0,15 m3	m	40,000	60,50	2 420,00	0,000
99	Přesun hmot					10 250,35	0,000
10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živickým	t	130,761	70,00	9 153,27	0,000
11	998225191	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace a letiště s krytem živickým do 1000 m	t	130,761	8,39	1 097,08	0,000
	Celkem					116 300,00	112,604



ROZPOČET

Stavba: Oprava LC K Hájovně

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.6.2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV					53 238,50	74,184
1	Zemní práce					9 142,50	0,000
1	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	304,750	30,00	9 142,50	0,000
5	Komunikace					44 096,00	74,184
2	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	265,000	166,40	44 096,00	74,184
	<u>Celkem</u>					<u>53 238,50</u>	<u>74,184</u>

