

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.02

Položková databáze: 2017.02

Název stavby: VPI Loděnice, nádrž - Povodí Odry

Číslo SPP prvku: CaTN (aktualizace 01_2017)

Zhotovitel PD: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.

KPO: Moravskoslezsko

HOST: Opava

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	20 306,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	56 191,97 Kč
MONTÁŽ	69 378,24 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 109,12 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 783,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	34 320,29 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	12 000,00 Kč

Celkové náklady: 207 940,85 Kč

Celkové náklady po zaokrouhlení: 207 941,00 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 169 999,62 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST PO ZAOKROUHLNÍ 170 000,00 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 37 941,23 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST PO ZAOKROUHLNÍ 37 941,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	10 386,64 Kč
955835	Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě		9920.00 JV	9 920,00 Kč
Aktualizace CaTN (2015 a 2017)				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		135.00 m	2 000,70 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		1.00 ks	9 657,12 Kč
Příprava výluky z provozu PEW, koordinace				
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		60.00 m	3 673,80 Kč
952353 S	Rýha v poli 50/110		120.00 m	40 287,60 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu		120.00 m	474,00 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		1.00 ks	98,75 Kč
MONTÁŽ				
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		130.00 m	5 135,00 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		1.00 ks	128,37 Kč

952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	19.00 ks	562,97 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	19.00 ks	375,25 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	69,13 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	128,37 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	40.00 ks	790,00 Kč
955002 S	Montáž nadložního lana ve výkopu	125.00 m	1 235,00 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	3472.00 JV	3 472,00 Kč
Montáž 2ks vodních bloků			
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	7440.00 JV	7 440,00 Kč
Obetonování PE chrániček pod hrází a komunikací v délce 15m			
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	40672.00 JV	40 672,00 Kč
Materiál, montáž - měděný nadložní vodič průřezu 100mm ² délky 125m + spojka nadložního lana 2ks			
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
Kolaudace stavby			
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	651,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	20.00 m	259,40 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 159,38 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	12000.00 JV	12 000,00 Kč
Odhad finanční náhrady za VBŘ - Povodí Odry, s.p., konečná částka bude refakturována			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
316478 S	Blok vodní a vzd. ACBS-W-30/22		2.00 ks	2 848,80 Kč
309912 S	Deska zemnicí 2000x250x3 s přívař. pásem		1.00 ks	732,69 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		120.00 m	511,20 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		250.00 m	550,00 Kč
300275 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,8		130.00 m	17 556,50 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		4.00 ks	1 072,88 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		8.00 ks	177,76 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE		2.00 ks	1 454,10 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		18.00 ks	603,00 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm		1.00 ks	43,83 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm		1.00 ks	47,24 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		8.00 ks	6 028,96 Kč
302381 S	Trubka vřapovaná 63/51 s lankem		92.00 m	2 094,84 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm		4.00 ks	81,68 Kč
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn		1.00 ks	516,81 Kč