

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě o dílo č. 0045/2016/ORM ze dne 31. 5. 2016
na realizaci dodatečných stavebních prací k dílu

„ Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm“
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou měst Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla

tel.: 571 661 108, 571 661 123

e-mail : moll.or@roznov.cz, snejdrla.or@roznov.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.

č. účtu: 249738406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Haviřov

IČ: 03718816

DIČ: CZ03718816

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu. V Ostravě, oddíl C, vložka 61090

zastoupen: Tomášem Kročkem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: : Tomáš Kroček

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 3920685309/0800

tel.: 724 780 278

e-mail : info@monstavby.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a nerealizované stavební práce (dále jen „méněpráce“) k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm“. Vícepráce i méněpráce jsou součástí veřejné zakázky na stavební práce, jejichž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 31. 5. 2016, pod č. smlouvy 0045/2016/OR/DIL (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vícepráce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Předmětem tohoto dodatku je dále změna předmětu plnění z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu realizace díla.

2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předmětu plnění uvedeného čl. I smlouvy o dílo a úpravě ceny sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu realizace díla a neprovedení méněprací v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 16 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1., jímž se smlouva o dílo mění následovně:
 - 3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce a méněpráce v rozsahu daném *změnovým listem ZL 01* v celkové ceně **198.533,70 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 1.
 - 3.2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo nově zní:

| | |
|---|------------------------|
| Celková původní cena díla de smlouvy o dílo bez DPH | 1.444.863,94 Kč |
| Cena víceprací bez DPH | 231.791,20 Kč |
| Cena méněprací bez DPH | - 33.257,50 Kč |
| | |
| Celková nová cena díla bez DPH | 1.643.397,64 Kč |
| DPH (21%) | 345.113,50 Kč |
| | |
| Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH | 1.988.511,14 Kč |

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **05.10.2016** usnesením č. 398/154
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ZL 01 a Položkový rozpočet 1.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



V Rožnově p.R., dne 6. 10 201⁶

V Havířově, dne 26. 10 201⁶

za objednatele
Ing. Radim Holíš,
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele
Tomáš Kroček
jednatel

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | MONSTAVBY MORAVA s.r.o./IČ: 03718816 | | |
| Investor: | Město Rožnov pod Radhoštěm | Datum: 3.10.2016 | |
| Název akce: Nová parkovací stání na sídlišti Lázeň, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | Příloha ZL | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Příloha ZL | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| <p>Předmět změny: Bourání betonu, přeložka kabelů VO, odvodnění spodního parkoviště, stavba opěrné zídky,</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při stavbě bylo zjištěno, že při odstranění betonových obrub a betonové přídlažby se nachází abnormální betonové lože, které musí být odstraněno pro uložení nové přídlažby a betonové obruby. Následně bylo zjištěno že kabel veřejného osvětlení není v dostatečné hloubce a zasahoval by do aktivní zóny podloží, z tohoto důvodu musí být provedena přeložka. V dolní části parkoviště se musí provést odvodnění z důvodu svažitosti terénu. Při této svažitosti by mohlo začít v ploše nového parkoviště prosedání. Z důvodu svažitého terénu je nutné u spodního parkoviště provést stavbu betonové opěrné zídky.</p> | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | 18 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Oznámení vydává: | | investor | |
| | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | souhlasí bez připomínek | |
| | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | souhlasí bez připomínek | |
| | | | |
| Příloha : specifikace provedených prací | | | |

| | | |
|---|--|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | MONSTAVBY MORAVA s.r.o./IČ: 03718816 | |
| Změnový list vystavil: | Tomáš Kroček | |
| Datum: | 3.10.2016 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání betonu, přeložka kabelů VO, odvodnění spodního parkoviště, stavba opěrné zídky,</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při stavbě bylo zjištěno, že při odstranění betonových obrub a betonové přídlažby se nachází abnormální betonové lože, které musí být odstraněno pro uložení nové přídlažby a betonové obruby. Následně bylo zjištěno že kabel veřejného osvětlení není v dostatečné hloubce a zasahoval by do aktivní zóny podloží, z tohoto důvodu musí být provedena přeložka. V dolní části parkoviště se musí provést odvodnění z důvodu svažitosti terénu. Při této svažitosti by mohlo začít v ploše nového parkoviště prosedání. Z důvodu svažitého terénu je nutné u spodního parkoviště provést stavbu betonové opěrné zídky.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 18 | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 33.257,50,- Kč | 231.791,20,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : 198.533,70,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdrla  | Podpis zmocněnce zhotovitele: Tomáš Kroček  | |
| Datum: 3.10.2016 | Datum: 3.10.2016 | |

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Objekt : | Název objektu : VCP+MNP | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : Nová parkovací stání na sídlišti Lázeň, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Z | Dodávka celkem | 0 | |
| | Montáž celkem | 0 | |
| R | HSV celkem | 198 533,70 | |
| N | PSV celkem | 0 | |
| ZRN | celkem | 198 533,7 | |
| | HZS | 0 | |
| | RN II. a III. hlavy | 198 533,70 | Ostatní VRN |
| | ZRN+VRN+HZS | 198 533,70 | VRN celkem |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : | |
| Základ pro DPH | 0 % činí : | 0,00 Kč | |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč | |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč | |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 198 533,70 Kč | |
| DPH | 21 % činí : | 41 692,00 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 240 226,00 Kč | |

Poznámka :

| | |
|----------|--|
| Stavba : | <i>Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm</i> |
| Objekt : | <i>VCP+MNP</i> |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| MNP MNP | -33 257,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCP VCP | 231 791,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 198 533,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|---|
| Stavba : | Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ulici Kulturní v Rožnov |
| Objekt : | VCP+MNP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|-------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| Díl: | MNP | MNP | | | | |
| 1 | 5 | Parkoviště | kpl | 1,00 | -33 257,50 | -33 257,50 |
| | Celkem za | MNP MNP | | | | -33 257,50 |
| Díl: | VCP | VCP | | | | |
| 2 | 1 | Bourání betonu | kpl | 1,00 | 162 820,00 | 162 820,00 |
| 3 | 2 | Přeložení kabelu | kpl | 1,00 | 9 806,20 | 9 806,20 |
| 4 | 3 | Opěrná stěna | kpl | 1,00 | 57 842,00 | 57 842,00 |
| 5 | 4 | Odvodnění spodního parkoviště | kpl | 1,00 | 1 323,00 | 1 323,00 |
| | Celkem za | VCP VCP | | | | 231 791,20 |

ZAKÁZKA

Označení | 2015 017

Popis | Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ul. Kulturní v Rožnově p. Radhoštěm

DODAVATEL

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá
735 64 Havířov

ODBĚRATEL

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

OBJEKTY

| ZRN | IČ | VRN | Přirážky | | |
|--------------------|------|------|----------|---------------|------------------------------|
| | | | Σ | DPH | Σ |
| SO 01 (Parkoviště) | | | | | |
| | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | |
| | | | | -33 257,50 Kč | -6 984,08 Kč -40 241,58 Kč |
| Σ | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | |
| | | | | -33 257,50 Kč | -6 984,08 Kč -40 241,58 Kč |

ZAKÁZKA

Označení 2015 017
Popis Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ul. Kulturní v Rožnově p. Radhoštěm

STAVBA, OBJEKT

Objekt SO 01 (Parkoviště)

DODAVATEL**ODBĚRATEL**

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
766 61

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | HSV | PSV | Montáže | Σ |
|----------------|---------------|------|---------|---------------|
| stavební práce | -33 257,50 Kč | - Kč | - Kč | -33 257,50 Kč |
| specifikace | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| stroje | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| HZS | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| ostatní | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč |
| Σ | -33 257,50 Kč | - Kč | - Kč | -33 257,50 Kč |

CENA OBJEKTU

| | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| cena bez DPH | | | -33 257,50 Kč |
| DPH | 21% ze základu | -33 257,50 Kč | -6 984,08 Kč |
| Σ | | | -40 241,58 Kč |

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka 2015 017 (Nová parkovací stání na sídlišti Láz, na ul. Kulturní v Rožnově p. Radhoštěm)
 objekt SO 01 (Parkoviště)
 typ činnosti HSV

| pořadí | číslo | popis | m.j. | množství | jednotka | cena | celkem |
|--|-----------------|---|------|----------|----------|-----------|----------------------|
| 1 (Zemní práce) | | | | | | | |
| 2 | 122 20 1102_/00 | Odkopávky nezapažené v hornině 3 objemu do 1 000 m3 | m3 | -35,000 | | 22,00 Kč | -770,00 Kč |
| 3 | 122 20 1109_/00 | Příplatek odkopávky v hornině 3 za lepivost hornin | m3 | -35,000 | | 5,00 Kč | -175,00 Kč |
| 7 | 162 70 1105_/00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10000 m | m3 | -35,000 | | 72,00 Kč | -2 520,00 Kč |
| | | 1 zemina na řízenou skládku | | | | | |
| | | 295,0 | | 35,000 | | | |
| 8 | 162 70 1109_/00 | Příplatek za každých dalších 1000 m z horniny 1 až 4 vodorovné přemístění | m3 | -525,000 | | 5,00 Kč | -2 625,00 Kč |
| | | 1 celkem 15km | | | | | |
| | | 295,0*5 | | 525,000 | | | |
| 9 | 171 20 1201_/00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | -35,000 | | 5,00 Kč | -175,00 Kč |
| 10 | 171 20 1210 | Poplatek za skládku zeminy | t | -59,500 | | 80,00 Kč | -4 760,00 Kč |
| 28 | 919 73 5112_/00 | Řezání živичného podkladu nebo krytu hloubka řezu 5-10cm | m | -200,000 | | 50,00 Kč | -10 000,00 Kč |
| Σ díl 1 (Zemní práce) | | | | | | | -21 025,00 Kč |
| 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch) | | | | | | | |
| 32 | 564 87 1111_/00 | Podklad z kameniva drceného 0-63mm zhut. tl. 25cm | m2 | -5,000 | | 98,00 Kč | -490,00 Kč |
| | | 1 průměrná tl. 250mm (170 - 330mm) | | | | | |
| | | 710,0 | | -5,000 | | | |
| 33 | 564 95 2111_/00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK zhut. tl. 15cm | m2 | -5,000 | | 124,00 Kč | -620,00 Kč |
| 34 | 567 12 2111_/00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem zhut. KSC tř.I tl. 12cm | m2 | -5,000 | | 150,00 Kč | -750,00 Kč |
| 35 | 565 14 5111_/00 | Podklad z obalovaného kameniva OKS tř.I tl. 60mm v pruhu šířky do 3m | m2 | -5,000 | | 250,00 Kč | -1 250,00 Kč |
| Σ díl 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch) | | | | | | | -1 370,00 Kč |
| Σ díl 57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné) | | | | | | | |
| 57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné) | | | | | | | |
| 36 | 573 21 1111_/00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu silnic v množství 0,50-0,70kg/m2 | m2 | -10,000 | | 8,00 Kč | -80,00 Kč |
| | | 1 2x | | | | | |
| | | 710,0*2 | | 10,000 | | | |
| 37 | 577 14 4111_/00 | Asfaltový beton ABS tř.I tl. 50mm v pruhu šířky do 3m | m2 | -5,000 | | 280,00 Kč | -1 400,00 Kč |
| Σ díl 57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné) | | | | | | | -1 480,00 Kč |
| 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací) | | | | | | | |
| 47 | 919 73 1122_/00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu po bourání z živice do tl. 10cm | m | -200,000 | | 45,00 Kč | -9 000,00 Kč |
| | | 1 napojení na stáv. komunikaci | | | | | |
| | | 250,0 | | 200,000 | | | |

Σ díl 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací) -9 000,00 Kč

99 (Přesun hmot HSV)

63 998 22 3011_/00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -25,500 15,00 Kč -382,50 Kč

Σ díl 99 (Přesun hmot HSV) -382,50 Kč

Σ -33 257,50 Kč

rekapitulace

| | | |
|----|--|---------------|
| 1 | Zemní práce | -21 025,00 Kč |
| 56 | Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch | -1 370,00 Kč |
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné | -1 480,00 Kč |
| 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací | -9 000,00 Kč |
| 99 | Přesun hmot HSV | -382,50 Kč |

Σ -33 257,50 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| Objekt : | Název objektu : VCP Bourání betonu | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní | SKP : |
| Projektant : | | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| Dodávka celkem | 0 | | |
| Z Montáž celkem | 0 | | |
| R HSV celkem | 162 820 | | |
| N PSV celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | 162 820 | | |
| HZS | 0 | | |
| RN II.a III.hlavy | 162 820 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | 162 820 | VRN celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| Základ pro DPH | 0 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 162 820,00 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 34 192,00 Kč |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | 197 012,00 Kč |
|------------------------------|----------------------|

Poznámka :

| | |
|----------|--|
| Stavba : | <i>Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní</i> |
| Objekt : | <i>VCP Bourání betonu</i> |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 96 Bourání konstrukcí | 120 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 162 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|--|
| Stavba : | Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní |
| Objekt : | VCP Bourání betonu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 1 | 961 10-0015.RA0 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 35,00 | 3 452,00 | 120 820,00 |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 120 820,00 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | |
| 2 | 979 08-2113.R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m | t | 70,00 | 250,00 | 17 500,00 |
| 3 | 979 08-2119.R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 700,00 | 18,00 | 12 600,00 |
| 4 | 979 08-8212.R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 70,00 | 70,00 | 4 900,00 |
| 5 | 1 | Poplatek za skládku | t | 70,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| | Celkem za | 97 Prorážení otvorů | | | | 42 000,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|---|--------|
| Objekt : | Název objektu : Přeložení kabelu | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : VCP Rožnov pod Radhoštěm | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Dodávka celkem | 0 | |
| Z Montáž celkem | 4 204 | |
| R HSV celkem | 5 602 | |
| N PSV celkem | 0 | |
| ZRN celkem | 9 806 | |
| HZS | 0 | |
| RN II.a III.hlavy | 9 806 | Ostatní VRN 0 |
| ZRN+VRN+HZS | 9 806 | VRN celkem 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro DPH | 0 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 9 806,20 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 2 059,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 11 865,00 Kč |

Poznámka :

| | |
|----------|---------------------------------|
| Stavba : | VCP Rožnov pod Radhoštěm |
| Objekt : | Přeložení kabelu |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|
| 1 Zemní práce | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M46 Zemní práce při montážích | 0 | 0 | 0 | 4 204 | 0 |
| Elketopráce | 4 471 | | | | |
| CELKEM OBJEKT | 5 602 | 0 | 0 | 4 204 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|---------------------------------|
| Stavba : | VCP Rožnov pod Radhoštěm |
| Objekt : | Přeložení kabelu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 174 10-0010.RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 11,20 | 101,00 | 1 131,20 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 1 131,20 |
| Díl: M46 | | Zemní práce při montážích | | | | |
| 2 | 460 20-0103.RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/20 cm, hornina 3 ruční výkop rýhy | m | 53,00 | 42,00 | 2 226,00 |
| 3 | 460 20-0133.RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m | 43,00 | 46,00 | 1 978,00 |
| | Celkem za | M46 Zemní práce při montážích | | | | 4 204,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|--------|
| Objekt : | Název objektu : VCP Opěrná stěna | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Dodávka celkem | 0 | |
| Z Montáž celkem | 0 | |
| R HSV celkem | 57 842 | |
| N PSV celkem | 0 | |
| ZRN celkem | 57 842 | |
| HZS | 0 | |
| RN II.a III.hlavy | 57 842 | Ostatní VRN 0 |
| ZRN+VRN+HZS | 57 842 | VRN celkem 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro DPH | 0 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 57 842,00 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 12 147,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 69 989,00 Kč |

Poznámka :

| | |
|----------|--|
| Stavba : | Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní |
| Objekt : | VCP Opěrná stěna |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Mat Mat. Opěrná zed' | 57 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trubní vedení | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základy, zvláštní zakládání | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 57 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|--|
| Stavba : | Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní |
| Objekt : | VCP Opěrná stěna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | Mat | Mat. Opěrná zed' | | | | |
| 1 | 1 | Standart 55cm přímý dílec | ks | 2,00 | 1 225,00 | 2 450,00 |
| 2 | 2 | Standart 55cm rohový VR 90 | ks | 1,00 | 1 295,00 | 1 295,00 |
| 3 | 3 | Standart 80cm přímý dílec | ks | 8,00 | 1 725,00 | 13 800,00 |
| 4 | 4 | Standart 80cm rohový VR 90 | ks | 1,00 | 1 851,00 | 1 851,00 |
| 5 | 5 | Standart 120cm přímý dílec | ks | 8,00 | 2 240,00 | 17 920,00 |
| 6 | 6 | Standart 55/80 přechodový dílec pravý | ks | 1,00 | 1 815,00 | 1 815,00 |
| 7 | 7 | Standart 80/120 přechodový dílec levý | ks | 1,00 | 2 385,00 | 2 385,00 |
| 8 | 8 | Standart 80/120 přechodový dílec pravý | ks | 1,00 | 2 385,00 | 2 385,00 |
| 9 | 9 | Uložení betonových dílců | ks | 23,00 | 525,00 | 12 075,00 |
| 10 | 10 | Betonové lože | m3 | 0,50 | 2 200,00 | 1 100,00 |
| | Celkem za | Mat Mat. Opěrná zed' | | | | 57 076,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|---|--------|
| Objekt : | Název objektu : VCP Odvodnění spodního parkoviště | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : Roznov pod Radhoštěm ul. Kulturní | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Dodávka celkem | 0 | |
| Z Montáž celkem | 0 | |
| R HSV celkem | 1 323 | |
| N PSV celkem | 0 | |
| ZRN celkem | 1 323 | |
| HZS | 0 | |
| RN II.a III.hlavy | 1 323 | Ostatní VRN 0 |
| ZRN+VRN+HZS | 1 323 | VRN celkem 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis : | Jméno : Datum : Podpis : |
| Základ pro DPH | 0 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 1 323,00 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 278,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 1 601,00 Kč |

Poznámka :

| | |
|----------|--|
| Stavba : | <i>Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní</i> |
| Objekt : | <i>VCP Odvodnění spodního parkoviště</i> |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy,zvláštní zakládání | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|--|
| Stavba : | Rožnov pod Radhoštěm ul. Kulturní |
| Objekt : | VCP Odvodnění spodního parkoviště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|--|----|----------|-----------|---------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 132 20-0010.RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 | m3 | 1,00 | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 174 10-0010.RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 1,00 | 101,00 | 101,00 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 557,00 |
| Díl: 2 | | Základy, zvláštní zakládání | | | | |
| 3 | 211 97-1110.R00 | Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| 4 | 2 | Geotextilie 200g/m2 | m2 | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| | Celkem za | 2 Základy, zvláštní zakládání | | | | 106,00 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | |
| 5 | 871 31-8111.R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot | m | 15,00 | 9,00 | 135,00 |
| 6 | 1 | Drenážní potrubí PVC DN 100 | m | 15,00 | 35,00 | 525,00 |
| | Celkem za | 8 Trubní vedení | | | | 660,00 |