

Příloha č. 2 ZD Kupní smlouvy
č.j.: 14467/2020-ÚVN
Specifikace předmětu plnění a pracovní postup pro pokládku krytin

Položka 1	Koberec	Splnění ANO/NE
Specifikace Koberce:		
Požadujeme zátěžové koberce k celoplošnému přilepení, ze syntetických materiálů s vysokou odolností proti opotřebení, vhodné pro použití v komerčních a veřejných prostorech.		ANO
S vysokou zátěží min. tř. zátěže 32 (dle ČSN ISO 10874)		ANO
Vhodný k použití pod kolečkové židle		ANO
S minimální požární odolností (reakce na oheň a kouřivost) Cif-S1		ANO
Antistatický		ANO
Koberec musí splňovat tyto požadavky:		ANO
Capital collection Berlin	http://capital-flooring.cz/collection/berlin/	ANO
druh A) všiváný koberec s nízkou smyčkou, s vlasem ze 100% polyamidu; s minimální celkovou hmotností 1600 g/m ² ; hmotností vlasového materiálu 550 g/m ² .		ANO
Fortese new	https://www.koberce-breno.cz/metrazove-koberce/koberec-285-fortesse-sde-new-174	ANO
druh B) všiváný koberec s vlasem ze 100% polyamidu; s minimální celkovou hmotností 1 500 g/m ² ; hmotností vlasového materiálu 600 g/m ² .		ANO
Položka 2	PVC Krytina Lentex Flexar nášlap 0,8	Splnění ANO/NE
Specifikace PVC krytiny:		
Lentex Flexar nášlap 0,8	https://www.avanti-koberce.cz/pvc-flexar-pur-542-01-2m-sv-sedy	
Požadujeme PVC vícevrstvé - heterogenní struktury		ANO
O celkové minimální tloušťce 2 mm		ANO
Tloušťce nášlapné vrstvy minimálně 0,7 mm		ANO
Velmi dobrou odolnost		ANO
Určená pro trvalé chození bez přezutí		ANO
Doporučená pro zdravotnická zařízení		ANO
Třída zátěže minimálně č. 34 (dle ČSN ISO 10874)		ANO
Položka 3	Vinylová krytina	Splnění ANO/NE
Specifikace Vinylové krytiny:		
Gefflor Cosmo	https://www.gerflor.cz/professionals-products/podlahy/mipolam-cosmo.html	
Požadujeme vinylovou krytinu homogenní struktury		ANO
O celkové minimální tloušťce 2mm		ANO

Velmi dobrou odolnost	ANO
Určenou pro trvalé chození bez přezutí	ANO
Doporučená pro zdravotnická zařízení	ANO
Třída zátěže minimálně č. 34 (dle ČSN ISO 10581)	ANO

Položka 4	Linoleum	Splnění ANO/NE
Specifikace Linolea:		
Marmoleum Real	https://www.riva.cz/marmoleum-home-tl-25-mm-id1956?search_query=MARMOLEUM+REAL&results=62	
Požadujeme přírodní linoleum (dle ČSN ISO 24011)		ANO
S příměsí korku a polyuretanovou povrchovou úpravou (100% PUR tvrzený UV zářením)		ANO
Tloušťka krytiny min. 2,5 mm		ANO
Šíře role 2 m		ANO
Zátěž třídy 34 (dle ČSN ISO 10874)		ANO
Dobrá odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích (dle ČSN ISO 26987)		ANO

Položka 5	Stěrková hmota	Splnění ANO/NE
CEMIX CEMENTOVÁ 050	https://www.cemix.cz/data/files/pp_samonivelacni_podlahove_sterky.pdf	
Specifikace stěrková hmoty:		
Samonivelační cementové stěrková hmota ke stěrkování a hlazení podkladů v interiérech		ANO
Minimální zatížení v tlaku 25 Mpa		ANO
Minimální zatížení v ohybu 6 MPa		ANO

Položka 6	Laminátová krytina	Splnění ANO/NE
EGGER	https://www.egger.com/shop/cs_CZ/produkty/podlaha/laminat	
Specifikace laminátové krytiny:		
minimální tloušťka 8 mm		ANO
mechanický zámek lamel bez lepení		ANO

v Praze dne 8.7.2021

APZB trading, s.r.o.



Pracovní postup pro pokládku krytín

Pokládka koberce:	Splnění ANO/NE
odstranění beze zbytků staré krytiny, včetně všech zbytků lepidla	ANO
odvoz a likvidace staré krytiny a zbytků	ANO
úprava podkladu včetně materiálu - penetrace dle podkladu	ANO
stěrkování samonivelační stěrkou	ANO
položení koberce a jeho přilepení v celé ploše	ANO
lepení lepidlem určeným k pokládce podlahových krytín	ANO
olištování soklem nebo kobercovou lištou, přizpůsobení vnitřních rohů	ANO
u přechodu ke schodům koberec zafixovat pomocí kovové lišty	ANO

Pokládka PVC a vinylové krytiny	Splnění ANO/NE
Odstranění beze zbytků staré krytiny, včetně všech zbytků lepidla	ANO
Odvoz a likvidace staré krytiny a zbytků	ANO
Úprava podkladu včetně materiálu - penetrace dle podkladu	ANO
Stěrkování samonivelační stěrkou včetně přebroušení	ANO
Položení PVC včetně materiálu – přilepení v celé ploše svaření spojů	ANO
Soklové lišty případně vytahované sokly vč. soklového profilu	ANO

Pokládka linolea:	Splnění ANO/NE
Odstranění beze zbytků staré krytiny, včetně všech zbytků lepidla	ANO
Odvoz a likvidace staré krytiny a zbytků podlahové krytiny	ANO
Úprava podkladu včetně materiálu - penetrace dle podkladu	ANO
Stěrkování samonivelační stěrkou včetně přebroušení	ANO
Položení linolea včetně materiálu – přilepení v celé ploše	ANO
Svaření spojů	ANO
Vytahované sokly vč. soklových profilů případně soklové lišty	ANO

Společné požadavky:	Splnění ANO/NE
V zajištění dodávek a pokládce podlahové krytiny jsou dále zahrnuty náklady spojené s realizací zakázky včetně nákladů spojených se zajištěním potřebných souvisejících činností a povolení, náklady spojené s dopravou předmětu plnění této veřejné zakázky do místa plnění a dále náklady spojené s odvozem a likvidací odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla.	ANO
Zhotovitel nese náklady na vícepráce způsobené vlastními chybami a taktéž nese náklady vynaložené prořezem materiálu nad 15% celkové plochy.	ANO

v Praze dne 8.7.2021

APZB trading, s.r.o.

