

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 073
Stavba: Sklady - Oprava betonové podlahy včetně nátěru a související stavební opravy

KSO:
Místo: kas.Prokopa Holého - Tábor

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STOPIN spol. s r.o.

IČ: 26040042
DIČ: CZ26040042

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			322 628,91
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 322 628,91	Výše daně 67 752,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			390 380,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

073

Stavba:

Sklady - Oprava betonové podlahy včetně nátěru a související stavební opravy

Místo:

kas.Prokopa Holého - Tábor

Datum:

10. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		322 628,91	390 380,98
01	podlaha	310 653,12	375 890,28
02	luxfery	6 475,79	7 835,71
03	zařízení staveniště	5 500,00	6 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklady - Oprava betonové podlahy včetně nátěru a související stavební opravy
Objekt: 01 - podlaha

Místo: kas.Prokopa Holého Datum: 10. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STOPIN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 310 653,12

D HSV Práce a dodávky HSV 232 344,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 214 734,00

1	K	632453475	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro těžký provoz tl 15 mm	m2	185,000	
P			Poznámka k položce: včetně penetrace			
2	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	185,000	
3	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	54,000	
4	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	66,000	
5	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	66,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			
6	K	95290121100	vyčištění budov - podlah - závěrečný uklid před předáním	m2	185,000	
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah při prov. oprav	m2	185,000	
D 998			Přesun hmot			
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,469	
D PSV			Práce a dodávky PSV			
D 777			Podlahy lité			
9	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	185,000	
10	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	54,000	
11	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	185,000	
P			Poznámka k položce: včetně odsávání při provádění frézování			
12	K	77712-111	vyspravení podkladu ,spar, defektů, atd , např . weberbat opravné hmoty D + M	m	6,000	
P			Poznámka k položce: oprava dilatace v místě vjezdu do ostatních skladovacích prostor			
13	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	2,000	
D 783			Dokončovací práce - nátěry			
14	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie, (zakrytí stavajících vrat , mezistěn a dveří uvnitř skladu)	m2	150,000	
15	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	185,000	
16	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	185,000	
17	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	185,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklady - Oprava betonové podlahy včetně nátěru a související stavební opravy
Objekt: 02 - luxfery

Místo: kas.Prokopa Holého Datum: 10. 5. 2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STOPIN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							6 475,79	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 239,29	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 009,50	
1	K	949111114	montáž lešení tenkého kozového trubkového v do 3,5 m	sada	1,000			
2	K	949111214	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	3,000			
3	K	949111814	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 m	sada	1,000			
4	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvámic tl do 100 mm	m2	1,500			
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,055			
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,055			
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,055			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,100			
9	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,055			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		761	Konstrukce prosvětlovací					
10	K	761114111	Stěna zděná ze skleněných tvámic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka D+ M	m2	1,500			
11	K	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,173			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklady - Oprava betonové podlahy včetně nátěru a související stavební opravy

Objekt:

03 - zařízení staveniště

Místo: kas.Prokopa Holého

Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 500,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		