

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO-01: Úprava okna - Lomnice nad Lužnicí 696						78 959
006: Úpravy povrchu						6 879
1.	28375931	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 30mm	m2	1,8		-
2.	28376361	deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 30mm	m2	1,35		-
3.	59051475	Profil okenní zacišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	9,9		-
4.	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	9,9		-
5.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,4		-
6.	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,0		-
7.	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	1,5		-
8.	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,5		-
9.	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	18,0		-
10.	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,0		-
11.	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,7		-
12.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	6,0		-
13.	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,935		-
009: Ostatní konstrukce a práce						31 878
14.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,0		-
15.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,0		-
16.	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	6,03		-
17.	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,72		-
18.	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,17		-
19.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,644		-
20.	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 350 mm	m	9,4		-
21.	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	6,4		-
099: Přesun hmot HSV						14 341
22.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,86		-
23.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,86		-
24.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,86		-
25.	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,86		-
26.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	25,76		-
27.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,35		-
764: Konstrukce klempířské						983
28.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,7		-
29.	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	1,7		-
30.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	4,8		-
766: Konstrukce truhlářské						14 018

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
31.	766003	Dodávka a montáž okno 1500x1500mm	ks	1,0		–
32.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,84		–

781: Obklady

4 855

33.	781001	Dodávka keramický obklad	m2	3,5		–
34.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	5,0		–
35.	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,0		–
36.	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,56		–
37.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,0		–
38.	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,5		–
39.	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	2,56		–
40.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,65		–

784: Malby

1 185

41.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,0		–
42.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,0		–

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

4 819

43.	07	Zařízení staveniště	%	6,5		–
-----	----	---------------------	---	-----	--	---

SO-02: Úprava okna - Lomnice nad Lužnicí 697

78 959

006: Úpravy povrchu

6 879

44.	28375931	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 30mm	m2	1,8		–
45.	28376361	deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 30mm	m2	1,35		–
46.	59051475	Profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	9,9		–
47.	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	9,9		–
48.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,4		–
49.	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,0		–
50.	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	1,5		–
51.	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,5		–
52.	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	18,0		–
53.	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,0		–
54.	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,7		–
55.	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	6,0		–
56.	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,935		–

009: Ostatní konstrukce a práce

31 878

57.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,0		–
58.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,0		–
59.	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	6,03		–
60.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,72		–
61.	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,17		–
62.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,644		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
63.	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm	m	9,4		–
64.	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	6,4		–
099: Přesun hmot HSV						14 341
65.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,86		–
66.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,86		–
67.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	3,86		–
68.	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,86		–
69.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	25,76		–
70.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,35		–
764: Konstrukce klempířské						983
71.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,7		–
72.	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	1,7		–
73.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	4,8		–
766: Konstrukce truhlářské						14 018
74.	766003	Dodávka a montáž okno 1500x1500mm	ks	1,0		–
75.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,84		–
781: Obklady						4 855
76.	781001	Dodávka keramický obklad	m2	3,5		–
77.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	5,0		–
78.	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,0		–
79.	781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,56		–
80.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,0		–
81.	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,5		–
82.	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	2,56		–
83.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,65		–
784: Malby						1 185
84.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,0		–
85.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,0		–
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						4 819
86.	07	Zařízení staveniště	%	6,5		–
SO-03: Úprava sociálního zařízení - Třeboň						56 906
006: Úpravy povrchu						1 613
87.	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,5		–
88.	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	15,0		–
89.	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	1,5		–
90.	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	1,5		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
91.	632457105	Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch rovinných hlazeného dřevěným hladítkem	m2	3,0		–
92.	632459175	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2	m2	1,5		–

009: Ostatní konstrukce a práce

8 904

93.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,0		–
94.	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,15		–
95.	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,15		–
96.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,5		–
97.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,5		–
98.	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	3,5		–
99.	99901	Demontáž a likvidace sedátko	ks	1,0		–
100.	99902	Demontáž a likvidace zástěna	ks	1,0		–

099: Přesun hmot HSV

9 576

101.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,34		–
102.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,34		–
103.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,34		–
104.	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,34		–
105.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	16,38		–
106.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,74		–

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

2 124

107.	71101	Dodávka a montáž tekutá izolace včetně všech doplňků-kompletní dodávka	m2	4,5		–
108.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,89		–

720: Zdravotní technika

25 098

109.	72001	Dodávka a montáž sedátko do sprchového koutu	ks	1,0		–
110.	72002	Dodávka a montáž textilní zástěna	ks	1,0		–
111.	72003	Úprava rozvodů kanalizace	ks	1,0		–
112.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	6,8		–

771: Podlahy z dlaždic

1 718

113.	77101	Dodávka keramická dlažba	m2	2,0		–
114.	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,5		–
115.	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,5		–
116.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,5		–
117.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,5		–
118.	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	6,74		–

781: Obklady

3 902

119.	781001	Dodávka keramický obklad	m2	3,8		–
120.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,5		–
121.	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,5		–
122.	781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,5		–
123.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,0		–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
124.	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	3,5		–
125.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,65		–
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						3 370
126.	07	Zařízení staveniště	%	7,5		–