



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/05\_blata\_II\_VCP  
Stavba: Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

KSO: 833 29  
Místo: Borkovická blata

CC-CZ:  
Datum: 26.5.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>151 397,62</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>151 397,62</b>	<b>31 793,51</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>183 191,13</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/05\_blata\_II\_VCP

**Stavba:** Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Místo: Borkovická blata

Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>151 397,62</b>	<b>183 191,13</b>
SO 2.1	SO 2.1 - Hrazení na korytě hlavního kanálu	54 799,72	66 307,67
SO 2.2	SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu	95 422,89	115 461,70
SO 3	SO 3 - Automatický systém s telemetrickou stanicí	1 175,01	1 421,77



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 2.1 - SO 2.1 - Hrazení na korytě hlavního kanálu**

KSO:

Místo: Borkovická blata

CC-CZ:

Datum: 26.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

IČ: 24749044

DIČ: CZ24749044

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			27 675,00
Montáž			27 124,72
<b>Cena bez DPH</b>			<b>54 799,72</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 799,72	21,00%	11 507,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>66 307,67</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 2.1 - SO 2.1 - Hrazení na korytě hlavního kanálu**

Místo: Borkovická blata

Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>27 675,00</b>	<b>27 124,72</b>	<b>54 799,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	27 675,00	27 124,72	54 799,72
1 - Zemní práce	27 675,00	18 000,00	45 675,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	8 136,00	8 136,00
998 - Přesun hmot	0,00	988,72	988,72



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 2.1 - SO 2.1 - Hrazení na korytě hlavního kanálu**

Místo: Borkovická blata

Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**54 799,72**

D HSV Práce a dodávky HSV

54 799,72

D 1 Zemní práce

45 675,00

22	K	153122111	Zaberanění štětových stěn ze dřeva z terénu na délku zaberanění do 3 m	m2	22,500		800,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--------	-----------	----------------

PP Zaberanění štětových stěn ze dřeva z terénu na délku zaberanění do 3 m

VV 4,5\*2.5 "štětová stěna srubu S3" 11,250

VV 4,5\*2.5 "štětová stěna u srubu S2, řez 6" 11,250

VV Součet 22,500

23	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,500	6 150,00		27 675,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	----	-------	----------	--	-----------	----------------

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV 4,5\*2,5\*0,2 "Stěna u S2" 2,250

VV 4,5\*2,5\*0,2 "Stěna u S3" 2,250

VV Součet 4,500

D 4 Vodorovné konstrukce

8 136,00

24	K	421958111	Lávka dřevěná ve strži sestavená z výřezů jehličnatých stavebních Ø do 200 mm, z mostin Ø do 160 mm a z obrubníku Ø do 100 mm, s dřevěným zábradlím	m2	7,200		1 130,00	8 136,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	----------	----------	----------------

PP Lávka dřevěná ve strži sestavená z výřezů jehličnatých stavebních Ø do 200 mm, z mostin Ø do 160 mm a z obrubníku Ø do 100 mm, s dřevěným zábradlím

VV 6\*1,2 "pomocná konstrukce (dočasná) pro možnot instalace palisádové stěny uvažovaná délka 6 m" 7,200

D 998 Přesun hmot

988,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,635		272,00	988,72	CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  
dopravní vzdálenost do 500 m



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 2.2 - SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu**

KSO:

Místo: Borkovická blata

CC-CZ:

Datum: 26.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

IČ: 24749044

DIČ: CZ24749044

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Materiál			0,00
Montáž			95 422,89
<b>Cena bez DPH</b>			<b>95 422,89</b>

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 422,89	21,00%	20 038,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>115 461,70</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 2.2 - SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu**

Místo: Borkovická blata

Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>	<b>95 422,89</b>	<b>95 422,89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	95 422,89	95 422,89
1 - Zemní práce	0,00	45 215,04	45 215,04
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	50 207,85	50 207,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 2.2 - SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu**

Místo: Borkovická blata

Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**95 422,89**

D HSV Práce a dodávky HSV

95 422,89

D 1 Zemní práce

45 215,04

1	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	96,000		95,00	9 120,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------	----------	----------------

PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
VV	"výkopy rozdělovací tůně, plochy odečteny z upřesněného výkresu"
VV	14,2*15 "plocha řezu D, výkresu tůně"
VV	27,8*21,5 "plocha řezu E, výkresu tůně"
VV	Mezisoučet
VV	-1021 *0,7 "plocha * průměrná hloubka - původně naceněný výkop dle plovhy dna ahladiny"
VV	Součet

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	96,000		70,30	6 748,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	-------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
----	--

VV	96 "přemístění dodatečného výkopku pro uložení do koryta"	96,000
----	---	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	96,000		305,69	29 346,24	CS ÚRS 2020 01

PP  
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

D 4 Vodorovné konstrukce 50 207,85

4	K	466986121	Haťová podélná nebo příčná konstrukce na suchu nebo ve vodě složená z vrstev vrbového klestu, utaženého povázkami a z vrstev výplně z kamene nebo jiné sypaniny typ slezský, s výplní se sypaniny získané na staveništi	m3	31,500		1 593,90	50 207,85	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	----------	-----------	----------------

PP  
Haťová podélná nebo příčná konstrukce na suchu nebo ve vodě složená z vrstev vrbového klestu, utaženého povázkami a z vrstev výplně z kamene nebo jiné sypaniny typ slezský, s výplní se sypaniny získané na staveništi

VV  
"Zpevnění koryta hl. kanálu před a pod objekty hrazení"

VV  
3\*3\*3.5 "počet objektů\* vzdálenost \*plocha pro konstrukci" 31,500





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 3 - SO 3 - Automatický systém s telemetrickou stanicí**

KSO: 833 29

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

IČ: 24749044

DIČ: CZ24749044

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 173,64
Montáž			1,37
<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 175,01</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 175,01	21,00%	246,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 421,77</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.7.2021



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 3 - SO 3 - Automatický systém s telemetrickou stanicí**

Místo:

Datum: 26.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 173,64**

**1,37**

**1 175,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 173,64

1,37

1 175,01

8 - Trubní vedení

1 173,64

0,00

1 173,64

998 - Přesun hmot

0,00

1,37

1,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat\_vícepráce

Objekt:

**SO 3 - SO 3 - Automatický systém s telemetrickou stanicí**

Místo:

Datum: 26.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 175,01**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 175,01

D 8 Trubní vedení

1 173,64

11	M	PPL.KGM100	Zátka hrdla kanalizační Pipelife KG DN 100 PVC	kus	52,000	22,57		1 173,64	
----	---	------------	--	-----	--------	-------	--	----------	--

PP Zátka hrdla kanalizační Pipelife KG DN 100 PVC  
VV 26\*2 "počet vrtaných sond\*horní a dolní zátka"

52,000

D 998 Přesun hmot

1,37

10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,005		273,00	1,37	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--------	------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m