

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – méněpráce rekonstrukce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – vícepráce rekonstrukce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – vícepráce oprava

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20111059

Stavba: **Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

HG partner s.r.o.

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 924 457,33

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 924 457,33
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
404 136,04
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 328 593,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20111059

Stavba: Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Místo: Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 924 457,33	2 328 593,37	
SO 03 M	Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - MÉNĚPRÁCE	-70 770,50	-85 632,31	STA
SO 03 V	Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - VÍCEPRÁCE	433 150,83	524 112,50	STA
Vícepráce	Těžení sedimentu (oprava) - VÍCEPRÁCE	1 562 077,00	1 890 113,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt:

SO 03 M - Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2021

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ:

DIČ:

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
-70 770,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

-70 770,50

Výše daně
-14 861,81
0,00

v CZK

-85 632,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK
Objekt: **SO 03 M - Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - MĚNĚPRÁCE**

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov
Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Datum: 12. 7. 2021
Projektant: HG partner s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

-70 770,50

-70 770,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt: **SO 03 M - Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							-70 770,50	
							-70 770,50	
5	K	162351103	Zemní práce Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžší	M3	-327,890	40,57	-13 302,50	SoD SO03
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžší					
15	K	R114203	Třídění zeminy pro zpětný zásyp, vytřídění materiálu nevhodného pro zpětný zásyp, odstranění cizích předmětů a kamenů frakce přesahujících polovinu výšky hutněné	M3	-383,120	150,00	-57 468,00	SoD SO03
		PP	Třídění zeminy pro zpětný zásyp, vytřídění materiálu nevhodného pro zpětný zásyp, odstranění cizích předmětů a kamenů frakce přesahujících polovinu výšky hutněné					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt:

SO 03 V - Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2021

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ:

DIČ:

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

433 150,83

DPH základní
snížená

Základ daně
433 150,83
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 961,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

524 112,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt:

SO 03 V - Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Datum: 12. 7. 2021

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

433 150,83

1 - Zemní práce

433 150,83



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt:

SO 03 V - Rekonstrukce spodní výpusti (rekonstrukce) - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							433 150,83	
D	1		Zemní práce				433 150,83	
1	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	42,000	71,61	3 007,62	SoD
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svazích ploch</i>					
			<i>průložných projektovanými běhových čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V</i>					
			<i>cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro:</i>					
			<i>a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5-</i>					
			<i>.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se</i>					
			<i>oceňují cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 03 tohoto katalogu. Šláťová stěna vzepřená nebo</i>					
			<i>rozepřená se z hlediska oceňování považuje za vzepřenou nebo rozepřenou paženi, c) vykopávky pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí (pro</i>					
			<i>oporné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení nezapažených jam, 131. 5-</i>					
			<i>.1. Hloubení zapažených jam, 132. 5-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132. 5-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 5 Hloubená vykopávka pod</i>					
			<i>základy ručně 133. 5-10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt</i>					
			<i>vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5-1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.</i>					
			rozšíření vykopávky					
			42,0			42,000		
			Součet			42,000		
2	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží	M3	42,000	69,53	2 920,26	SoD
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto</i>					
			<i>rozšíření se oceňuje cenou 172 15-3102 Zřízení těsnicího jádra nebo šifky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.</i>					
			rozšíření vykopávky					
			42,0			42,000		
			Součet			42,000		
3	K	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	369,890	525,00	194 192,25	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vodorovné přemístění nevhodné zeminy, která má být zpětně využita k zásypu</i>					
			<i>vodorovné přemístění nevhodné výkopové zeminy na skládku, která má být zpětně využita k zásypu</i>					
			327,89			327,890		
			rozšíření vykopávky					
			42,0			42,000		
			Součet			369,890		
4	M	M5812511	vhodná těsnící zemina dle TZ	T	665,802	350,00	233 030,70	SoD
	PP		vhodná těsnící zemina dle TZ					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>nová vhodná zemina</i>					
			<i>(327,89+42,0)*1.8 "těsnící jádro"</i>			665,802		
			Součet			665,802		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt:

Vícepráce - Těžení sedimentu (oprava) - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2021

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: 27449416

DIČ: CZ27449416

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 562 077,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 562 077,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
328 036,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 890 113,17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt:

Vícepráce - Těžení sedimentu (oprava) - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Datum: 12. 7. 2021

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 562 077,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 562 077,00

1 - Zemní práce

1 562 077,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník Výsluní, Starý rybník - rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze - DODATEK

Objekt:

Vícepráce - Těžení sedimentu (oprava) - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12. 7. 2021

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov

Projektant: HG partner s.r.o.

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 562 077,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 562 077,00	
D		1	Zemní práce				1 562 077,00	
1	K	124253102	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	2 100,000	55,57	116 697,00	
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: odtěžení sedimentu</i>					
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	2 100,000	126,88	266 448,00	
	PP		Přehození neulehlého výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně					
	P		<i>Poznámka k položce: přehození sedimentu pro odvodnění</i>					
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 100,000	25,92	54 432,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: nakládka sedimentu po odvodnění</i>					
4	K	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	2 100,000	525,00	1 102 500,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce: likvidace sedimentu dle platné legislativy</i>					
5	K	VON	Geodetické zaměření před realizací a po provedení díla	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		Geodetické zaměření před realizací a po provedení díla					