



Příloha č. 4

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Sazovice</b>
Sídlo:	Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
IČ:	00568716
Zastoupený:	Edita Hrbáčková, starostka obce
Email:	<a href="mailto:starosta@sazovice.cz">starosta@sazovice.cz</a>
zastoupen:	Edita Hrbáčková, starostka obce

#### dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	MOBIKO plus a.s.
IČ :	26788675
DIČ:	CZ26788675
Sídlo:	Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Jednající:	Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu:	94-2644980277/0100
zastoupen:	Ing. Petr Zima, předseda představenstva

#### dále jen „zhotovitel“

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

### III.

#### Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Obnova místních komunikací v obci Sazovice**“ dle předmětné projektové dokumentace dodané objednatelem zhotoviteli a dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel



povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

#### **IV.**

#### **Čas a místo plnění**

##### **1. Zahájení prací:**

- **nejdříve ode dne 20. 8. 2021**

##### **2. Ukončení prací a předání hotového díla:**

- **nejpozději do dne 20. 10. 2021**

3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodloužení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Dílo bude realizováno v katastrálním území obce Sazovice, v konkrétnostech dle projektové dokumentace.
6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
9. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.



10. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
11. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
12. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
  - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
  - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
  - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
  - úklid pracoviště,
  - stavební deník.

## V.

### Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:  
**5 594 007,46 Kč bez DPH**  
**1 174 741,57 Kč DPH**  
**6 768 749,03 Kč celkem včetně DPH**
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet



## VII.

### Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení místa realizace v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
6. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
7. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
8. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

## VIII.

### Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.



daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

10. Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla
  - o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo
  - zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce)
  - V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena po ukončení a předání kompletního díla, a to na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem se všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Přílohou řádného daňového dokladu bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za celý rozsah akce.

13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

14. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

15. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

## VI.

### Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo realizace (staveniště), nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného místa realizace (staveniště) po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.



5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

#### IX.

#### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

#### X.

#### Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy za předpokladu, že neobdrží dotaci, nebo její část, ze které je předmětné dílo hrazeno.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.



5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: 7. 7. 2021

Datum jednání a číslo usnesení: 07/91/2021


V obci Sazovice dne: OBEC



*Petr Zima*

za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne:



za zhotovitele

Ing. Petr Zima, předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet/VV


Krycí list

Oprava místních komunikací v obci Sazovice

Název komunikace	Rozpočet bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE "SMĚR BUŇOV"	2 732 874,58 Kč	573 903,66 Kč	3 306 778,24 Kč
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE "PRŮMYSLOVÁ ZÓNA"	2 861 132,88 Kč	600 837,90 Kč	3 461 970,78 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 594 007,46 Kč</b>	<b>1 174 741,57 Kč</b>	<b>6 768 749,03 Kč</b>

OBEC SAZOVICE  
 SAZOVICE 180  
 763 01 MYSLOČOVICE  
 IČO: 005 68 716

*E. Štáhl / Městřičanův*

 MOBILKO plus a.s.  
 Vraná 15  
 757 01 Vraná, Mezitří  
 DIČ: CZ26798675  
 tel.: 579 024 401 -10-

*M. Fezl ZPR  
 10291524 302015112174*



## Stavební rozpočet

Název stavby:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE "SMĚR BUŇOV"

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokality:

SAZOVICE

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKS.O:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost	Celkem	Cenová soustava
								Montáž				
1	0007VD	Všeobecné konstrukce a práce		1,00		2 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
2	0001VD	Zvláštní užívání, omezení a přečhodné dopravní značení	ks	1,00		1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
3	0006VD	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4	113151214R00	Přípravné a příhraničné práce		2 442,00		55,00	0,00	302 378,00	302 378,00	0,00	443,65	
5	113151113R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5 cm	m2	19,80		60,00	0,00	134 310,00	134 310,00	0,11	268,62	
6	113108305R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živiče tl. 5 cm	m2	463,50		79,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,09	1,74	
7	113109310R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, bet. prosy tl. 10 cm	m2	15,75		330,00	0,00	36 616,50	36 616,50	0,11	50,99	
8	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. dřevné tl. 20 cm	m2	492,00		252,00	0,00	5 197,50	5 197,50	0,24	3,78	
9	113202111R00	Vyřazení obrub z kralnické nebo obrubníku stoličích	m	20,00		54,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,24	115,62	
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky	m3	40,28		136,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,15	2,90	
11	162401102R00	Přemístění výkopku	m3	138,68		103,00	0,00	5 478,08	5 478,08	0,00	0,00	
12	171206111R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1.-4. do 2000 m	m3	138,68		103,00	0,00	14 284,04	14 284,04	0,00	0,00	
13	181101102R00	Uložení zemlin do nasypů předeps. tvaru s urovňáním	m3	138,68		26,00	0,00	3 805,68	3 805,68	0,00	0,00	
14	564861111R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1.-4. se zhuštěním	m2	626,25		10,00	0,00	6 282,50	6 282,50	0,00	0,00	
15	569831111R00	Podklad ze štěrku tl. 20 cm	m2	626,25		225,00	0,00	325 016,96	669 298,25	0,37	760,67	
16	565310011R00	Zemnění kralnic štěrku tl. 10 cm	m2	533,00		115,00	0,00	12 445,22	140 906,25	0,19	232,21	
17	57742112R00	Podklad ze asfalt. revykátu po zhuštění tl. 5 cm	m2	3 115,50		148,00	0,00	48 545,09	61 295,00	0,14	100,08	
18	899232111R00	Kryty štěrky, živič. a živličných požehnicích komunikací a zpevněných ploch	m2	3 788,80		370,00	1 287 777,99	291 821,83	1 401 856,00	0,13	491,26	
19	91972212R00	Osazení beton. ACO 11+, ACO 16+ nad 3 m, tl. 5 cm	kus	5,00		1 320,00	3 204,71	3 395,29	6 600,00	0,32	1,61	
20	919735113R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	51,30		65,00	42 548,88	16 120,12	58 668,00	0,00	18,24	
21	917862111R17	Dilatční sítě, podélné 9 mm, zářez za tepla	m	51,30		105,00	1 020,88	2 313,62	3 334,50	0,00	0,00	
22	919731122R00	Osazení stolič. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	51,30		355,00	3 383,21	2 003,29	5 386,50	0,00	0,00	
23	916261111R11	Zarovnění štěrku plochy živičné tl. do 10 cm	m	51,30		35,00	13 862,09	4 420,41	18 282,50	0,23	11,81	
24	938908612R00	Osazení obrub z kosek drobných, s boční opěrou včetně kosek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	51,50		580,00	24 282,70	5 587,50	29 870,00	0,12	6,42	
25	938902101R00	Různé, dočimbované konstrukce a práce měřeny v reálných stavbách	m2	533,00		28,00	101,45	48 022,55	48 124,00	0,25	134,33	
26	938906144R00	Čištění příkrovů š. do 40 cm, objemů do 0,15 m3/m	m	716,00		45,00	0,00	14 924,00	14 924,00	0,00	0,00	
27	979083117R00	Pročištění potrubí DN 300	m	10,00		98,00	0,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	
28	979083191R00	Přesuny stříh		324,73		320,00	949,12	167 665,41	168 614,53	0,00	0,00	
29	998225311R00	Vodorovné přemístění stříh na skládku do 6000 m	†	1 298,92		25,00	0,00	102 964,48	103 913,60	0,00	0,00	
30	12240VD	Přiliatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	†	920,80		35,00	0,00	32 473,00	32 473,00	0,00	0,00	
		Osazení mramříků	†	324,73		150,00	0,00	32 227,93	32 227,93	0,00	0,00	
		Pochlizek za skládku Suchý Důl	†	324,73		150,00	0,00	48 709,50	48 709,50	0,00	0,00	
		<b>Celkem:</b>				48 709,50		48 709,50	2 732 874,58			

Poznámka:

## Výkaz výměr

<b>Název stavby:</b> OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE "SMĚR BUŇOV" <b>Druh stavby:</b> SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY <b>Lokalita:</b> SAZOVICE <b>Zpracoval:</b>	<b>Objednatel:</b> <b>Projektant:</b> <b>Zhotovitel:</b> <b>Zpracováno dne:</b> 14.11.2018
--	---

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		0007VD	VRN - zařízení staveniště, kompielační činnost			1,00	
2		0001VD	Zvýšení užívání, omezení a přečopné dopravní zanešení	ks		1,00	
3		113151214R00	Fréz.živč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1714+1953+1225	2 442,00	
4		113151113R00	Fréz.živč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm tl.4cm	m2	5,6+10,2+4	19,80	
5		113108305R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	5+2+35+5+25+3+1+5+38+11	483,50	
6		113109310R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	31,5*0,5	15,75	
7		113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	5+2+35+5+25+3+1+5+38+11	492,00	
8		113202111R00	Vyhánění obrub z kralníků nebo obrubníků stolařích	m		20,00	
9		122202201R00	Odkorávký pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	(41+41,5*0,3+61+66*0,3)*0,3	40,28	
10		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	(41+41,5*0,3+61+66*0,3)*0,3	138,68	
11		171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovňáním	m3	(41+41,5*0,3+61+66*0,3)*0,3	138,68	
12		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	41+41,5*0,3+61+66*0,3+492	626,25	
13		564861111R00	Podklad ze štenkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	41+41,5*0,3+61+66*0,3+492	626,25	
14		569831111R00	Zpevnění kralnic štenkodrti tloušťky 10 cm	m2	(335+202+211+118+114+42+	533,00	
15		565310011R00	Podklad z asfalt. rev.klátu po zhutnění tl.5 cm	m2	3789-1225+1190*0,05+492	3 115,50	
16		57142112R00	Beton asfaltový ACO 11+ ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2		3 788,80	
17		899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení míře	kus		5,00	
18		919723212R00	Dilatační srážky řez, podélné 9 mm, zářítí za tepla	m	5,6+10,2+4+31,5	51,30	
19		919735113R00	Rezární stěvaličho živčného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,6+10,2+4+31,5	51,30	
20		917862111R17	Osažení stolat. obrub bet. s opřou lože z C 12/15	m	31,5+20	51,50	
21		919731122R00	Zarovnání svislé plochy živčné tl. do 10 cm	m		51,30	
22		916261111R11	Osažení obruby z kostek drobných, s boční opřou včetně	m		51,50	
23		938909612R00	Odstanění nánosu na kralnicích tl. do 20 cm	m2		533,00	
24		938902101R00	Čištění potrubí DN 300	m	236+480	716,00	
25		938906144R00	Pročištění potrubí DN 300	m		10,00	
26		979083117R00	Vodorovné přemístění suťi na skládku do 6000 m	t	268,62+1 742+450,5850+3,7	324,73	
27		979083191R00	Přifatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4*324,73	1 298,92	
28		998225311R00	Přesun hmot. oprava komunikací, kryt živč. a bet.	t		920,80	
29		12240VD	Pohátek za skládku Suchý Důl	t		324,73	

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE "SMĚR BUŇOV"</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	SAZOVICE	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	14.11.2018	Konec výstavby:	Položek: 30
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.11.2018

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 672 860,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	843 639,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		48 709,50				
Přesun hmot a sutí		167 665,41				
ZRN celkem		2 732 874,58	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 732 874,58
Základ 15%	0,00	DPH 21%	573 903,66	Celkem včetně DPH	3 306 778,24
Základ 21%	2 732 874,58				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

<b>Název stavby:</b> OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE "PRUMYSLOVA ZÓNA"	<b>Doba výstavby:</b> SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	<b>Objednatel:</b> SAZOVICE
<b>Druh stavby:</b> SAZOVICE	<b>Začátek výstavby:</b> 14.11.2018	<b>Konec výstavby:</b> Konec výstavby:
<b>Lokalita:</b> SAZOVICE	<b>Zpracováno dne:</b> 14.11.2018	<b>Zhotovitel:</b> Zpracoval:
<b>JKSO:</b>	<b>Zpracováno dne:</b> 14.11.2018	<b>Zpracoval:</b>

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce Rozměry								
1		0007VD	VRN - zařízení staveniště, kompletační činnost		1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2		0001VD	Zvláštní užívání, omezení a přechodné dopravní značení	ks	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3		0006VD	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		11	Přípravné a přídržné práce								
4		113151114R00	Frez živici, krytu pldo 500 m2, pruh do 75 cm, tl.5cm	m2	215,13	55,00	13,91	82 977,04	82 990,95	0,11	488,28
5		113107242R00	Odstraňení podkladu nad 200 m2, živiceho tl.10 cm	m2	654,00	45,00	0,00	11 832,15	11 832,15	0,18	23,66
6		113107223R00	Odstraňení podkladu nad 200 m2, kam. dřevce tl.30 cm	m2	815,60	48,00	0,00	29 430,00	29 430,00	0,40	118,37
7		112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmeně 10-30 cm	kus	6,00	180,00	0,00	39 148,80	39 148,80	0,00	326,24
8		112201101R00	Odstraňení pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	6,00	250,00	13,91	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
9		122302202R00	Odkopávky a překopávky	m3	190,58	205,00	0,00	39 068,90	39 068,90	0,00	0,00
10		162401102R00	Přemístění výkopku	m3	516,06	115,00	0,00	59 346,90	59 346,90	0,00	0,00
11		162201412R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	6,00	920,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00
12		171206111R00	Konstrukce ze zemín	m3	516,06	10,00	0,00	5 160,60	5 160,60	0,00	0,00
13		181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	1 638,90	12,00	0,00	19 666,80	19 666,80	0,00	0,00
14		564851111R00	Podklad ze štěrkodriti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	326,70	205,00	1 057,26	195 494,24	1 252 757,50	0,28	691,36
15		564851111R00	Podklad ze štěrkodriti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	372,90	205,00	56 147,04	10 826,46	66 973,50	0,28	91,46
16		565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+ š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	3 210,70	330,00	64 087,03	12 357,47	76 444,50	0,28	104,39
17		565310011R00	Podklad z asfal. recyklatů po zhutnění tl.5 cm	m2	524,30	95,00	918 744,00	140 787,00	1 059 531,00	0,13	423,43
18		577421212R00	Kryvy šterkových a živiceho požemních komunikací a zpevněných ploch	m2	3 165,38	370,00	18 285,19	31 523,31	49 808,50	0,14	72,09
19		91975113R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	17,50	105,00	1 075 883,31	95 307,29	1 171 190,60	0,13	410,42
20		919731122R00	Rezáni stávacího živiceho krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,50	35,00	30 385,50	23 298,00	53 683,50	0,00	0,15
21		919722212R00	Dilatční sítě žezané přčné 9 mm, zařiti za tepla	m	17,50	65,00	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00
22		915711111R00	Vodorovné značení dělicí čar 12 cm sířk. barvou	m	1 616,00	25,00	348,25	789,25	1 137,50	0,00	0,00
23		915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čar vodící proužky	m	1 616,00	6,00	27 572,86	12 827,14	40 400,00	0,00	0,15
24		938909612R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m2	808,00	28,00	1 310,27	8 385,73	9 696,00	0,00	0,00
25		938906144R00	Odstraňení námosti na krápních tl. do 20 cm	m	40,00	98,00	405,81	98 868,04	99 273,85	0,25	203,69
26		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíc. a bet.	t	1 773,90	41,00	0,00	3 514,19	3 920,00	0,00	0,07
							0,00	72 729,85	72 729,85	0,00	0,00

	S	Přesuny sutí																	
27	979083177R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	118,37	320,00	345,98	49 371,20	49 717,18	0,00	0,00									
28	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	473,50	25,00	0,00	37 533,70	37 879,68	0,00	0,00									
		Ostatní materiál				17 756,10	11 837,50	11 837,50	0,00	0,00									
29	12240VD	Poplatek za skládku Suchý Důl	t	118,37	150,00	17 756,10	0,00	17 756,10	0,00	0,00									
		<b>Celkem:</b>				17 756,10	0,00	17 756,10	0,00	0,00									
							2 861 132,88	2 861 132,88											

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE "PRŮMYSLOVÁ ZÓNA"	Objednatel:
Druh stavby:	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Projektant:
Lokalita:	SAZOVICE	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne: 14.11.2018

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		0007VD	V/RN - zařízení staveniště, kompletační činnost	ks		1,00
2		0001VD	Zvyšší užívaní, omezení a přečíslování dopravní značení	ks		1,00
3		0006VD	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	ks		1,00
4		11315114R00	Frez. živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	808*0,25+5,5+12)*0,75	215,13
5		1131072242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	654	654,00
6		113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,drcené tl.30 cm	m2	654+808*0,2	815,60
7		112101101R00	Kácení stromů lištnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus		6,00
8		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus		6,00
9		122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	(6,5+52+45+54+30+3,5+4,5+815,6*0,3+190,58+808*0,1	190,58
10		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopky z hor.1-4 do 2000 m	m3		516,06
11		162201412R00	Vod.přemístění kmenů lištnatých, D 50 cm do 1000 m	kus		6,00
12		171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovňáním	m3		516,06
13		181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2		1 638,90
14		56485111R00	Podklad ze šitékcodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,5+52+45+54+30+3,5+4,5+2	326,70
15		56485111R00	Podklad ze šitékcodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,5+52+45+54+30+3,5+4,5+2	372,90
16		56513121R00	Podklad z obal.kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	3161+1638*0,025+(5,5+12)*0	3 210,70
17		565310011R00	Podklad z asfalt. recyklatů po zhutnění tl.5 cm	m2	(279+362+148)*0,5+(824-24-	524,30
18		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	3161+(5,5+12)*0,25	3 165,38
19		919736113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,5+12	17,50
20		919731122R00	Zarovnání svislé plochy živičné tl. do 10 cm	m	5,5+12	17,50
21		919722212R00	Dílačtní spávy tezané příčné 9 mm,zalití za tepla	m	5,5+12	17,50
22		915711111R00	Vodorovné značení odělicích čar 12 cm šířky,barvou	m	2*808	1 616,00
23		915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m		1 616,00
24		938909612R00	Odstranění námosu na krajinicích tl. do 20 cm	m2	808*1,0	808,00
25		938906144R00	Pročištění potrubí DN 300	m	4*10	40,00
26		998225311R00	Přesun hmoř. oprava komunikací, kryt živič. a bet.	†		1 773,90
27		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	†	208,62+1,7424+50,5850+3,7	118,37
28		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	†	4*118,374	473,50
29		12240VD	Poplatek za skládku Suchý Důl	†		118,37

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE "PRŮMYSLOVÁ ZÓNA"	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	SAZOVICE	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 2 164 297,77 Montáž 556 977,96	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	17 756,10				
Přesun hmot a sutí	122 101,05				
ZRN celkem	2 861 132,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 861 132,88	DPH 21%	600 837,90
		Celkem bez DPH	2 861 132,88
		Celkem včetně DPH	3 461 970,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: