

Rozpočet stavby

Stavba : Oprava šatny a sprchy

Objekt : Domov pro seniory Vychodilova
Místo : Brno

Zhotovitel : Josef Mareš
Sokolnická 6
620 00 Brno

Objednatel : Domov pro seniory Vychodilova příspěvková organizace
Vychodilova 3077/20
61600 Brno

Vypracoval : Josef Mareš
Dne : 13.3.2017

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	187 643,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	187 642,78	Kč
Základ pro DPH 15,0 %	187 642,78	Kč
DPH 15,0 %	28 146,00	Kč
Cena stavby celkem	215 789,00	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 244,00	0,96776
60	Úpravy povrchů, omítky	17 357,50	1,29150
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13 596,00	3,35472
96	Bourání konstrukcí	11 008,40	0,01440
97	Prorážení otvorů	11 384,28	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	16 600,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	2 149,00	0,02646
721	Vnitřní kanalizace	3 250,00	0,00033
722	Vnitřní vodovod	39 200,00	0,00049
725	Zařizovací předměty	2 595,00	0,00285
735	Otopná tělesa	10 870,00	0,01680
771	Podlahy z dlaždic a obklady	15 621,00	0,44280
781	Obklady keramické	10 160,40	0,67212
784	Malby	1 635,00	0,00420
M21	Elektromontáže	17 972,20	0,00440

Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot	D %
3 Svislé a kompletní konstrukce						14 244,00	0,97	
1	342 27-0012.RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 7,5 cm	2,00	m2	510,00	1 020,00	0,19	15,0
2	342 27-0014.RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm	4,00	m2	636,00	2 544,00	0,56	15,0
3	342 26-4051.R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	12,00	m2	890,00	10 680,00	0,22	15,0
60 Úpravy povrchů, omítky						17 357,50	1,29	
4	602 01-1112.RT5	Omítka jádrová Cemix 082 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	33,00	m2	252,50	8 332,50	1,16	15,0
5	602 01-1147.RT1	fajnová, tloušťka vrstvy 2 mm	50,00	m2	180,50	9 025,00	0,14	15,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce						13 596,00	3,35	
6	631 10-0003.RA0	Podlaha podklad ,izolace proti v ,b mazanina 8 cm,	12,00	m2	1 133,00	13 596,00	3,35	15,0
96 Bourání konstrukcí						11 008,40	0,01	
7	965 20-0013.RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	0,84	m3	5 110,00	4 292,40	0,00	15,0
8	962 20-0011.RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	18,00	m2	345,00	6 210,00	0,01	15,0
9	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	2,00	m2	253,00	506,00	0,00	15,0
97 Prorážení otvorů						11 384,28	0,00	
10	979 09-3111.R00	Uložení ,naložení a odvoz sutí na skládku	7,00	t	954,54	6 681,78	0,00	15,0
11	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	33,00	m2	142,50	4 702,50	0,00	15,0
99 Staveništní přesun hmot						16 600,00	0,00	
12	999 28-1105.R00	manipulace s materiálem	1,00	částka	16 600,00	16 600,00	0,00	15,0
711 Izolace proti vodě						2 149,00	0,03	
13	711 21-0020.RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	7,00	m2	307,00	2 149,00	0,03	15,0
721 Vnitřní kanalizace						3 250,00	0,00	
14	721 17-1209.R00	Kompletní rozvod	1,00	kus	3 250,00	3 250,00	0,00	15,0
722 Vnitřní vodovod						39 200,00	0,00	
15	722 17-1211.R00	Dodávka 1x sprch kout, kanálek, umyvadlo	1,00	Částka	39 200,00	39 200,00	0,00	15,0
725 Zařizovací předměty						2 595,00	0,00	
16	725 29-0030.RA0	Demontáž wc, umyvadel , včetně baterie	3,00	kus	865,00	2 595,00	0,00	15,0
735 Otopná tělesa						10 870,00	0,02	
17	735 15-1800.R00	Otopná tělesa žebřík	2,00	kus	5 435,00	10 870,00	0,02	15,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady						15 621,00	0,44	
18	771 57-5014.RA0	Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm	12,00	m2	928,00	11 136,00	0,26	15,0
19	771 27-0010.RAC	Obklad soklíku, do tmele Monoflex	15,00	m	299,00	4 485,00	0,18	15,0
781 Obklady keramické						10 160,40	0,67	
20	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	12,00	m2	38,70	464,40	0,00	15,0
21	781 47-1110.R00	Obklad vnitř.stěn, keram.režný, hladký, MC, 30x20 cm	12,00	m2	808,00	9 696,00	0,67	15,0
784 Malby						1 635,00	0,00	
22	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x, včetně škrabání	30,00	m2	54,50	1 635,00	0,00	15,0
M21 Elektromontáže						17 972,20	0,00	
23	210 20-0107.RT1	Svítilno zářivkové , prům.stropní, včetně svítidla	2,00	kus	886,10	1 772,20	0,00	15,0
24	210 51-4554.RTA	Elektro rozvod	1,00	Částka	16 200,00	16 200,00	0,00	15,0
Celkem za stavbu						187 642,78	6,80	