

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20150068

Stavba: Rekonstrukce vrat Hangár E Letiště Václava Havla

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 06.10.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

| | | | |
|--------------|--------|----|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20150068

Stavba: Rekonstrukce vrat Hangár E Letiště Václava Havla

Místo:

Datum: 06.10.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

2015006 Rekonstrukce vrat Hangár E Letiště Václava
8 Havla

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu


Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vrat Hangár E Letiště Václava Havla

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.03.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaP-Jacina, s.r.o.

IČ: 25655108

DIČ: CZ25655108

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

| | | | |
|--------------|--------|----|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vrat Hangár E Letiště Václava Havla

Místo:

Datum:

09.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JaP-Jacina, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vrat Hangár E Letiště Václava Havla

Místo:

Datum:

09.03.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JaP-Jacina, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|---------|--|--|
| 1 | K | 941111121 | Montáž lešení pomocného do 12 m_ alternativa vysokozdvizné plošiny | m2 | 855,000 | | |
| | | | 22*3,9*9 | | 772,200 | | |
| | | | 2*4,6*9 | | 82,800 | | |
| | | | Součet | | 855,000 | | |
| 2 | K | 941111821 | Demontáž lešení pomocného v do 12 m_ alternativa vysokozdvizné plošiny | m2 | 855,000 | | |
| 3 | K | 944411111 | Montáž záchytné sítě prachotěsné- zrušeno | m2 | 0,000 | | |
| 4 | K | 944411811 | Demontáž záchytné sítě prachotěsné- zrušeno | m2 | 0,000 | | |
| 5 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 855,000 | | |
| 6 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 855,000 | | |
| 7 | K | 945221111 | Autojeřáb, manipulátor - jednotlivé vrátně se vyvěsí a přesunou do pracovním stanu kde se provede povrchová úprava. Položka počítá s přesunem vrat manipulátorem. | Sh | 100,000 | | |
| 8 | K | 945221112a | Zhotovení pracovního stanu, plocha pro umístění stanu je 24*14m, jednotlivé vrata jsou rozměru 4x9m | kpl | 1,000 | | |
| 9 | K | 945221112b | Alternativa k pol. č. 8_ Naložení a odvoz nadměrných břemen - vrátně š. 4m, k halovému zpracování povrchové úpravy. Položka není započítaná do ceny- doplnit jen cenu za měrnou jednotku. | kpl | 1,000 | | |

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|--|--|
| 10 | K | 997006512 | Vodorovná doprava demontovaného materiálu s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 15,218 | | |
| 11 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění demontovaného materiálu na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 152,180 | | |
| 12 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava demontovaného materiálu pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 15,218 | | |
| 13 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě demontovaného materiálu za zvětšenou | t | 30,436 | | |
| 14 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 15,218 | | |

998 - Přesun hmot

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|---|--------|--|--|
| 15 | K | 998011003 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 30,000 | | |
|----|---|-----------|---------------------------------|---|--------|--|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 16 | K | 713130811 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 256,740 | | |
| | | | 22*3*3,89 | | 256,740 | | |
| 17 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 256,740 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | M | 283760360 | deska Isover HARDSIL tl. 80 mm | m2 | 261,875 | | |
| 19 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 0,021 | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 20 | K | 767134801 | Demontáž oplechování stěn nýtovaných | m2 | 581,944 | | |
| | | | 22*3*3,89*2+0,4*22*2*3,89 | | 581,944 | | |
| 21 | K | 767137501 | Montáž obložení detailů plechem tvarovaným nýtováním | m2 | 513,480 | | |
| 22 | M | 553451230 | OCELOVÉ JÁDRO- trapéz OMAK ROOF T-18 ALUZINEK+ POLAK(vnitřní), tvarovaný plech z ALUZINKU + POLAK KPTR 35/207(vnější) | m2 | 621,311 | | |
| | | | 513,48 | | 513,480 | | |
| 23 | K | 7671375011 | Vytvoření detailu kolem madla vč. madla | ks | 44,000 | | |
| 24 | K | 76713750111 | Z profil P3-135 okapnička u spodní hrany plechu a makrolonu | ks | 44,000 | | |
| 25 | K | 767137611 | Montáž zhotovení otvoru v Al plechu plochy do 0,25 m2 | kus | 44,000 | | |
| | | | 22*2"madla" | | 44,000 | | |
| 26 | K | 767896120 | Montáž stírací kartáčové lišty | m | 94,740 | | |
| | | | 22*3,89 | | 85,580 | | |
| | | | 2*4,58 | | 9,160 | | |
| | | | Součet | | 94,740 | | |
| 27 | M | 697521800 | stírací kartáčová lišta z elox. hliníku v.vlákna 45 mm | m | 104,214 | | |
| 28 | K | 767995111 | M+D otevíracích vrátní | kpl | 4,000 | | |
| 29 | K | 7679951111 | Oprava - výměna poškozených profilů za nové - odhad | t | 1,000 | | |
| 30 | K | 76799511110 | DMTZ stávajících těsních vaku otevíracích vrátní | kpl | 8,000 | | |
| 31 | K | 76799511111 | M+D těsnícího vaku otevíracích vrátní | kpl | 8,000 | | |
| 32 | K | 7679951112 | Oprava - repase vodících kladek vč. výměny ložisek | kpl | 44,000 | | |
| 33 | M | 76799511121 | LOŽISKO 61902-2Z SKF | ks | 88,000 | | |
| 34 | K | 7679951113 | Vyvěšení a zavěšení křídel vrat | ks | 26,000 | | |
| 35 | K | 7679951114 | D+M pojezdových kol vrátní | ks | 44,000 | | |
| 36 | K | 7679951115 | Výroba nových pojezdových kol vrátní, výměna ložisek, výměna pohyblivých částí sestavy | ks | 44,000 | | |
| 37 | M | 767995111151 | 6005-Z - ložisko kuličkové jednořadé, jednostranně kryté plechem | ks | 88,000 | | |
| 38 | M | 76799511152 | 51106 - ložisko kuličkové jednořadé axiální | ks | 44,000 | | |
| 39 | K | 7679951116 | Výroba a montáž uzávěru vrat 2 | ks | 2,000 | | |
| 40 | K | 7679951117 | Mechanický zvedací systém pro dotěsnění otvoru pro letadla | ks | 4,000 | | |
| 41 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0,024 | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 42 | K | 783101801 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí | m2 | 658,000 | | |
| | | | 0,16*2*3,89*12 | | 14,938 | | |
| | | | 0,28*2*9*2 | | 10,080 | | |
| | | | 0,12*2*6 | | 1,440 | | |
| | | | 0,09*2*3 | | 0,540 | | |
| | | | SPODNÍ DÍL OPLECHOVÁNÍ | | 65,000 | | |
| | | | Součet | | 26,998 | | |
| | | | 26,998*22 | | 593,956 | | |
| 43 | K | 783261004 | Nátěr OK Hempadur 2x, Hempatex 1x | m2 | 658,000 | | |
| | | | 0,16*2*3,89*12 | | 14,938 | | |
| | | | 0,28*2*9*2 | | 10,080 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 0,12*2*6 | | 1,440 | | |
| | | | 0,09*2*3 | | 0,540 | | |
| | | | SPODNÍ DÍL OPLECHOVÁNÍ | | 65,000 | | |
| | | | Součet | | 26,998 | | |
| | | | 26,998*22 | | 593,956 | | |

787 - Dokončovací práce - zasklívání

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 44 | K | 787127224 | Zasklívání stěn a přechů PC prouždem komůrkovým do Al profilu s krycí a přitlačnou lištou tl. 16 mm 22*3,89*(9-3,46)+4,58*9 | m2 | 515,333 | | |
| | | | | | 515,333 | | |
| 45 | K | 787600802 | Demontáž polykarbonátového zasklení | m2 | 474,113 | | |
| 46 | K | 998787202 | Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m | % | 0,021 | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------|----|---------|--|--|
| 47 | K | 091003000 | HZS nezměřitelné práce | Kč | 100,000 | | |
|----|---|-----------|------------------------|----|---------|--|--|

VP - Vícepráce