

REKAPITULACE STAVBY

Kód: StudánkaSchody
Stavba: Oprava schodiště, vchodových dveří, 2x okno, příčka SDK

KSO:
Místo: Studánka 1, Brno

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:
OSM, MMB, Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

IČ: 65276931
DIČ: CZ65276931

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	186 866,83
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	186 866,83	39 242,03
snižená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	226 108,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: StudankaSchody

Stavba: Oprava schodiště, vchodových dveří, 2x okno, příčka SDK

Místo: Studánka 1, Brno

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: OSM, MMB, Husova 3, Brno

Projektant:

Uchazeč: STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Studanka	Oprava schodiště, vchodových dveří, 2x	186 866,83	226 108,86
Schody	okno, příčka SDK	186 866,83	226 108,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště, vchodových dveří, 2x okno, příčka SDK

KSO:

Místo: Studánka 1, Brno

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:

OSM,MMB,Husova 3,Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

IČ:

65276931

DIČ:

CZ65276931

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

186 866,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 866,83	21,00%	39 242,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

226 108,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště, vchodových dveří, 2x okno, příčka SDK

Místo:

Studánka 1, Brno

Datum:

28. 5. 2021

Zadavatel:

OSM,MMB,Husova 3,Brno

Projektant:

Uchazeč:

STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 866,83

HSV - Práce a dodávky HSV	65 276,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 906,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 969,37
997 - Přesun sutě	8 693,98
998 - Přesun hmot	5 705,84
PSV - Práce a dodávky PSV	113 590,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 585,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 849,62
766 - Konstrukce truhlářské	33 457,00
771 - Podlahy z dlaždic	53 191,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 620,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 887,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava schodiště, vchodových dveří, 2x okno, příčka SDK

Místo: Studánka 1, Brno

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: OSM, MMB, Husova 3, Brno

Projektant:

Uchazeč: STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 866,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 276,05

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 906,86

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	21,500	127,00	2 730,50	CS ÚRS 2021 01
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	2,625	379,00	994,88	CS ÚRS 2021 01
			okna(1,0+1,2*2)*2*0,2+*dveře*(0,9+2,0*2)*0,2			2,340		
			*soklíky*1,9*0,15			0,285		
			Součet			2,625		
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,625	743,00	4 922,38	CS ÚRS 2021 01
			okna(1,1+1,25*2)*(0,7+0,3)+*dveře*(2,1*2+1,3)*0,55			6,625		
4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	90,690	202,00	18 319,38	CS ÚRS 2021 01
5	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,560	41,80	316,01	CS ÚRS 2020 01
			1,0*1,2*2+0,9*2			4,200		
			1,05*1,6*2			3,360		
			Součet			7,560		
6	K	631-pc 1	Zapravení zdi po výměně vchodových dveří 90/200cm	sada	1,000	2 050,00	2 050,00	
7	K	631-pc 2	Oprava nebo výměna části obložení v chodbě poškozených výměnou dveří a oken v místn. 1.15	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
8	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	24,590	369,00	9 073,71	CS ÚRS 2021 01
			0,55*1,1+0,25*1,1+1,3*0,6			1,660		
			18*0,55*1,2+11,05*schody,podesta,mezipodesta"			22,930		
			Součet			24,590		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 969,37

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	65,422	112,00	7 327,26	CS ÚRS 2021 01
			8*2,4+8,05*2,42+0,68*2,06+2,1*6,28+2,5*2,3+2,91*2,2			65,422		
10	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,400	229,00	549,60	CS ÚRS 2021 01
			*místoprost 115*1,0*1,2*2			2,400		
11	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	201,00	361,80	CS ÚRS 2021 01
			0,9*2,0			1,800		
12	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn a schodišť stěn v rozsahu do 30 %	m2	90,690	26,10	2 367,01	CS ÚRS 2021 01
			(6,6+5,2)*2*2,75+(4,1*2+2,4)*2,75			94,050		
			-(1,05*1,6*2)			-3,360		
			-0,8*2-1,4*2,0			-4,400		
			(1,1+1,65*2)*0,5*2			4,400		
			Součet			90,690		
13	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	21,500	9,80	210,70	CS ÚRS 2021 01
14	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % ostění u oken 115"	m2	3,600	42,50	153,00	CS ÚRS 2021 01
			(1,1+1,25*2)*(0,7+0,3)			3,600		

D 997

Přesun sutě

8 693,98

15	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	2,285	2 610,00	5 963,85	CS ÚRS 2021 01
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,285	233,00	532,41	CS ÚRS 2021 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,840	10,20	559,37	CS ÚRS 2021 01
			2,285*24 *Přepočtené koeficientem množství			54,840		
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	2,285	717,00	1 638,35	CS ÚRS 2021 01

D 998

Přesun hmot

5 705,84

19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,544	1 610,00	5 705,84	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

113 590,78

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

5 585,00

20	K	741-pc 1	Kompletní instalace-dopojení- 1x stropní světlo led a vypínač v předsínce před bytem	sada	1,000	2 140,00	2 140,00	
21	K	741-pc 2	Demontáž 4 světel na mezipodestě a podestě	hod	2,000	46,00	92,00	
22	K	741-pc 3	Zaslepení a zapravení 2 původních světel a výměna- 2 světla LED na mezipodestu a podestu	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	
23	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	100,000	0,73	73,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby				7 849,62	
24	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	6,050	779,00	4 712,95	CS ÚRS 2021 01
			2,2*2,75		6,050			
25	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	12,100	52,70	637,67	CS ÚRS 2021 01
			6,050*2		12,100			
26	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 01
27	M	SLD.0028740.UR S	ocelová zárubeň SP rozměru 90/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	1,000		0,00	
28	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	100,000	7,99	799,00	CS ÚRS 2021 01
D 766			Konstrukce truhlářské				33 457,00	
29	K	766-pc 1	D+m okno euro bílé 100/120 O,S zaskl.trojsklem včetně parapetu hl. 51cm-přeměřit na stavbě	kus	1,000	6 745,00	6 745,00	
			1		1,000			
30	K	766-pc 1a	D+m okno euro bílé 100/120 O,S zaskl.trojsklem včetně parapetu hl.20 cm-přeměřit na stavbě	kus	1,000	5 960,00	5 960,00	
			1		1,000			
31	K	766-pc 2	D+m vchodové dveře dřevěné bílé prosklené bezp.sklem+mříž+záruben-přeměřit na stavbě-včetně kování,klik a FAB zámku	kus	1,000	18 450,00	18 450,00	
			1		1,000			
32	K	766-pc 3	D+m vnitřních dveří 90/197cm do OK zárubně-včetně kování,klik a FAB zámku	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	
			1		1,000			
33	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	400,000	1,08	432,00	CS ÚRS 2021 01
D 771			Podlahy z dlaždic				53 191,74	
34	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	21,850	13,60	297,16	CS ÚRS 2021 01
			21,6*0,5+11,05		21,850			
35	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21,850	48,70	1 064,10	CS ÚRS 2021 01
36	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	17,530	355,00	6 223,15	CS ÚRS 2021 01
			21,6*0,3+11,05		17,530			
37	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	m	21,600	80,30	1 734,48	CS ÚRS 2021 01
			18*1,2		21,600			
38	K	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	m	21,600	47,00	1 015,20	CS ÚRS 2021 01
39	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	10,900	26,10	284,49	CS ÚRS 2021 01
			1,2*2+2,4+3,0+2,3+0,8		10,900			
40	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m	9,000	37,50	337,50	CS ÚRS 2021 01
			(0,3+0,2)*18		9,000			
41	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	13,200	240,00	3 168,00	CS ÚRS 2021 01
			10,9+2,3		13,200			
42	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	28,750	729,00	20 958,75	CS ÚRS 2021 01
			10,9+21,6*0,55+13,2*0,1+9,0*0,1		25,000			
			25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,750			
43	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	9,000	393,00	3 537,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,050	90,50	1 000,03	CS ÚRS 2021 01
			*mezipodesta*1,2*2,4		2,880			
			*podesta po novou příčku*3,3*2,3+1,2*0,3+2,2*0,1		8,170			
			Součet		11,050			
45	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	11,050	1 030,00	11 381,50	CS ÚRS 2021 01
			11,05		11,050			
46	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	28,750	53,30	1 532,38	CS ÚRS 2021 01
47	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	100,000	6,58	658,00	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 620,11	
48	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,225	120,00	147,00	CS ÚRS 2021 01
			4,9*0,25		1,225			
49	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,225	150,00	183,75	CS ÚRS 2021 01
			4,9*0,25		1,225			
50	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	109,00	133,53	CS ÚRS 2021 01
51	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,225	107,00	131,08	CS ÚRS 2021 01
52	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 2x	m2	1,225	110,00	134,75	CS ÚRS 2021 01
53	K	783-PC 1	Oprava a nátěr radiátoru pod oknem na podestě v 2np	kus	1,000	890,00	890,00	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				11 887,31	
54	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti i v místnosti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	115,550	33,70	3 894,04	CS ÚRS 2021 01
			94,05+21,5*schodiště+podesta-2,01*		115,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	784121017	Rozmývánání podkladu po oškrabání malby na schodišti a v místnosti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	115,550	16,90	1 952,80	CS ÚRS 2021 01
56	K	784311017	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) na schodišti i na stěn o výšce podlaží do 3,80 m	m2	127,650	39,80	5 080,47	CS ÚRS 2021 01
VV					115,55+2,2*2,75*2	127,650		
57	K	784-pc 1	Výmalba ostění u dveří do dvora a 2 oken do dvora	sada	3,000	320,00	960,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

58	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 3 500,00

59	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky 3,2%	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

60	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 1%	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Studanka1WC
Stavba: Oprava sociálního zařízení v 1 a 2np

KSO:
Místo: Studánka 1, Brno

CC-CZ:
Datum: 9. 6. 2021

Zadavatel:
MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

IČ: 65276931
DIČ: CZ65276931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	687 693,45
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	687 693,45	144 415,62
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	832 109,07
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Studanka1WC

Stavba: Oprava sociálního zařízení v 1 a 2np

Místo: Studánka 1, Brno

Datum: 9. 6. 2021

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Uchazeč: STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

687 693,45 832 109,07

Studanka 1WC Oprava sociálního zařízení v 1 a 2np

687 693,45 832 109,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení v 1 a 2np

KSO:

Místo: **Studánka 1, Brno**

CC-CZ:

Datum: **9. 6. 2021**

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

IČ:

65276931

DIČ:

CZ65276931

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

687 693,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	687 693,45	21,00%	144 415,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

832 109,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava sociálního zařízení v 1 a 2np

Místo: Studánka 1, Brno

Datum: 9. 6. 2021

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Uchazeč: STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 687 693,45

HSV - Práce a dodávky HSV	228 325,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	119 088,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 578,87
997 - Přesun sutě	36 604,58
998 - Přesun hmot	10 053,00
PSV - Práce a dodávky PSV	437 828,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 911,71
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 938,93
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	109 931,24
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	36 080,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 779,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 848,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 314,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	43 755,50
763 - Konstrukce suché výstavby	3 515,91
766 - Konstrukce truhlářské	36 696,00
771 - Podlahy z dlaždic	62 288,25
781 - Dokončovací práce - obklady	64 223,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 393,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 152,43
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 040,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení v 1 a 2np

Místo:

Studánka 1,Brno


Datum:

9. 6. 2021

Zadavatel:

MmBrna,OSM,Husova 3,Brno

Projektant:



Uchazeč:

STOS - TZ Brno s.r.o., Korejská 4, 616 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							687 693,45	
D HSV Práce a dodávky HSV							228 325,23	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							119 088,78	
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	19,450	127,00	2 470,15	CS ÚRS 2021 01
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	17,700	379,00	6 708,30	CS ÚRS 2021 01
						17,700		
						17,700		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	89,017	206,00	18 337,50	CS ÚRS 2021 01
						58,420		
						77,177		
						135,597		
						-46,580		
						89,017		
	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,017	134,00	11 928,28	CS ÚRS 2021 01
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,010	250,00	7 002,50	CS ÚRS 2021 01
						28,010		
6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	101,087	170,00	17 184,79	CS ÚRS 2021 01
7	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	6,500	617,00	4 010,50	CS ÚRS 2021 01
						6,500		
8	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	6,500	319,00	2 073,50	CS ÚRS 2021 01
9	K	612-pc 1	zazdění závěsného WC	sada	4,000	2 960,00	11 840,00	
						2,000		
						2,000		
						4,000		
10	K	612-pc 2	zapravení po výměně zárubní	kus	10,000	279,00	2 790,00	
						5,000		
						5,000		
						10,000		
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,980	41,80	124,56	CS ÚRS 2020 01
						2,980		
12	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité C20 tl do 50 mm	m2	19,450	366,00	7 118,70	CS ÚRS 2020 01
						19,450		
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	10,000	1 700,00	17 000,00	CS ÚRS 2021 01
						10,000		
14	M	55331480	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	10,000	1 050,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							62 578,87	
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,600	49,80	179,28	CS ÚRS 2020 01
						3,600		
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,300	112,00	7 425,60	CS ÚRS 2021 01
						66,300		
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	19,380	66,30	1 284,89	CS ÚRS 2021 01
						2,269		
						5,130		
						7,399		
						2,320		
						5,130		
						7,450		
						4,531		
						4,531		
						19,380		
18	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,546	229,00	354,03	CS ÚRS 2021 01
						1,546		
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,000	560,00	6 720,00	CS ÚRS 2021 01
						6,000		
						6,000		
						12,000		
20	K	968pc 1	Odstranění vybavení WC-kýbl,štětka,na mýdlo....	hod	2,000	260,00	520,00	
21	K	968pc 1a	Odstranění a uschování vybavení WC-,zásobník na papír,na ručníky	kus	5,000	260,00	1 300,00	
22	K	968-pc 2	D+m zrcadla	kus	4,000	45,00	180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	968-pc 3	D+m odpadkový koš náslapný nerez-5l	kus	9,000	45,00	405,00	
			*1np*2		2,000			
			*2np*3		3,000			
			*mistnost 103,104,114,115*4		4,000			
			Součet		9,000			
24	K	968-pc 6	D+m zásobník na tekuté mýdlo	kus	5,000	45,00	225,00	
			*1*2		2,000			
			*2*3		3,000			
			Součet		5,000			
25	K	968-pc 7	Výměna mřížky 15/15cm včetně zapravení	kus	1,000	326,00	326,00	
			1		1,000			
			0		0,000			
			Součet		1,000			
26	K	968-pc 8	D+m štětka na WC	kus	4,000	420,00	1 680,00	
			2		2,000			
			2		2,000			
			Součet		4,000			
27	K	968-pc 9	Výměna mřížky 30/30cm včetně zapravení	kus	2,000	366,00	732,00	
			1		1,000			
			1		1,000			
			Součet		2,000			
28	K	968-pc10	opětovné osazení zásobníku na papír,utěrky	hod	18,000	45,00	810,00	
			(4+4+1)*2		18,000			
			Součet		18,000			
29	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	30,000	69,60	2 088,00	CS ÚRS 2021 01
			*vodovod*30		30,000			
			Součet		30,000			
30	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	10,000	63,00	630,00	CS ÚRS 2021 01
			*připojovací potrubí kanalizace*10		10,000			
			Součet		10,000			
31	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 100	m	6,000	99,00	594,00	CS ÚRS 2021 01
			*stoupací potrubí kanalizace*6		6,000			
			Součet		6,000			
32	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro spalíky do 100x100x50 mm	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	90,000	99,00	8 910,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000	96,40	1 928,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,000	218,00	1 744,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,300	495,00	1 633,50	CS ÚRS 2021 01
37	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	19,450	59,00	1 147,55	CS ÚRS 2021 01
			*1-ženy*muži*1,5+0,82+1,5+2,65+0,98		7,450			
			*2*7,45		7,450			
			*předsín*4,55		4,550			
			Součet		19,450			
38	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	101,087	110,00	11 119,57	CS ÚRS 2021 01
			1-ženy(1,13+1,26+0,8+1,05)*2*2,77-0,96*1,25-0,6*1,97*3		18,744			
			muži(1,16+1,26+1,42+1,98+1,15+0,85)*2*2,77-0,58*0,58-0,6*1,97*5		37,076			
			0,58*3*0,5+(0,96+1,25*2)*0,5		2,600			
			Mezisoučet		58,420			
			*2*58,42		58,420			
			Mezisoučet		58,420			
			obklady-28,01-6,5*sanačka		-34,510			
			Mezisoučet		-34,510			
			předsín(2,3+1,97)*2*2,75-0,6*1,97*2-1,2*1,97		18,757			
			Součet		101,087			
39	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	34,510	120,00	4 141,20	CS ÚRS 2021 01
			28,01*pod obkladem*		28,010			
			*sanačka*1-ženy*1,5+muži*5,0		6,500			
			Součet		34,510			
40	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	28,010	125,00	3 501,25	CS ÚRS 2021 01
			1-ženy(0,2+0,37+1,2+0,3)*1,5+(0,8+1,05)*2*1,5-0,6*1,5		7,755			
			1-muži(0,2*2+1,26+0,5+1,06+0,3+0,25)*1,5		5,655			
			Mezisoučet		13,410			
			*2*13,41+1,7*0,7		14,600			
			Mezisoučet		14,600			
			Součet		28,010			
D	997		Přesun sutě				36 604,58	
41	K	997013215	Vnitřní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	9,339	2 610,00	24 374,79	CS ÚRS 2021 01
42	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,339	233,00	2 175,99	CS ÚRS 2021 01
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	224,136	15,00	3 362,04	CS ÚRS 2021 01
			9,339*24 *Přepočtené koeficientem množství		224,136			
44	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	9,333	717,00	6 691,76	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				10 053,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	6,702	1 500,00	10 053,00	CS ÚRS 2021 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				437 828,22	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				12 911,71	
46	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	12,000	11,70	140,40	CS ÚRS 2021 01
47	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	6,000	31,40	188,40	CS ÚRS 2021 01
48	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,000	580,00	3 480,00	CS ÚRS 2021 01
49	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	18,000	398,00	7 164,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výstupků DN 40	kus	6,000	75,40	452,40	CS ÚRS 2021 01
			"umyvadla"4		4,000			
			"dřez"2		2,000			
			Součet		6,000			
51	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výstupků DN 110	kus	4,000	124,00	496,00	CS ÚRS 2021 01
			"WC"4		4,000			
			Součet		4,000			
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	24,000	23,70	568,80	CS ÚRS 2021 01
			"přípojovací potrubí"18		18,000			
			"stupačka"6		6,000			
			Součet		24,000			
53	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,037	1 830,00	67,71	CS ÚRS 2021 01
54	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	200,000	1,77	354,00	CS ÚRS 2021 01
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				35 938,93	
56	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	30,000	65,50	1 965,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	20,000	308,00	6 160,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	28,000	372,00	10 416,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	20,000	52,10	1 042,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	28,000	54,60	1 528,80	CS ÚRS 2021 01
60	K	722181812	Demontáž pístěných pásů z trub do D 50	m	30,000	27,30	819,00	CS ÚRS 2021 01
61	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	16,000	204,00	3 264,00	CS ÚRS 2021 01
			"umyvadla"4*2		8,000			
			"dřez"2*2		4,000			
			"klozety"4		4,000			
			Součet		16,000			
62	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2021 01
63	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	576,00	1 152,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	48,000	48,00	2 304,00	CS ÚRS 2021 01
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	48,000	42,90	2 059,20	CS ÚRS 2021 01
66	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,071	1 830,00	129,93	CS ÚRS 2021 01
67	K	722-Pc 1	Výměna(doplnění) rozvodu vody u průtok ohřivačů m.č.103,104,114,115	sada	4,000	788,00	3 152,00	
68	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	100,000	10,07	1 007,00	CS ÚRS 2021 01
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				109 931,24	
69	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2021 01
			"1.NP, dámské WC"1		1,000			
			"1.NP, pánské WC"1		1,000			
			"2.NP, dámské WC"1		1,000			
			"2.NP, pánské WC"1		1,000			
			Součet		4,000			
70	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodovodný	soubor	4,000	4 960,00	19 840,00	CS ÚRS 2021 01
71	K	725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor	4,000	11 690,00	46 760,00	CS ÚRS 2021 01
			"1.NP, pánské WC"1+1		2,000			
			"2.NP, pánské WC"1+1		2,000			
			Součet		4,000			
72	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	4,000	99,00	396,00	CS ÚRS 2021 01
			"1.NP, pánské WC"1+1		2,000			
			"2.NP, pánské WC"1+1		2,000			
			Součet		4,000			
73	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	137,00	548,00	CS ÚRS 2021 01
			"1.NP, dámské WC"1		1,000			
			"1.NP, pánské WC"1		1,000			
			"2.NP, dámské WC"1		1,000			
			"2.NP, pánské WC"1		1,000			
			Součet		4,000			
74	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu srouby	soubor	4,000	3 966,00	15 864,00	CS ÚRS 2021 01
75	K	725311131	Dřez dvojtyp nerezový se zápachovou uzávěrkou 900x600 mm	soubor	1,000	4 544,00	4 544,00	CS ÚRS 2021 01
76	K	725320821	Demontáž dřez dvojtyp na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	199,00	199,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový	soubor	7,000	99,00	693,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	72553-pc1	D+M průtokový ohřivač vody	soubor	9,000	166,00	1 494,00	
79	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,378	1 680,00	635,04	CS ÚRS 2021 01
80	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	11,000	82,20	904,20	CS ÚRS 2021 01
81	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2021 01
82	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000	2 150,00	10 750,00	CS ÚRS 2021 01
83	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	10,000	24,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	500,000	0,22	110,00	CS ÚRS 2021 01
D 726			Zdravotnická - předstěnové instalace				36 080,00	
85	K	726111031	Předstěnový modul s ovládáním zepředu v 1080 mm pro klozet závěsný, vč. ovládacího tlačítka	soubor	4,000	8 760,00	35 040,00	CS ÚRS 2021 01
86	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,000	249,00	996,00	CS ÚRS 2021 01
87	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	200,000	0,22	44,00	CS ÚRS 2021 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 779,00	
88	K	73311-pc1	Úprava potrubí pro monost napojení nového otopného tělesa	sada	4,000	360,00	1 440,00	
89	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	100,000	3,39	339,00	CS ÚRS 2021 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				1 848,80	
90	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	4,000	30,50	122,00	CS ÚRS 2021 01
	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	4,000	88,70	354,80	CS ÚRS 2021 01
92	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	4,000	329,00	1 316,00	CS ÚRS 2021 01
93	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	200,000	0,28	56,00	CS ÚRS 2021 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				16 314,00	
94	K	735141112	Montáž tělesa lamelového výšky přes 1400 mm na stěnu	kus	4,000	296,00	1 184,00	CS ÚRS 2021 01
95	M	4845-pc1	lamelový bílý radiátor 311 mm x 1 500 mm	kus	4,000	3 120,00	12 480,00	
96	K	735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	40,000	13,00	520,00	CS ÚRS 2021 01
97	K	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupáramenný	kus	4,000	194,00	776,00	CS ÚRS 2021 01
98	K	735494811	Vypustění vody z otopných těles	m2	40,000	21,90	876,00	CS ÚRS 2021 01
99	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	200,000	2,39	478,00	CS ÚRS 2021 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				43 755,50	
100	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	10,000	35,60	356,00	CS ÚRS 2021 01
101	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,500	14,70	154,35	CS ÚRS 2021 01
VV			10*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,500			
102	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	22,000	75,70	1 665,40	CS ÚRS 2021 01
103	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	20,000	27,90	558,00	CS ÚRS 2021 01
104	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	2,000	51,80	103,60	CS ÚRS 2021 01
105	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	10,000	40,50	405,00	CS ÚRS 2021 01
106	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07TV-K) 1x2,5mm2	m	10,500	5,00	52,50	CS ÚRS 2021 01
VV			10*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,500			
107	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	90,000	40,50	3 645,00	CS ÚRS 2021 01
108	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	42,000	12,10	508,20	CS ÚRS 2021 01
VV			40*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		42,000			
109	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	52,500	19,70	1 034,25	CS ÚRS 2021 01
VV			50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500			
110	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně	m	80,000	20,80	1 664,00	CS ÚRS 2021 01
111	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	120,000	21,40	2 568,00	CS ÚRS 2021 01
112	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednólový prostředí normální	kus	12,000	116,00	1 392,00	CS ÚRS 2021 01
113	M	3453501	spínač jednólový 10A bílý	kus	12,000	84,30	1 011,60	
114	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	12,000	44,70	536,40	CS ÚRS 2021 01
115	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,000	94,30	754,40	CS ÚRS 2021 01
116	M	3455521	zásuvka polozapuštěná 1násobná	kus	8,000	154,00	1 232,00	
117	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	8,000	17,40	139,20	CS ÚRS 2021 01
118	K	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla	kus	12,000	139,00	1 668,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M	3482-pc1	svítidlo přisazené stropní/nástěnné s jedním zdrojem, včetně žárovky LED a recyklačních poplatků	kus	12,000	1 132,00	13 584,00	
120	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	12,000	47,30	567,60	CS ÚRS 2021 01
121	K	74150-pc1	Drobný instalační materiál (svorky, objímky, sádra, aj.)	sada	1,000	800,00	800,00	
122	K	74150-pc2	Likvidace demontovaného elektroodpadu	kus	1,000	500,00	500,00	
123	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2021 01
124	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 01
125	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	200,000	0,73	146,00	CS ÚRS 2021 01
D 763 Konstrukce suché výstavby 3 515,91								
126	K	763111717	SDK základní penetrační nátěr	m2	3,300	52,70	173,91	CS ÚRS 2021 01
			5,5*0,6		3,300			
127	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,500	595,00	3 272,50	CS ÚRS 2021 01
			2*2,75		5,500			
128	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,050	1 390,00	69,50	CS ÚRS 2021 01
D 766 Konstrukce truhlářské 36 696,00								
129	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000	109,00	436,00	CS ÚRS 2021 01
			2		2,000			
			2		2,000			
			Součet		4,000			
130	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm oca dl 750mm včetně nátěru	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2021 01
131	K	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2021 01
132	M	61187221	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm včetně nátěru	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2021 01
133	K	766-pc 1	D+m okno euro bílé 58/58 O,S zaskl.trojsklem+ovládání včetně parapetu	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
			1		1,000			
134	K	766-pc 2	D+m dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové 120/197cm-přeměřit na stavbě-včetně kování,klik a zámku, bílé	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	
			1		1,000			
135	K	766-pc 3	D+m okno euro bílé 96/125 O,S zaskl.trojsklem+ovládání včetně parapetu	kus	1,000	5 566,00	5 566,00	
			1		1,000			
136	K	766-pc 4	D+m dveře vnitřní plně 60/197cm-přeměřit na stavbě-včetně kování,klik a zámku, bílé	kus	10,000	2 125,00	21 250,00	
			5+5		10,000			
137	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	200,000	2,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
D 771 Podlahy z dlaždic 62 288,25								
138	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	19,450	18,00	350,10	CS ÚRS 2021 01
			19,45		19,450			
139	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,450	55,00	1 069,75	CS ÚRS 2021 01
140	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	19,450	356,00	6 924,20	CS ÚRS 2021 01
141	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	19,280	240,00	4 627,20	CS ÚRS 2021 01
			1(0,25*2+1,3)		1,800			
			(1,26+0,2*2)+(2,0+0,2+1,21)		5,070			
			Mezisoučet		6,870			
			6,87		6,870			
			(2,3+1,97)*2-0,6*2-1,2-0,6		5,540			
			Mezisoučet		12,410			
			Součet		19,280			
142	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	19,450	1 030,00	20 033,50	CS ÚRS 2021 01
143	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	24,585	729,00	17 922,47	CS ÚRS 2021 01
			19,45		19,450			
			19,28*0,1		1,928			
			Součet		21,378			
			21,378*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		24,585			
144	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	19,450	16,00	311,20	CS ÚRS 2021 01
145	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	19,450	53,30	1 036,69	CS ÚRS 2021 01
146	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	25,120	316,00	7 937,92	CS ÚRS 2021 01
			(1,15+0,8+1,13+1,16+1,42+1,26+1,98+0,85+1,02+1,26)*2*0,1		2,406			
			19,45+2,406		21,856			
			(2,32+1,97)*2*0,1		0,858			
			Součet		25,120			
147	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	56,700	36,60	2 075,22	CS ÚRS 2021 01
			(1,42+1,16+1,26+1,98+1,15+0,85+0,8+1,02+1,26+1,13)*2		24,060			
			24,06		24,060			
			(1,97+2,32)*2		8,580			
			Součet		56,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%		6,92	0,00	CS ÚRS 2021 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				64 223,31	
149	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	40,080	48,70	1 951,90	CS ÚRS 2021 01
			40,08		40,080			
150	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,100	455,00	7 780,50	CS ÚRS 2021 01
			*předsínka*1,7*1,5+*umyvadlo*1,3*1,5+*4+*pisoar*(1,05+0,6+0,6)*1,5*2		17,100			
151	K	781473922	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 22 ks/m2 lepených dod. a montáž	m2	8,000	55,20	441,60	CS ÚRS 2021 01
			*místnost č.104,103,114,115*2+2+2+2		8,000			
152	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	40,080	850,00	34 068,00	CS ÚRS 2021 01
			1(0,3+1,26+0,5)*1,5+(0,8+1,05)*2*1,5-0,6*1,5		7,740			
			*muž*1*(0,3*2+1,3+0,6+1,05+0,25+0,3)*1,5+(1,15+0,85)*2*1,5-0,6*2		10,950			
			Mezisoučet		18,690			
			*2*18,69		18,690			
			*předsínka*1,8*1,5		2,700			
			Součet		40,080			
153	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2-dle výběru investora	m2	44,088	310,00	13 667,28	CS ÚRS 2021 01
			40,08*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		44,088			
154	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	40,080	72,50	2 905,80	CS ÚRS 2021 01
155	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	40,080	55,70	2 232,46	CS ÚRS 2021 01
156	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,800	40,60	682,08	CS ÚRS 2021 01
			(1,5*4*2)+1,2*4		16,800			
157	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,808	611,00	493,69	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 393,14	
158	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,800	4,62	59,14	CS ÚRS 2021 01
			4,6*0,25*10+5,2*0,25		12,800			
159	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,300	124,00	161,20	CS ÚRS 2021 01
			5,2*0,25		1,300			
160	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,800	109,00	1 395,20	CS ÚRS 2021 01
161	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,800	107,00	1 369,60	CS ÚRS 2021 01
162	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 2x	m2	12,800	110,00	1 408,00	CS ÚRS 2021 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				8 152,43	
163	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,450	31,10	604,90	CS ÚRS 2021 01
			19,45*strop*		19,450			
			Součet		19,450			
164	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,450	15,70	305,37	CS ÚRS 2021 01
			*stropu*19,45		19,450			
165	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,000	102,00	714,00	CS ÚRS 2021 01
166	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otevíracích v místnostech do 3,80 m	m2	176,915	36,90	6 528,16	CS ÚRS 2021 01
			19,45*strop*		19,450			
			Mezisoučet		19,450			
			1(1,26+1,15+0,8+1,05+1,26+1,2+2,0+1,45+0,85+1,15)*2*2,75		66,935			
			Mezisoučet		66,935			
			*2*66,935		66,935			
			přesín(1,97+2,32)*2*2,75		23,595			
			Součet		176,915			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				8 040,00	
167	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	12,000	390,00	4 680,00	CS ÚRS 2021 01
			*kontrola systémů, drobné nespecifikované (pomocné práce)*12		12,000			
			Součet		12,000			
168	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 01
			*kontrola systému, vyhledání napojných míst, aj.*8		8,000			
			Součet		8,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				13 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				4 000,00	
169	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN6			Územní vlivy				6 000,00	
170	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky 3,2%	sada	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN7			Provozní vlivy				3 500,00	
171	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 1%	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01